

Statutární město Ostrava  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

## Smlouva o dílo č. 10563/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jirím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

---

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800  
VS:  
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

---

dále jen zhotovitel

1/13 Smlouva o dílo - „Rozšíření parkoviště Engelmüllerova“

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

## Článek II

### Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

#### **„Rozšíření parkoviště Engelmüllerova“.**

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI v bodě 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Projekční kanceláří VIAPROJEKT, s.r.o, Na obvodu 1098/41, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 25350323, v květnu 2009 pod číslem zakázky 03098. Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího parkoviště, které má v současné době cca 64 stání o 20 dalších kolmých parkovacích stání.

- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Nové parkoviště je navrženo jeho prodloužením západním směrem od stávajícího parkoviště ve stejné šířce a uspořádání (kolmá stání šířky 2,50 m). Prodloužení se provede na úkor stávající rozptylové plochy před bývalým kinem z dlažby.

Konstrukce vozovky parkoviště bude shodná se stávajícím parkovištěm z asfaltobetonového krytu vč. podkladních vrstev. Parkoviště bude upnuto do betonových obrubníků do betonového lože s přídlažbou z jedné řady kostek žulových. Součástí stavby je i odvodnění rozšířeného parkoviště, které se provede osazením jedné uliční vpustě, která se napojí na stávající odvodňovací systém sousedního parkoviště. a ochrana stávajícího kabelu NN ČEZ Distribuce a.s., kabelu Telefonica a i kabelu ČD – Telematika. Dále bude součástí parkoviště výsadba zeleně jako náhrada za vykáčený strom o průměru cca 45 cm a keřů. Rovněž bude provedena oprava chodníku z litého asfaltu, který bude dotčen realizací nového stání pro kontejnery komunálního odpadu. Stanoviště kontejnerů bude provedeno ze zámkové dlažby, která bude navazovat na okraj komunikace ul. Engelmüllerovy a to formou bezbariérového provedení. Oprava chodníku bude provedena strhnutím stávajícího litého asfaltu, vysprávkou podkladu z betonu (trhlíny) a pokládkou nového litého asfaltu.

Součástí rozšíření parkoviště na ulici Engelmüllerova v Moravské Ostravě je i nové veřejné osvětlení po délce rozšíření parkoviště.

Rozsah díla a podmínky jeho provádění jsou patrné z projektové dokumentace z května 2009 vypracované Projekční kanceláří VIAPROJEKT, s.r.o.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle zadávací dokumentace specifikované v bodu 2.4 tohoto článku této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.7 Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 1581/11, 1581/55 v katastrálním území Moravská Ostrava.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- 2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

### Článek III

#### Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 238 646 Kč
DPH 20 %	247 729 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 486 375 Kč</b>

(dle Přílohy č. 1)

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 23. 7. 2012 vč. slepých rozpočtů, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně rozsahu předmětu díla (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění.  
Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

## Článek IV

### Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 termín provedení díla: do **10** kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště: září 2012

V případě, že zhotovitel ve sjednaném termínu staveniště nepřevzme, má se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

## Článek V

### Záruční doba, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60** měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli

veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

## Článek VI

### Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7.1 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru samostatně dle objektů (parkoviště a veřejné osvětlení - v tištěné podobě a na CD nosiči)
  - atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
  - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
  - stavební deník v originále
  - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
  - doklad o uložení odpadů, sutě
  - další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů jednoho dne od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do tří (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

## Článek VII

### Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

## Článek VIII

### Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
  - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
  - předmět díla a název zakázky,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
  - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
  - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
  - DIČ objednatele i zhotovitele,
  - u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“.

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a



nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,

- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

## Článek IX

### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.

- b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

## Článek X

### Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 3,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatel požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatel vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad následující požadavky objednatele s tím, že náklady na zajištění tvoří součást ceny díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy. Jedná se o následující požadavky objednatele:

1) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí dotčených stavbou v dokladové části projektu

2) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.)
- rekonstrukce bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.)
- odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla

3) při převjímcě realizovaného díla:

- geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru samostatně dle objektů (parkoviště a veřejné osvětlení - v tištěné podobě a na CD nosiči)
- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímcě a kolaudaci stavby
- stavební deník v originále
- celkové finanční vyúčtování stavby

4) při organizaci realizace veřejné zakázky

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák)
- odebrané energie z objektu pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci dle svých podružných měřidel
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť

- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel eventuelní upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)

## Článek XI

### Závěrečná ujednání


- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, prepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 21. 8. 2012 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2300/RMOB1014/38/12. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 23. 7. 2012 pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření parkoviště Engelmüllerova“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 30 -08- 2012

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
17


**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**


Za **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Datum: 10.9.2012

Místo: OSTRAVA

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Milan Káпка**  
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Emil Josefus**  
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci

 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599



## Souhrnný rozpočet

Stavba : 2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Objednatel : SMO MOB Ostrava a Přívoz

IČO :

DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 238 646					247 729
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	1 238 646	0	0	0	0	247 729
	Celkem bez DPH			1 238 646 Kč			
	Celkem včetně DPH			1 486 375 Kč			


  
Za zhotovitele  
Ing. Milan Káпка

ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Za objednatele


  
Za zhotovitele  
Ing. Emil Josefus

vedení stavby, Speciální stavby, dle plné moci

### Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Objekt	Název	Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem					
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.						
01		Náklady směřované na celou stavbu																	
		Rozšíření parkoviště			1 238 646														0
		<b>Celkem za stavbu</b>	0	0	1 238 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 646
																			1 238 646



## Členění nákladů v jednotlivých hlavách

### III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	2009042014 Sanace pláně (DPH 20%)	53 602	20%	10 720	64 322
2	01	2009042015 Rozšíření parkoviště - výsadba stromů (DPH 20%)	25 011	20%	5 002	30 013
3	01	2009042016 Rozšíření parkoviště - veřejné osvětlení (DPH 20%)	111 393	20%	22 279	133 672
4	01	2009042017 Rozšíření parkoviště (DPH 20%)	1 048 640	20%	209 728	1 258 368
<b>Celkem</b>			<b>1 238 646</b>		<b>247 729</b>	<b>1 486 375</b>

### VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Provozní vlivy		20%	0	0
2	01	Zařízení staveniště		20%	0	0
<b>Celkem</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2009042014	Sanace pláňe	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření parkoviště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2009042	Rozšíření parkoviště ul. Engelmüllerova		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel	SMO MOb Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	2009042
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	53 602	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provozní vlivy	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	53 602		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	53 602	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	53 602	Ostatní náklady celkem	0
Za projektanta		Za zpracovatele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0	%		53 602 Kč
DPH	20,0	%		10 720 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>64 322 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet :	200904201a
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Sanace pláně	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 120	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	2 870	0	0	0	0
56 Podklad.vrstvy komunikací a zp	18 154	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 458	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název	Kč	Základní	Kč
Zařízení staveniště		53 602	0
Provozní vlivy		53 602	0
<b>CELKEM VRNĚ</b>			<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet: 200904201a
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Sanace pláně

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 123	m3	123,00 123,00	30,00	3 690,00
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 123	m3	123,00 123,00	5,00	615,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 123	m3	123,00 123,00	55,00	6 765,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 123*5	m3	615,00 615,00	4,03	2 478,45
5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 123	m3	123,00 123,00	55,00	6 765,00
6	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 5,0*123	m3	615,00 615,00	4,03	2 478,45
7	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 123	m3	123,00 123,00	20,00	2 460,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 123	m3	123,00 123,00	9,58	1 178,34
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 410	m2	410,00 410,00	6,00	2 460,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 123	m3	123,00 123,00	10,00	1 230,00
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS Dle PD:410	m2	410,00 410,00	7,00	2 870,00
<b>Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>						
12	564482111R00	Zřízení podkladu vozovky z hlušin tl. do 30 cm 410	m2	410,00 410,00	11,00	4 510,00
13	12261430	Struska kusová zrnitost 16 - 32 mm 123*1,68*1,1+0,096	T	227,40 227,40	60,00	13 644,00
<b>Díl: 99 Přesun hmot</b>						
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	227,40	10,81	2 458,19

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	200904201 Rozšíření parkoviště	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu	SKP	
	Rozšíření parkoviště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2009042	Rozšíření parkoviště ul. Engelmüllerova	Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.		
Objednatel	SMO MOB Ostrava a Přívoz		
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	2009042
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	940 512	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Provozní vlivy	0
R	M práce celkem	98 359		
N	M dodávky celkem	9 768		
ZRN	celkem	1 048 640		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 048 640	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 048 640	Ostatní náklady celkem	0

Základní údaje	Zodpovědný inženýr	Projektant
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	1 048 640 Kč
DPH	20,0 %	209 728 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 048 368 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova</b>	Rozpočet :	200904201
Objekt :	<b>01 Rozšíření parkoviště</b>		Rozšíření parkoviště

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	208 528	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	5 895	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	7 784	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	228 699	0	0	0	0
57 Kryty štvěrkových a živičných komunikací	197 243	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	54 260	0	0	0	0
81 Potrubí z trub betonových	455	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	7 475	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 194	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	130 949	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 518	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 092	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 722	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 000	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	9 768	95 359	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	71 698	0	0	0	0
<b>CELKOVÝ</b>	<b>2 166 112</b>	<b>0</b>	<b>9 768</b>	<b>98 359</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ukazatel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zařízení staveniště			1 038 872		0
Provozní vlivy			1 038 872		0
<b>CELKOVÝ</b>			<b>2 077 744</b>		<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet: 200904201
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Rozšíření parkoviště

Díl:	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Celkem Kč
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kofeny na ploše do 1000 m2	m2	33,00	35,98	1 187,34
2	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	6 400,00	6 400,00
4	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m	kus	1,00	150,00	150,00
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	365,00	20,58	7 511,70
6	113107141R00	Odstranění pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	175,00	18,31	3 204,25
7	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	365,00	39,70	14 490,50
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	75,00	30,90	2 317,50
9	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	75,00	41,60	3 120,00
10	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	284,96	569,92
11	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	40,00	183,38	7 335,20
12	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	225,00	90,16	20 286,00
13	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení	m3	63,60	20,58	1 308,89
14	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	39,50	1 293,43	51 090,49
15	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	4,10	130,29	534,19
16	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	4,10	28,32	116,11
17	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	14,50	145,93	2 115,99
18	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	14,50	28,32	410,64
19	151101101R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	28,00	77,07	2 157,96
20	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	28,00	16,17	452,76
21	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,80	25,71	478,21
22	162301100U00	Přemístění výkopku tř.1-4 -500m	m3	1,80	22,34	40,21
23	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	100,00	100,00
24	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	500,00	500,00
25	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	150,00	150,00
26	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	225,00	5,00	1 125,00
27	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	2,00	15,00	30,00
28	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	2,00	50,00	100,00
29	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	2,00	15,00	30,00
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	242,70	165,00	40 045,50
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 213,50	4,03	4 890,41
32	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,50	40,18	783,51
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	225,00	40,18	9 040,50
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	242,70	9,58	2 325,07
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,90	73,28	139,23
36	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,50	226,33	1 244,82
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	474,80	12,88	6 115,42
38	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	242,70	50,00	12 135,00
39	12261430	Struska kusová zrnitost 16 - 32 mm	T	3,60	220,00	792,00
40	58333674	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32	T	11,30	195,00	2 203,50
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>208 527,80</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
41	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,00	125,91	1 133,19
42	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	45,00	4,03	181,35
43	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,00	40,18	361,62
44	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	60,00	12,88	772,80
45	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	60,00	13,82	829,20
46	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	60,00	36,42	2 185,20
47	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	60,00	2,69	161,40
48	00572420	Směs travní parková okrasná	kg	3,00	90,00	270,00
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>5 894,76</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet: 200904201
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Rozšíření parkoviště

P.č.	Cislo položky	Nazev položky	MJ	množství	cena MJ	celkem Kč
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
49	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu B7,5/B10, tl.do 10 cm	m2	15,60	183,61	2 864,32
50	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	156,00	22,93	3 577,08
51	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,65	813,88	1 342,90
<b>Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>7 784,30</b>
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
52	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	396,40	96,00	38 054,40
53	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	455,40	139,00	63 300,60
54	565145121U00	Podkl obal kam OK I tl60mm nad3m	m2	396,40	279,00	110 595,60
55	566905111R00	Vyspravení podkladu podklad.betonem	m3	9,00	1 830,00	16 470,00
56	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	9,00	30,97	278,73
<b>Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>225 699,33</b>
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>						
57	577134121U00	Asf beton ABS I tl 40mm >3m	m2	396,40	238,00	94 343,20
58	578142215U00	Lit asf jemnozrn LA tl40mm >3m	m2	175,00	543,00	95 025,00
59	578901114R00	Zdršňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 10kg/m2	m2	175,00	45,00	7 875,00
<b>Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>						<b>197 243,20</b>
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						
60	596211133U00	Klad zámk dl tl60 skC>300m2 chodník	m2	18,20	170,28	3 099,10
61	597661111R00	Rigol dlážděný do lože B7,5 tl.10 cm kostky drobné	m2	13,00	1 760,00	22 880,00
62	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	45,00	65,00	2 925,00
63	599142111R00	Úprava dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	205,00	79,15	16 225,75
64	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	3,00	1 850,00	5 550,00
65	5924501	Dlažba zámková 6 cm šedá	m2	20,00	179,00	3 580,00
<b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>51 264,85</b>
<b>Díl: 81 Potrubí z trub betonových</b>						
66	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	1,00	283,22	283,22
67	59221612	Trouba betonová TBP 4-20 DN 20x100x3 cm	kus	1,01	170,00	171,70
<b>Celkem za 81 Potrubí z trub betonových</b>						<b>454,92</b>
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						
68	871355221U00	Potr.PP SN8 DN200	m	10,00	362,92	3 629,20
69	877355211U00	MTŽ tvar PP jednoos DN200	kus	5,00	165,87	829,35
70	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,10	220,00	242,00
71	28650814	Přechodka kanal. PP-kamenina D 200 mm	kus	2,20	863,00	1 898,60
72	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PP	kus	2,20	398,00	875,60
<b>Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						<b>6 874,75</b>
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						
73	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,00	32,00	320,00
74	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	970,00	970,00
75	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00	591,23	591,23
76	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou	kus	1,00	3 890,00	3 890,00
77	59223820	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	1,01	247,00	249,47
78	59223821	Vpust uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,01	344,00	347,44
79	59223823	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,01	528,00	533,28
80	59223824	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,01	511,00	516,11
81	59223825	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,01	247,00	249,47
82	59223870	Koš kalový A 4/P PE 38,5x60 cm	kus	1,00	527,00	527,00
<b>Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>6 194,00</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
83	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	150,00	450,00
84	914001111V1	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly prov DZ	kus	29,00	100,00	2 900,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet: 200904201
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Rozšíření parkoviště

Kód	Kód položky	Název položky	Mj	Cena Mj	Celkem (Kč)	
85	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	7,00	250,00	1 750,00
86	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	7,00	250,00	1 750,00
87	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	190,00	16,25	3 087,50
88	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	190,00	1,00	190,00
89	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	5,00	1 300,00	6 500,00
90	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	5,00	1,00	5,00
91	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	190,00	1,00	190,00
92	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	5,00	1,00	5,00
93	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	136,00	205,00	27 880,00
94	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	155,00	160,99	24 953,45
95	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	6,20	1 190,00	7 378,00
96	919725112R00	Vložka pod litý asfalt, pás asf. bez krycí vrstvy	m2	175,00	100,00	17 500,00
97	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	75,00	35,00	2 625,00
98	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,00	79,00	5 925,00
99	40444934.A	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	6,00	180,00	1 080,00
100	40445020.A	Značka dopr zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	5,00	180,00	900,00
101	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	2,00	795,00	1 590,00
102	40445141.A	Značka dopr dodat 01 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	670,00	670,00
103	40445151.A	Značka dopr dodat E 7b	kus	1,00	180,00	180,00
104	40445175.A	Značka dopr zařízení Z4250/1000 fóli1, EG7let	kus	16,00	180,00	2 880,00
105	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	23,00	1,00	23,00
106	40445961	Sloupek Pz 60/5 hladký	m	7,00	130,00	910,00
107	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka vč. kotvení	kus	2,00	1 380,00	2 760,00
108	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	20,00	64,00	1 280,00
109	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II +	kus	143,00	109,00	15 587,00
110	900 RT4	Hzs - nezmetitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7	hod	50,00		
<b>Celkem za 96. Doplnující práce na komunikaci</b>					<b>30 948,95</b>	
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
111	966006132V1	Odstranění dopravní značek se sloupky, prov DZ	kus	29,00	52,34	1 517,86
<b>Celkem za 96. Bourání konstrukcí</b>					<b>1 517,86</b>	
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
112	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	75,00	25,51	1 913,25
113	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	365,00	23,66	8 635,90
114	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	7,50	205,75	1 543,13
<b>Celkem za 97. Prorážení otvorů</b>					<b>12 092,28</b>	
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
115	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	529,32	10,81	5 721,92
<b>Celkem za 99. Staveništní přesun hmot</b>					<b>5 721,92</b>	
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
116	210202036R00	Svítilno VS1 demontáž, montáž	kus	3,00	250,00	750,00
117	210202036RT1	Svítilno VS1 včetně dodávky a napojení	kus	3,00	750,00	2 250,00
<b>Celkem za M21. Elektromontáže</b>					<b>3 000,00</b>	
<b>Díl: M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>					
118	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	28,80	9,58	275,90
119	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	28,80	9,58	275,90
120	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,80	50,00	1 440,00
121	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,80	50,00	1 440,00
122	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	4,80	1 985,54	9 530,59
123	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	4,80	1 985,54	9 530,59
124	460200573U00	Rýha š 60cm hl 120cm ručně hor tř 3	m	40,00	85,00	3 400,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet: 200904201
Objekt :	01 Rošíření parkoviště	Rozšíření parkoviště

Kód	Název	Mj	množství	cena / Mj	celkem / K
125	460200574U00 Rýha š 60cm hl 120cm ručně hor tř 4	m	40,00	115,00	4 600,00
126	460260001R00 Zatažení lana/kab do kanálku nebo tvárnice trasy	m	40,00	5,00	200,00
127	460260001R00 Zatažení lana/kab do kanálku nebo tvárnice trasy	m	40,00	5,00	200,00
128	460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	40,00	9,50	380,00
129	460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	40,00	9,50	380,00
130	460510021RT2 Kabelový vstup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 110	m	40,00	59,00	2 360,00
131	460510223RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK včetně dodávky žlabu a poklopu	m	40,00	272,00	10 880,00
132	460560505U00 Zásyp rýh š 60cm hl 50cm ručně tř 5	m	40,00	48,00	1 920,00
133	460560505U00 Zásyp rýh š 60cm hl 50cm ručně tř 5	m	40,00	48,00	1 920,00
134	460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	28,80	284,00	8 179,20
135	460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	28,80	284,00	8 179,20
136	460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	144,00	15,00	2 160,00
137	460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	144,00	15,00	2 160,00
138	899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem B 12,5	m3	7,20	1 801,94	12 973,97
139	899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem B 12,5	m3	7,20	1 801,94	12 973,97
140	12261440 Struska kusová zrnitost 32 - 63 mm	T	22,20	220,00	4 884,00
141	12261440 Struska kusová zrnitost 32 - 63 mm	T	22,20	220,00	4 884,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
142	979082213R00 Vodorná doprava suti po suchu do 1 km	t	262,53	23,93	6 282,46
143	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 675,49	5,33	19 590,36
144	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	262,53	88,66	23 276,35
145	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	262,53	5,89	1 546,33
146	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	262,53	80,00	21 002,80

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2009042012	Rozšíření parkoviště - veřejná obse	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření parkoviště		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
2009042	Rozšíření parkoviště ul. Engelmlüllerova		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel	SMO MOb Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	2009042
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kód		Název	Přímé rozpočtové náklady
Z	HSV celkem	0 Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0 Provozní vlivy	0
R	M práce celkem	107 793	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	107 793	
	HZS	3 600	
ZRN+HZS		111 393	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		111 393	Ostatní náklady celkem 0

Stavba	Zařizovatel	Zaobjednatel
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	20.0 %	111 393 Kč
DPH	20.0 %	22 279 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>133 672 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet :	2009042012
Objekt :	01 Rošíření parkoviště		Rozšíření parkoviště - veřejné osvětlení

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	objávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	107 793	3 600
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 793</b>	<b>3 600</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			107 793	0
Provozní vlivy			107 793	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova</b>	Rozpočet: 2,009E+09
Objekt :	<b>01 Rošířeni parkoviště</b>	Rozšířeni parkoviště - veřejné osvětlení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	21-01				
			kpl	1,00	107 793,00
					107 793,00
2	904 R01				
			hod	15,00	240,00
					3 600,00
<b>celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>111 393,00</b>

Rozšíření parkoviště ul.Engelmullerova objekt veřejné osvětlení  
Zakázkové číslo: 06/09HUR

Objednatel-Investor :  
Sídlo, ulice a číslo :  
Telefon / Fax :

Zhotovitel-Obchodní jméno SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo, ulice a číslo ,  
Telefon / Fax  
Identif. číslo IČ/DIČ /  
Finanč. spojení / účet /

**R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů**

**ZÁKL. BEZ DPH**

<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>	107793,01
<b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>	3600,00
<b>HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM</b>	111393,01

Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel. +420 603417206

**SOUHRN NÁKLADŮ**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

13

PSV SILNOPROUD	11334,89	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	35805,93	
PSV UZEMNENI	4369,41	
SPECIF.PSV UZEMNENI	2988,16	
PSV SVITIDLA	397,27	
SPECIF.PSV SVITIDLA	8873,02	
DEMONTÁŽ 280 Kč/h	732,52	
PSV NATERY	2136,15	
SPECIF.PSV NATERY	1678,17	
PSV ZEMNI PRACE	23231,78	
SPECIF.PSV ZEMNI PRACE	175,00	
PSV ZEMNI PRACÉ DEMONTAZE	1303,50	
HL.III-HZS	4800,00	
HL.III-HZS POPLATEK	207,22	
HL.III-HZS	9760,00	
<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>		<b>107793,01</b>
REVIZE	3600,00	
<b>ZKOUŠKY A REVIZE</b>		<b>3600,00</b>

Oddíl		<b>REVIZE</b>				
Sazebník:		VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychozí revize	hod	15	240,00	3600,00
-----						
0002	SOUČET	REVIZE				3600,00

Oddíl		<b>PSV SILNOPROUD</b>				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0003	210010134	Trubka Kopoflex KF 09040	m	15	8,22	123,30
0004	210010135	Trubka Kopoflex KF 09075	m	70	8,86	620,20
0005	2100101360	Trubka Kopohalf 06 110/2	m	6	10,12	60,72
0006	210100001	Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm <sup>2</sup>	kus	12	3,03	36,36
0007	210100004	Ukončení vodičů v rozv do 25mm <sup>2</sup>	kus	24	10,75	258,00
0008	210101154	Smrstovací zaklopka EN4.1	kus	6	64,51	387,06
0009	210101253	Spojka kabel.1kV SVCZ 4L 25AL	kus	1	392,15	392,15
0010	210120001	Pojistka E27 do 25A,500V	kus	2	14,54	29,08
0011	210204011	Stozar osvetlov ocel B 8m	kus	2	205,00	410,00
0012	210204104	Vyložník ocel 1-ramen	kus	2	115,00	230,00
0013	210204201	El.vyzbroj pro 1 okruh	kus	2	82,00	164,00
0014	2108001140	Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omítkou	m	85	4,38	372,30
0015	2108100062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul volne	m	30	2,78	83,40
0016	210901070	Kabel AYKY 4Jx25 ul volne	m	3	3,41	10,23
0017	211190001	Montaz silikonoveho tmelu	kus	2	95,00	190,00
-----						
0018	SOUČET	Časový fond položek [ minut ]				3366,80
0019		Časový fond položek [ hodin ]				56,11
-----						
0020	SOUČET		200,0 Kč/h			11222,67
0021		PPV z pol.0020	1,0 %		11222,67	112,23
-----						
0022	SOUČET	PSV SILNOPROUD				11334,89

Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD

Sazebník: Ceník materialu							
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč	
0023	14125319	Trubka KOPOHALF 06 110/2 A	m	6,3	384,00	2419,20	
0024	14125320	Trubka KOPOFLEX KF 09040 A	m	15,75	12,00	189,00	
0025	14125321	Trubka KOPOFLEX KF 09075 A	m	73,5	24,00	1764,00	
0026	14125330	Redukční spojka R 75/40 A	kus	6	39,00	234,00	
0027	31674020	Stozar B 8m uprava zar.zinkem A	kus	2	5618,00	11236,00	
0028	31677060	Vyloznic V1/2000 A	kus	2	1095,00	2190,00	
0029	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	31,5	18,20	573,30	
0030	34111080	Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B	m	89,25	132,00	11781,00	
0031	34113200	Kabel AYKY 4Bx25 mm2- B	m	3,15	48,00	151,20	
0032	34523420	Vložka poj E27 2410-6A B	kus	2	6,00	12,00	
0033	34562041	Stozar.svorkovnice SR 721-27Z Cu A vc.krytu KS	kus	1	405,00	405,00	
0034	34562042	Stozar.svorkovnice SR 721-27Z Cu A vc.krytu KS odbočna	kus	1	484,00	484,00	
0035	35436175	Spojka kab SVCZ 4L 25AL B	kus	1	386,00	386,00	
0036	35436721	Smrstovaci zaklopka EN 4.1 B do 35mm2	kus	6	138,00	828,00	
0037	6005928	Silikonový tmel B	kus	2	142,00	284,00	
0038	SOUČET						32936,70
0039		Podr.mat. z pol.0038		3,0 %		988,10	
0040		Poriz.prir. z pol.0038 až 0040		+4,5 %		1526,62	
0041		PPV z pol.0038 až 0041		1,0 %		354,51	
0042	SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD						35805,93
Oddíl		<b>PSV UZEMNENI</b>					
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min	
0043	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	70	4,55	318,50	
0044	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	10	7,39	73,90	
0045	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	16	15,09	241,44	
0046	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	8	21,13	169,04	
0047	210220381	Protikoroziní nater svorek v zemi	kus	24	17,04	408,96	
0048	210220391	Vodive spojení svarem	kus	2	36,64	73,28	
0049	SOUČET Časový fond položek [ minut ]						1285,12
0050	Časový fond položek [ hodin ]						21,42
0051	SOUČET						4283,73
0052		PPV z pol.0051		2,0 %		85,67	
0053	SOUČET PSV UZEMNENI						4369,41
Oddíl		<b>SPECIF.PSV UZEMNENI</b>					
Sazebník:		Ceník materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč	
0054	15614225	Drat FeZn p 8 B	kg	4,62	28,00	129,36	
0055	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B	kg	73,5	28,00	2058,00	
0056	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B	kus	8	17,20	137,60	
0057	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B	kus	16	24,80	396,80	
0058	SOUČET						2721,76
0059		Podr.mat. z pol.0058		3,0 %		81,65	
0060		Poriz.prir. z pol.0058 až 0060		+4,5 %		126,15	
0061		PPV z pol.0058 až 0061		2,0 %		58,59	



0062 SOUČET SPECIF.PSV UZEMNENI 2988,16

Oddíl **PSV SVITIDLA**  
Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0063	210202012	Svitidlo montaz	kus	2	59,00	118,00

0064 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 118,00  
0065 Časový fond položek [ hodin ] 1,97

0066 SOUČET 200,0 Kč/h 393,33  
0067 PPV z pol.0066 1,0 % 393,33 3,93

0068 SOUČET PSV SVITIDLA 397,27

Oddíl **SPECIF.PSV SVITIDLA**  
Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0069	34760514	Vybojka 70W sodikova B	kus	2	188,00	376,00
0070	34844526	Svit.Schreder SAFIR 1/70W celohlinikove provedeni B	kus	2	3893,00	7786,00

0071 SOUČET 8162,00  
0072 Podr.mat. z pol.0071 3,0 % 8162,00 244,86  
0073 Poriz.prir. z pol.0071 až 0073 +4,5 % 8406,86 378,31  
0074 PPV z pol.0071 až 0074 1,0 % 8785,17 87,85

0075 SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA 8873,02

Oddíl **DEMONTÁŽ 280 Kč/h (konst.demont.= 0.5 )**  
Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0076	210100252	Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z.	kus	3	14,86	44,58
0077	210204011	Stozar osvetlov ocelovy	kus	1	102,50	102,50
0078	210204201	El.vyzbroj pro 1 okruh	kus	1	41,00	41,00
0079	211207000	Svitidlo	kus	1	29,50	29,50

0080 SOUČET Časový fond položek [ minut ] 217,58  
0081 Časový fond položek [ hodin ] 3,63

0082 SOUČET 200,0 Kč/h 725,27  
0083 PPV z pol.0082 1,0 % 725,27 7,25

0084 SOUČET DEMONTÁŽ 280 Kč/h 732,52

Oddíl **PSV NATERY**  
Sazebník: VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0085	250060012	Pismena nebo cislice do 100mm	kus	2	13,50	27,00
0086	250060032	Nater stoz a vyl nad 6m vysky	m2	6	348,00	2088,00

0087 SOUČET 2115,00  
0088 PPV z pol.0087 1,0 % 2115,00 21,15

0089 SOUČET PSV NATERY 2136,15

Oddíl **SPECIF.PSV NATERY**

Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0090	24621510	Barva seda na zinek S 2000/0110 B	kg	4	162,00	648,00
0091	24621511	Barva vrchní seda S 2013/1100 B	kg	4	128,00	512,00
0092	24621512	Barva vrchní stříbrna ARTIKEL B VR 414906	kg	2	174,00	348,00
0093	24642030	Redid olejo-syntetické s 6006 B	kg	2	41,00	82,00
0094	SOUČET					1590,00
0095		Poriz.prir. z pol.0094	+4,5 %		1590,00	71,55
0096		Presun z pol.0094 až 0096	1,0 %		1661,55	16,62
0097	SOUČET SPECIF.PSV NATERY					1678,17

Oddíl		PSV ZEMNI PRACE				
Sazebník:		VC 7/202-M M46 Zemní práce				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0098	460010023	Vytyc tra kabel ved ve volném ter	km	0,07	1604,00	112,28
0099	460050602	Jama stoz vykop ručně zem4	m3	2	680,00	1360,00
0100	460080001	Beton.zaklad do rostle zeminy	m3	1	2430,00	2430,00
0101	460100002	Pouzdrovy zaklad 800x1700	kus	2	1590,00	3180,00
0102	460120002	Zahoz jamy zem4	kus	2	138,00	276,00
0103	460120061	Odvoz zeminy	m3	1,5	66,00	99,00
0104	460120082	Nasyp zeminy zem4	m3	1,5	132,00	198,00
0105	460200134	Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4	m	70	160,00	11200,00
0106	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	12,25	29,00	355,25
0107	460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	70	7,00	490,00
0108	460510003	Kab prostup bet trouba 50 cm	m	3	148,00	444,00
0109	460560134	Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4	m	70	25,50	1785,00
0110	460620014	Provizomí uprava terenu zem4	m2	24,5	20,50	502,25
0111	461630001	Poplatek za uložení na skladku	kus	1	800,00	800,00
0112	SOUČET PSV ZEMNI PRACE					23231,78

Oddíl		SPECIF.PSV ZEMNI PRACE				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0113	6005924	Folie 33 cm A	m	70	2,50	175,00
0114	SOUČET SPECIF.PSV ZEMNI PRACE					175,00

Oddíl		PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE				
Sazebník:		VC 7/202-M M46 Zemní práce				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0115	460080101	Beton.zaklad - rozbourání	m3	0,5	1980,00	990,00
0116	460120061	Odvoz zeminy	m3	0,5	66,00	33,00
0117	460120082	Nasyp zeminy zem4	m3	0,5	132,00	66,00
0118	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	0,5	29,00	14,50
0119	461630002	Poplatek za likvidaci škodl.odpadu	kus	1	200,00	200,00
0120	SOUČET PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE					1303,50

Oddíl		HL.III-HZS				
Sazebník:		Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0121	50435100	Napojení na stavající kabely a stozary,zapojení,zkoušky,zakreslení skutečného stavu,odpojení apod.	hod	24	200,00	4800,00

0122	SOUČET	HL.III-HZS			-----	4800,00
	Oddíl	<b>HL.III-HZS POPLATEK</b>				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P. č.	Ceník. č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0123	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidlo	kus	2	8,40	16,80
0124	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	2	5,21	10,42
0125	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materiálu	kus	1	180,00	180,00
0126	SOUČET	HL.III-HZS POPLATEK			-----	207,22
	Oddíl	<b>HL.III-HZS</b>				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P. č.	Ceník. č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0127	50435102	Montážní mechanismy montáže	hod	4	560,00	2240,00
0128	50435103	Montážní mechanismy demontáže	hod	2	560,00	1120,00
0129	50435106	Měření intenzity osvětlení	kus	1	2400,00	2400,00
0130	50435107	Geodetické zamerění	kus	1	4000,00	4000,00
0131	SOUČET	HL.III-HZS			-----	9760,00

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2009042011	Rozšíření parkoviště - výsadba stromů	JKSO	822.59
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0)</b>	Rozšíření parkoviště		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
2009042	Rozšíření parkoviště ul. Engelmüllerova		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel	SMO MOb Ostrava a Přívoz			
Dodavatel	SWIETELSKY stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	2009042
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	25 011	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	25 011		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	25 011	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	25 011	Ostatní náklady celkem	0
<b>Základní údaje</b>			<b>Za objednatel</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %		25 011 Kč	
DPH	20,0 %		5 002 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CELNA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>30 013 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova	Rozpočet :	2009042011
Objekt :	01 Rozšíření parkoviště		Rozšíření parkoviště - výsadba stromů

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba / díl	HSY	PSV	Doprava	Výhra	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	25 011	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			25 011	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>2009042 Rozš. parkoviště ul. Engelmullerova</b>	Rozpočet: 2,009E+09
Objekt :	<b>01 Rozšíření parkoviště</b>	Rozšíření parkoviště - výsadba stromů

Č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
1	18-01	Výsadba stromů dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	25 011,49	25 011,49
	<b>Celkem za</b>	<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>25 011,49</b>

Číslo pol.	Název položky	M.j.	Poč. m.j.	Cena m.j.	Celkem Kč	Měr. hm.	Cel. hm.
<b>Rekapitulace nákladů:</b>							
<b>Rozšíření parkoviště ul. Engelmullerova, Moravská Ostrava</b>							
<b>Výsadba stromů</b>							
<b>Dokončovací péče</b>							
<b>Celkem</b>							
<b>D P H 20%</b>							
<b>Celkem včetně DPH</b>							
<b><u>Výsadba stromů</u></b>							
	1 - Zemní práce			6 009,80			
	Specifikace			14 558,00			
	9 - Přesun hmot			43,69			
	Z R N			20 611,49			
	VRN GZS 0,95%						
	<b>Celkem ZRN + VRN</b>						
823 - 1							
18310-1321	Hl. jamek s vým. na 100 % v rov. obj. do 1,00 m3	ks	4	500,00	2 000,00		
18410-2116	Výsadba dř. s bal. v rov. při prům. do 800 mm	ks	4	500,00	2 000,00		
18420-2112	Ukotvení dř. při prům. kůlů do 100 mm při d. do 3 m	ks	4	150,00	600,00		
18450-1114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rov.	m2	4	50,00	200,00		
18492-1093	Mulčování při tl. do 100 mm v rov.	m2	4	15,00	60,00		
	Mulčování plachetkou	m2	4	15,00	60,00		
18580-2114	Hnojení umělým hnojivem v rov. k jednotl. rostlinám	t	0,0003	500 000,00	164,80		
18580-4311	Zalítí rostlin do 20 m2 (100l/1 strom)	m3	0,4	150,00	60,00		
18585-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	0,4	250,00	100,00		
800 - 1					0,00		
16270-1105	Vodor. přem. výkopku z h. 1-4 do 10000 m	m3	3,4	150,00	510,00		
16710-1101	Nakládání výkopku, množství do 100 m3, z h. 1-4	m3	3,4	75,00	255,00		
	<b>Celkem</b>				<b>6 009,80</b>		
	<i>Specifikace</i>						
	<b>Rostlinný materiál</b>						
	Prunus sargentii 'Rancho', o.k. 14-16 cm, bal 80 cm	ks	4	2 600,00	10 400,00	0,080	0,320
	Ztratné 3% (x1,03)						0,330
	<b>Kůra drcená</b>						
	Ztratné 3% (x 1,03)	m3	0,4	650,00	260,00		
	<b>Hnojivo Silvamix (8 tabl./1 strom)</b>						
	Ztratné 3% (x 1,03)	ks	32	1,50	48,00	0,000	0,0003
							0,0003
	<b>Kůly frézované 3m (4 ks/strom)</b>						
	Ztratné 1% (x 1,01)	ks	16	80,00	1 280,00	0,006	0,096
							0,097
	<b>Úvazky a spojovací materiál</b>						
	Juta	ks	4	40,00	160,00	0,0005	0,002
		m2	4	50,00	200,00	0,0005	0,002
	Mulčovací plachta	m2	4	15,00	60,00	0,0005	0,002
	Chráníčka kmene	ks	4	50,00	200,00	0,001	0,004
	Substrát - výměna do jamek	m3	3	650,00	1 950,00		
	<b>Celkem specifikace</b>				<b>14 558,00</b>		0,437
823 - 1	9 - Přesun hmot						
99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,437	100,00	43,69		
Číslo pol.	Název položky	M.j.	Poč. m.j.	Cena m.j.	Celkem Kč	Měr. hm.	Cel. hm.
<b><u>Dokončovací péče</u></b>							
	1 - Zemní práce			4 200,00			
	Specifikace			200,00			
	9 - Přesun hmot			0,00			
	Z R N			4 400,00			
	VRN GZS 0,95%						
	<b>Celkem ZRN + VRN</b>						

823 - 1	1 - Zemní práce						
18480-1121	Ošetření dř. soliterních v rov. 3x	ks	12	150,00	1 800,00		
18580-4311	Zaliti rostlin do 20 m2 (100l/1 strom) 15x	m3	6	150,00	900,00		
18585-1111	Dovoz vody do 6000 m	m3	6	250,00	1 500,00		
	<b>Celkem</b>				<b>4 200,00</b>		
	<i>Specifikace</i>						
	Hnojivo Cererit (100g/1 ks) 1x	q	0,004	50 000,00	200,00	0,100	0,0004
	Ztratiné 3% (x 1,03)						0,0004
	<b>Celkem specifikace</b>				<b>200,00</b>		<b>0,0004</b>
823 - 1	9 - Přesun hmot						
99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,0004	100,00	0,04		
					<b>0,04</b>		

**celkem**

**25 011,49**