

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10358/2012/OIMH**

č. zhot. 841/PDIF/041/2012/N2108

uzavřený podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě panem Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
– odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 923-761/0100

---

dále jen objednatel

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava na základě plné moci

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Kontaktní a fakturační adresa: Strabag a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, tel.: 596 978 111, fax: 596 964 450

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-640900015/0800

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Východ

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Východ

Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Zatloukal – vedoucí PJ Ostrava (602 718 220)

p. Zdeněk Kočí – stavbyvedoucí, Ing. David Budířský

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

---

dále jen zhotovitel

## Článek I

### Úvodní ustanovení

Dne 30. 5. 2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10358/2012/OIMH na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna – 2B etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XII, bod 1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

## Článek II

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10358/2012/OIMH je změna předmětu díla – dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací vyvolaných zejména skutečným stavem konstrukcí, nutností sanace podloží pod navrženými vozovkami, parkovacími stáními, plochami se společným provozem a následnou změnou konstrukčních vrstev vozovky na ulici Hornické a plochami se společným provozem ve vnitrobloku u ulice Nedbalovy. Tyto práce byly zjištěny v průběhu stavby a jsou nezbytné pro realizaci stavby.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Podrobné vymezení předmětu díla dle tohoto dodatku je uvedeno také v soupisu a odůvodnění víceprací a méněprací, který je závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.
- 2.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 a 2.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 8 227 073,50 Kč bez DPH zvyšuje o částku 770 539,26 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	8 227 073,50 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH	923 540,69 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-153 001,43 Kč</u>
Celková nová cena díla po navýšení bez DPH	8 997 612,76 Kč
<u>DPH 20%</u>	<u>1 799 522,55 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	<b>10 797 135,31 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.1 a 2.2 tohoto dodatku, je uvedeno v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto dodatku, popis a rekapitulace ceny prací je v Příloze č. 3 a v Příloze č. 4 tohoto dodatku.

## Článek III

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10358/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10358/2012/OIMH.

- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10358/2012/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 12. 10. 2012 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2482/RMOBm1014/62/12. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis dodatečných stavebních prací (víceprací)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis méněprací

Příloha č. 3 – Rekapitulace prací

Příloha č. 4 – Soupis a odůvodnění víceprací a méněprací

#### Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16-10-2012

Místo: V Ostravě

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA


Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

  
Dalibor Mouka  
místostarosta


#### Za STRABAG a.s.

Datum: 16-10-2012

Místo: V Ostravě

  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
DOSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLKANEČKA 837  
7108 OSTRAVA SVINOV  
190

  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

## Oceněný soupis dodatečných stavebních prací (víceprací)

Název projektu: Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa

Objednatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: STRABAG a.s.

SO 02.2B - Rekonstrukce místních komunikací

Smlouva o dílo

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
		<b>Sance podloží</b>				
1	001-1	Poplatek za skládku- zemina 375,0*1,5	t	562,500	100,00	56 250,00
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.3 do 1000m3	m3	375,000	44,20	16 575,00
3	162701105	Vodorovné přemístění z hornin tř 1-4 do 10000m3	m3	375,000	85,00	31 875,00
4	171101121	Uložení sypaniny z hornin kamenitých do násypů	m3	375,000	44,50	16 687,50
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	375,000	7,20	2 700,00
6	583336880	Kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 375,0*1,67*1,01	t	632,513	300,00	189 753,90
	<b>Celkem</b>	<b>Sance podloží</b>				<b>313 841,40</b>
7	1-1	<b>Zemní práce</b>				
8	1-2	Poplatek za skládku-zemina	t	357,375	100,00	35 737,50
13	113107231	Poplatek za skládku-suř	t	492,840	100,00	49 284,00
14	113107241	Odstaření podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 370,000	78,00	106 860,00
22	122202201	Odstaření podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	1 295,000	18,40	23 828,00
32	162701105	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	238,250	44,20	10 530,65
33	171201201	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	238,250	85,00	20 251,25
	<b>Celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 715,40</b>
5		<b>Komunikace</b>				<b>248 206,80</b>
48	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 330,000	90,90	120 897,00
49	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	630,000	151,50	95 445,00
	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>216 342,00</b>
8		<b>Trubní vedení</b>				
81	8-6	Oprava šachtičky vč.nového poklopu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	<b>Celkem</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>3 500,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
108	979082213	Vodorovná doprava suří po suchu do 1 km	t	492,840	5,50	2 710,62
109	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří po suchu do 1 km	t	4 435,560	5,50	24 395,58
	<b>Celkem</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>27 106,20</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>808 996,40</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa</b>				<b>808 996,40</b>

Název projektu: Regenerace sídliště Šalamouna-2B etapa

Objednatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: STRABAG a.s.

SO 06.2B Úpravy kabelové televize

Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
<b>II. Montážní práce dle ÚRS 2006</b>				
Uložení kabel TCEKE s jádry 0,4 a 0,6 mm, do 100XN	m	125,000	27,50	3 437,50
Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu	par	60,000	16,50	990,00
PPV z pol. č. 1 - 3	%	1,000	44,28	44,28
<b>II. Montážní práce dle ÚRS 2006</b>				<b>4 471,78</b>
<b>III. Zemní práce dle ÚRS 2006</b>				
Hloubení kabel. rýhy š. 35cm, hl 70cm, tř. 3, obs. tr.	m	32,500	111,00	3 607,50
poloviční výměra kabelové rýhy z důvodu odtěžení zeminy při odkopech u SO 02.2B Rekonstrukce místních komunikací				
Hloubení kabel. rýhy š. 50cm, hl 110cm, tř. 4, obs. tr.	m	32,000	270,00	8 640,00
poloviční výměra kabelové rýhy z důvodu odtěžení zeminy při odkopech u SO 02.2B Rekonstrukce místních komunikací				
Zřízení kab. lože z kop. písku tl. 5cm, bez zakrytí	m	65,000	35,00	2 275,00
Zakrytí plastovou folií,	m	93,000	12,00	1 116,00
Provisorní zajištění inženýrských sítí ve výkopu	ks	10,000	285,00	2 850,00
Žláb kabelový TK II ( 20x17cm/12,5x11cm )	m	92,000	85,00	7 820,00
Žláb kabelový TK II ( 20x17cm/12,5x11cm ) - materiál	m	92,000	200,00	18 400,00
Zához kabelové rýhy š. 35cm, hl. 70cm, tř. 3	m	32,500	25,00	812,50
Zához kabel. rýhy š. 50cm, hl 110cm, tř. 4	m	32,000	60,00	1 920,00
Přemístění a odvoz zeminy jakékoliv třídy do 1 000 m	m3	7,750	245,00	1 898,75
Příplatek za odvoz za další 1 000 m	m3	7,750	12,00	93,00
Poplatek za skládku	m3	7,750	300,00	2 325,00
beton.základ bez bednění - práce	m3	12,000	1 200,00	14 400,00
Ostatní materiál - beton C 16/20 S1	m3	12,000	2 300,00	27 600,00
Provizorní úprava terénu tř. 3, se zhutněním	m2	76,000	28,00	2 128,00
Kabelový označnick, označení kabelového vedení	ks	10,000	340,00	3 400,00
<b>III. Zemní práce dle ÚRS 2006</b>				<b>99 285,75</b>
<b>IV. Geodetické zaměření</b>				
Geodetické zaměření kabelové trasy včetně chrániček	m	0,077	0,00	0,00
<b>IV. Geodetické zaměření</b>				<b>0,00</b>
<b>GZS</b>				
GZS	%	8,400	105 752,53	8 883,21
<b>GZS</b>				<b>8 883,21</b>
<b>Inženýrská činnost</b>				
Inženýrská činnost	%	1,800	105 752,53	1 903,55
<b>Inženýrská činnost</b>				<b>1 903,55</b>
<b>Regenerace sídliště Šalamouna-2B etapa</b>				<b>114 544,29</b>

## Oceněný soupis méněprací

Název projektu: Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa

Objednatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: STRABAG a.s.

SO 02.2B Rekonstrukce místních komunikací

Smlouva o dílo

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
		<b>Zemní práce</b>				
9	1-3	Poplatek za skládku-živice	t	-194,080	100,00	-19 408,00
15	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	-700,000	36,90	-25 830,00
16	113151214	Odstranění živichého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase s naložením	m2	-141,000	72,50	-10 222,50
17	113151215	Odstranění živichého krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm bez překážek v trase s naložením	m2	-715,000	78,70	-56 270,50
	<b>Celkem</b>					<b>-111 731,00</b>
		<b>5</b>				
		<b>Komunikace</b>				
46	564821111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 80 mm	m2	-365,000	67,90	-24 783,50
58	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-21,000	151,40	-3 179,40
60	5-1	Zámková dlažba tl.60mm-Loket-šedá	m2	-21,000	125,00	-2 625,00
	<b>Celkem</b>					<b>-24 783,50</b>
		<b>9</b>				
		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
108	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-194,080	5,50	-1 067,44
109	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	-1 746,720	5,50	-9 606,96
	<b>Celkem</b>					<b>-10 674,40</b>
		<b>99</b>				
		<b>Presun hmot</b>				
118	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažběným	t	-2,709	3,00	-8,13
	<b>Celkem</b>					<b>-8,13</b>
		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>Celkem</b>	<b>Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa</b>				<b>-152 993,30</b>
	<b>Celkem</b>					<b>-153 001,43</b>

## Rekapitulace prací

Název projektu: Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa

Objednatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: STRABAG a.s.

SO O2.2B Rekonstrukce místních komunikací

Více práce	808 996,40 Kč
Méně práce	-153 001,43 Kč

Celkem SO O2.2B Rekonstrukce místních komunikací **655 994,97 Kč**

SO 06.2B Úpravy kabelové televize

Více práce	114 544,29 Kč
------------	---------------

Celkem SO 06.2B Úpravy kabelové televize **114 544,29 Kč**

Celkem více a méně práce bez DPH **770 539,26 Kč**

## Soupis a odůvodnění víceprací a méněprací

### **Akce : Regenerace sídliště Šalamouna - 2B etapa**

(SoD č. I0358/2012/OIMH – u zhotovitele č. 841/PDIF/041/2012/N2108)

#### **Vícepráce**

Objekt SO 02.2B – místní komunikace

Z důvodu neúnosného podloží (nevyhovující zatěžovací zkoušky) po provedené sanaci dle projektové dokumentace pod navrženými zpevněnými plochami parkovišť a komunikací (ulice Hornická) musí být v celé ploše provedena další vrstva sanace podloží (vrstvou šterku) nad rámec smlouvy o dílo. Sanace musí být provedena i pod plochami se společným provozem a parkovacími stáními ve vnitrobloku za obchodem HRUŠKA u ulice Nedbalovy.

Na základě bouracích prací byla zjištěna jiná konstrukční skladba vozovky, stávající betonový podklad je natolik nesoudržný, že nemůže být ponechán. Proto musí být stávající kryt vozovky odstraněn v celé ploše, včetně zemních prací a musí být provedeno doplnění příslušných konstrukčních vrstev.

Objekt SO 06.2B Úpravy kabelové televize

Kabelového vedení společnosti UPC byla na základě vytyčení částečně v jiné trase, s malou krycí vrstvou a vedení bylo ve větším počtu kabelů než se předpokládalo v projektové dokumentaci na základě vyjádření správce této inženýrské sítě. Bylo nutno použít betonovou ochranu kabelového vedení pod budoucími zpevněnými plochami ve větším množství (souběžně dvě betonové chráničky místo jedné), bylo nutno provést snížení vedení odkopáním zeminy a vybouráním betonového podkladu v trase vedení. Dále bylo nutno provést na určených místech navíc obetonování vedení v chráničkách.

#### **Méněpráce**

Objekt SO 02.2B – místní komunikace

Budou odečteny položky dle projektové dokumentace, které souvisely s odstraněním předpokládaných konstrukčních vrstev vozovky a provedením podkladní konstrukční vrstvy.

Z důvodu ochrany kořenového systému dřevín podél ulice Hornická bude zúžen chodník u vnitrobloku z navržené šířky 2 m na šířku 1,50 m.



**Kalkulace nákladů**

**SO 02.2B Rekonstrukce místních komunikací**

Více práce	808 996,40	Kč
Méně práce	<u>-153 001,43</u>	Kč

Celkem SO 02.2B Rekonstrukce místních komunikací	655 994,97	Kč
--	------------	----

**SO 06.2B Úpravy kabelové televize**

Více práce	<u>114 544,29</u>	Kč
------------	-------------------	----

Celkem SO 06.2B Úpravy kabelové televize	114 544,29	Kč
--	------------	----

<b>Celkem více a méně práce bez DPH</b>	<b>770 539,26</b>	<b>Kč</b>
---	-------------------	-----------

V Ostravě dne 8.10.2012

Ing. Vladimír Zatloukal  
vedoucí PJ Ostrava



**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
OBLAST VÝCHOD  
POLAŇECKÁ 837  
701 03 OSTRAVA-SVINOV  
(7)