




POHLED P1




POHLED P2




POHLED P3




POHLED P4



POHLED P5



POHLED P6




LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01) ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- 02) ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ KOVOVÉ STĚNY, VČ. DVEŘÍ
- 03) ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU
- 04) ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU
- 05) ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 06) ODBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI KOVOVÉHO PLOTU, VČ. BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY
- 07) ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ČÁSTI ZATRAVNĚNÍ, VÝKOP DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 08) ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VÝKOP DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 09) ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VÝKOP DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 10) ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VÝKOP DO HLoubKY 400mm POD TERÉN
- 11) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ DILATAČNÍ IZOLACE
- 12) ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU
- 13) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODLAHY V MÍSTĚ BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORU
- 14) ODSTRANĚNÍ STRÍŠKY NAD VSTUPEM

- 15) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- 16) ODSTRANĚNÍ ZABRADLÍ, VČ. KOTVENÍ
- 17) ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH KVĚTÁČŮ, VČ. PODSTAVCŮ
- 18) ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČ. DILATAČNÍCH POLOŽEK, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm; HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, BETONOVÝ POTĚR PONECHAT
- 19) ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE
- 20) ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ VPUSNĚ
- 21) ODBORNÁ KAČÍRKU 30-50mm, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm, SEPARAČNÍ FOLIE, HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FOLIE, STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS PONECHAT
- 22) ODBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY
- 23) ODSTRANĚNÍ KABRINCOVÉHO OBKLADU
- 24) ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÝCH DVÍREK, VČ. KOTVENÍ
- 25) ODBORNÁ DEMONTÁŽ KABELU V CHRÁNICCE, CHRÁNICKY
- 26) ODBORNÁ DEMONTÁŽ VÍKA KRABÍČKY
- 27) ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULE
- 28) ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- 29) ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DRŽÁKU NA VLAJKY
- 30) ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, VČ. PŘÍVODNÍHO KABELU

- 31) ODBORNÁ DEMONTÁŽ SLUNOLAMU PŘÍLEHLÉHO K FASÁDĚ
- 32) OKLEPÁNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY SOKLU
- 33) ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO CIDLA, PŘÍVODNÍHO KABELU
- 34) ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ

- ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VEDENÉHO NA STŘEŠE
- PROVEDENÍ PRŮŘEZU KROVÍ V BLÍZKOSTI STAVBY
- ZASLEPENÍ KANALKU V KATKOVÉ ČÁSTI
- ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ IZOLACE Z DILATAČNÍCH SPÁR
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY OKOLO VÝPLNÍ DO VZDÁLENOSTI 300mm NA KAŽDOL STRANU
- BUDE PONECHÁNA KOVOVÁ KONSTRUKCE VYLOŽENÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ, PROVEDE SE JEJICH PŘEBROUŠENÍ A NATŘENÍ NÁTEREM



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		VYPRACOVAL: ING. MICHAL KAVULOK	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MÚ MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ S. 729 29 MORAVSKÁ OSTRAVA		PROJEKT: Průkopka Velikáho 699/5 703 00 Ostrava-Vihkovic	
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ PAVILONU "D" VČ. SPOJOVACÍHO KRČKU ZŠ GEN. PÍKY 13A	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: ČERVEN 2013 MÍSTO STAVBY: MORAVSKÁ OSTRAVA	FORMÁT: 1050x694 STUPĚN: DPS	PARC. C. 2202/136, K.U.
OBSAH VÝKRESU: POHLEDY BP	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚRITKO: 1:50	CILLO VÝROBU: D.1.1.b)-B06	