



ŘEZ A



ŘEZ B



- ODSTRANĚNÍ HROMOSVODU VEDENÉHO NA STŘEŠE
- PROVEDENÍ PROŘEZU KŘOVÍ V BLÍZKOSTI STAVBY
- ZASLEPENÍ KANÁLKŮ V ATIKOVÉ ČÁSTI
- ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ IZOLACE Z DILATAČNÍCH SPÁR
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY OKOLO VÝPLNÍ DO VZDÁLENOSTI 300mm NA KAŽDOU STRANU
- BUDE PONECHÁNA KOVOVÁ KONSTRUKCE VYLOŽENÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ. PROVEDE SE JEJICH PŘEBROUŠENÍ A NATŘENÍ NATĚREM

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY, VČ. VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- 02 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ KOVOVÉ STĚNY, VČ. DVEŘÍ
- 03 ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ, VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU
- 04 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ŽEBŘÍKU
- 05 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- 06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI KOVOVÉHO PLOTU, VČ. BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY
- 07 ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ČÁSTI ZATRAVNĚNÍ, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN
- 08 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN
- 09 ODSTRANĚNÍ TRAVNATÉ PLOCHY, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN
- 10 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z ASFALTU VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VÝKOP DO HLOUBKY 400mm POD TERÉN
- 11 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE, ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉ DILATAČNÍ IZOLACE
- 12 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PARAPETU
- 13 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI PODLAHY V MÍSTĚ BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORU
- 14 ODSTRANĚNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
- 15 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
- 16 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ, VČ. KOTVENÍ
- 17 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ, VČ. PODSTAVCŮ
- 18 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČ. DISTANČNÍCH PODLOŽEK, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm; HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, BETONOVÝ POTĚR PONECHAT
- 19 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATACE
- 20 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ VPUSTĚ
- 21 ODSTRANĚNÍ KAČÍRKU 30-50mm, OCHRANNÉ TEXTÍLIE, XPS 60mm, SEPARAČNÍ FÓLIE, HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE, STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS PONECHAT
- 22 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ANTÉNY
- 23 ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU
- 24 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÝCH DVÍŘEK, VČ. KOTVENÍ
- 25 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KABELU V CHRÁNIČCE, CHRÁNIČKY
- 26 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VÍKA KRABIČKY
- 27 ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULE
- 28 ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA
- 29 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ DRŽÁKU NA VLAJKY
- 30 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, VČ. PŘÍVODNÍHO KABELU
- 31 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SLUNOLAMU PŘILEHLÉHO K FASÁDĚ
- 32 OKLEPÁNÍ DEGRADOVANÉ OMÍTKY SOKLU
- 33 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO ČIDLA, PŘÍVODNÍHO KABELU
- 34 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				Prokopa Velikého 699/5		VYHOTOVENÍ
VYPRACOVAL: ING. MICHAL KAWULOK				703 00 Ostrava-Vítkovice		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MŮ MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 29 MORAVSKÁ OSTRAVA						
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ PAVILONU "D" VČ. SPOJOVACÍHO KRČKU ZŠ GEN. PÍKY 13A			ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: 594x297	
			DATUM: ČERVEN 2013		STUPĚN: DPS	
			MÍSTO STAVBY: MORAVSKÁ OSTRAVA		PARC. Č. 2202/136, K.Ú.	
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ A, B BP			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)-B05	
			MÉRITKO: 1:100			