



POHLED JIŽNÍ




Přodorys 1.NP




Přodorys 2. a 3.NP

ohřev teplé vody - kotel
koupeľna



Přodorys 1.PP



POZNÁMKA:


Parapety vnější - TiZn plech
Parapety vnitřní - DTD

Sklepní okna (1.PP) - parapety
vnitřní opravit a vyrovnat
cement.maltou


Výplně otvorů budou osazeny do
zalomených ostění a nadpraží s
ozubením.

Vstupní dveře hlavní budou
nově natřeny vč.zárubně,
samozavírač je stávající,funkční



POHLED VÝCHODNÍ



Přodorys 1.-3.NP



Přodorys 1.PP



LEGENDA HMOT:

Stávající omítka hladká jemně strukturovaná, světlé barvy

Stávající omítka hladká, tmavé barvy

Po výměně výplní otvorů budou ostění, nadpraží i parapety srovnány
do roviny, očištěny a omítnuty popř.barevně natřeny. Opravené části
budou buď barevně sjednoceny dle stávajících nejbližších omítnutých
ploch na objektu nebo se okolo oken vytvoří barevné šambrány.

Šambrány okolo oken v š.100-150mm v barvě tmavšího okru včetně
špalet, HBW nebude nižší než 25.

Stávající cihelné zdivo CPp 290x140x65mm

LEGENDA VÝPLNÍ:

01 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.1500/1500mm

02 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.900/1500mm

02air Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.900/1500mm
se samočinným větráním sy regel air - viz.technická zpráva

03 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá, vel.600/550mm

05 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.1200/1500mm


06 Balk.dveře plastové s izol.dvojsklem, vel.700/1970mm, částečně prosklené z
2/3, zárubeň plastová, uzamykatelná vnitřní klika, z vnější str.malé madlo

07 Okna plastová s izol.dvojsklem, sklápěcí, vel.1100/600mm, vnější sklo
drátosklo nebo sklo s bezp.folií, z vnější strany osazení mřížek ukotvených
do ostění - mřížky z tahokovu

VDv Vedlejší vstupní dveře kovové, vel.800/1970mm,plné,zárubeň ocelová (kovová)
Ostění přisekat, aby mohly být osazeny v
případě i dveře plastové vel.800/1970mm

Veškeré rozměry ověřit na místě stavby.

D.1.1, D.1.2 Architektonicko-stavební řešení

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing.Iveta Macečková	Ing.Iveta Macečková	
INVESTOR	SMO ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6	
MÍSTO STAVBY	ul.Šafaříkova 286/12, parc.č.st.1150, Mor.Ostrava a Přívoz	FORMÁT A3
AKCE Šafaříkova 12 - výměna oken		DATUM VIII/2017
		STUPEŇ DOS
		MĚŘÍTKO 1 : 100
OBSAH POHLEDY - nové výplně otvorů		VÝKRES Č. 04
		ZAK.Č. 1709