




Půdorys 1.NP



Půdorys 2.-3.NP



Půdorys 1.PP



LEGENDA VÝPLNÍ:

- 01 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.1500/1500mm
- 02 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.900/1500mm
- 02air Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.900/1500mm se samočinným větráním sy regel air – viz.technická zpráva
- 03 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá, vel.600/550mm
- 04 Okna plastová s izol.dvojsklem, otevíravá a sklápěcí, vel.2400/1500mm
- 07 Okna plastová s izol.dvojsklem, sklápěcí, vel.1100/600mm, vnější sklo drátosklo nebo sklo s bezp.folií, z vnější strany osazení mříží ukotvených do ostění

LEGENDA HMOT:


- Stávající omítka hladká jemně strukturovaná, světlé barvy
- Stávající omítka hladká, tmavé barvy

POZNÁMKA:


Parapety vnější – TiZn plech
Parapety vnitřní – DTD
Sklepní okna (1.PP) – parapety vnitřní opravit a vyrovnat cement.maltou

Výplně otvorů budou osazeny do zalomených ostění a nadpraží s ozubením.


Vstupní dveře hlavní budou nově natřeny vč.zárubně, samozavírač je stávající,funkční




POHLED ZÁPADNÍ



Půdorys 1.-3.NP




Půdorys 1.PP



Veškeré rozměry ověřit na místě stavby.

D.1.1, D.1.2 Architektonicko-stavební řešení

1.NP = ±0,000

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing.Iveta Macečková	Ing.Iveta Macečková	
INVESTOR	SMO ÚM0b Mor.Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6	
MÍSTO STAVBY	ul.Šafaříkova 286/12, parc.č.st.1150, Mor.Ostrava a Přívoz	FORMÁT A3
AKCE		DATUM VIII/2017
Šafaříkova 12 – výměna oken		STUPEŇ DOS
OBSAH		MĚŘITKO 1 : 100
POHLEDY - nové výplně otvorů		VÝKRES Č. 03
		ZAK.Č. 1709