




POHLED SEVERNÍ



Půdorys 1.-3.NP -stáv.stav



Půdorys 1.PP -stáv.stav



LEGENDA VÝPLNÍ:


- 01 Okna dřevěná, zdvojená, otevíravá, vel.1500/1500mm
- 02 Okna dřevěná, zdvojená, sklápěcí, vel.900/1500mm
- 03 Okna dřevěná, dvojitá, otevíravá, vel.600/550mm
- 04 Okna dřevěná, zdvojená, otevíravá a sklápěcí, vel.2400/1500mm
- 07 Okna ocelová, jednoduchá, sklápěcí, vel.1100/600mm, s drátosklem
- 08 Luxfery (kopility), vel.otv.700/1220mm, budou odstraněny

LEGENDA HMOT:


- Stávající omítka hladká jemně strukturovaná, světlé barvy
- Stávající omítka hladká, tmavé barvy

POZNÁMKA:


Parapety vnější - pozink.plech
Parapety vnitřní - keram.obklad
Sklepní okna (1.PP) - parapety vnitřní vyrovnané cement.maltou
Pozink.plech i keram.parapetní obklady budou demontovány (odstraněny)
Výplně otvorů jsou osazeny do zalomených ostění a nadpraží s ozubením.
Označené výplně otvorů budou demontovány včetně poprsníků
Vstupní dveře hlavní budou nově natřeny vč.zárubně, samozavírač je stávající,funkční




POHLED ZÁPADNÍ



Půdorys 1.-3.NP -stáv.stav




Půdorys 1.PP -stáv.stav



Veškeré rozměry ověřit na místě stavby.

D.1.1, D.1.2 Architektonicko-stavební řešení

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
Ing.Iveta Macečková		Ing.Iveta Macečková			
INVESTOR	SMO ÚM0b Mor.Ostrava a Přívoz, nám.Dr.E.Beneše 555/6				
MÍSTO STAVBY	ul.Šafaříkova 286/12, parc.č.st.1150, Mor.Ostrava a Přívoz			FORMÁT A3	
AKCE Šafaříkova 12 – výměna oken				DATUM VIII/2017	
				STUPEŇ DOS	
				MĚŘITKO 1 : 100	
OBSAH	POHLEDY - stávající stav			VÝKRES Č. 01	ZAK.Č. 1709