



ÚPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU - NOVÝ STAV  
M 1:25







NOVÉ KONSTRUKCE

<b>A</b>	- BETONOVÉ PALISÁDY 160/160/1000MM, BARVA ČERVENÁ, OSADIT DO BETONOVÉHO LOŽE	52 KS
<b>B</b>	- BETONOVÁ DLAŽBA NA PODESTĚ PŘED VSTUPEM (PŮVODNÍ POUŽITÁ 200/200/60) + LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ f 0-4 -TL.30MM, PODKLAD - ŠTĚRKODRŤ f 0-22 -TL.100MM NA ZHUTNĚNÉM JÍLOVÉM ZÁSYPU	1,7 M2
<b>C</b>	- BETONOVÉ PALISÁDY 160/160/1000MM, BARVA PŘÍRODNÍ, OSADIT DO BETONOVÉHO LOŽE	26 KS

**POZNÁMKA:**  
- PRO OPRAVU DLAŽBY BUDE POUŽITA PŮVODNÍ DLAŽBA

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNL J. 	ING. HABRNL J.	ŠLANCAR P. 	VOLNÁ M. 		
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA 			
INVESTOR: SMO, MO MOaP, nám.Dr.E.BENEŠE 555/6, 729 29 OSTRAVA				FORMÁT:	2A4
MŠO, DVOŘÁKOVA 4 SANACE SUTERÉNU				DATUM:	01/2015
				ÚČEL:	PROJEKT PROV.
				Č. ZAKÁZKY:	E-7724/14
ÚPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU - NOVÝ STAV				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1: 25	1-06