

ISO TEC spol. s r.o.

čs.právnícká osoba se zahraniční účastí

Smetanova 140, 415 03 Teplice

tel / fax 417 536 532, tel. 417 538 848

firma zapsána u OR KS Ústí nad Labem

č. zápisu C 5493, datum reg. 12.9.1993



objekt:

MŠO Dvořákova 4, Ostrava

název stavby:

Oprava hydroizolace MŠO

část stavby:

dodatečné hydroizolační clony pomocí termicky aktivované injektáže

zpracováno pro:

MS - projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

A Injektážní clony zdiva pomocí termicky aktivované injektáže

A.01 zdivo obvodové	m2	46,62	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A.02 zdivo vnitřní	m2	41,81	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A.03 přesun hmot	%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Injektážní clony zdiva celkem			<input type="text"/>	

REKAPITULACE

Injektážní clony zdiva termicky aktivované

základní rozpočtové náklady celkem

dopravné, vedlejší rozpočtové náklady %

náklady na provedení prací bez DPH (Kč)

Komentář:

Rozsah prací je stanoven poskytnutými podklady s vyznačením izolovaného zdiva.

Nabídková cena prací obsahuje veškeré náklady na provedení injektáží s výjimkou nákladů na elektrickou energii nutnou pro vysušení a ohřev izolovaného zdiva - cca 35- 50 kWh bm zdiva
(jedná se o cca 164 bm zdiva).

Doba provádění prací - cca 21 dnů za předpokladu poskytnutí přípojného el. místa o jistění min. 25 A.

Záruka na provedené práce - 48 měsíců.

Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že vysychání konstrukcí po provedení izolací je dlouhodobá záležitost a trvá cca 2 - 3 roky.