

PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV
M 1:50

NOVÝ STAV :

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ PODLAHY – VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- BUDE PROVEDENA INJEKTÁŽ OBVODOVÉHO I VNITŘNÍHO ZDIVA HORKÝM PARAFÍNEM (SANACE VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU)
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY STĚN NA CELOU VÝŠKU SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE SMĚRNICE WTA 2–9–04 (VIZ. TZ)
- VŠECHNY MÍSTNOSTI BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY VÁPENNOU BARVOU
- BUDE PROVEDENA VYZDÍVKA NOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY MÍSTNOSTI WC, VČETNĚ OSAZENÍ DVEŘÍ
- BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMÝVÁTKO, SPRCHOVÝ BOX, UMYVADLO), KTERÉ BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI A ROZVOD VODY.
- BUDE PROVEDENO OSAZENÍ VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ U NOVÉ PŘÍČKY – M.Č.17–WC
- BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚLES ÚT A DŘ. OBKLADU
- Z EXTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES)
- BUDE PROVEDENA DRENÁŽ OKOLO CELÉHO OBJEKTU, ZAÚSTĚNA DO STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET
- BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY, VČETNĚ BETON PODKLADU STÁVAJÍCÍ RAMPY ZADNÍHO VSTUPU
- NOVĚ BUDOU VYTVOŘENY DVA PŘEDLOŽENÉ STUPNĚ U HLAVNÍHO VCHODU, VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH LAPAČŮ SPLAVENIN
- BUDE PROVEDENO OSAZENÍ PALISÁD V MÍSTĚ VYVÝŠENÍ TERÉNU (Z ULIČNÍ STRANY)
- BUDE PROVEDENA ZPĚTNÉ OSAZENÍ A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY OKOLO OBJEKTU – VIZ. DETAIL.

LEGENDA :

- S — INJEKTÁŽ HORKÝM PARAFÍNEM VE SVISLÉM SMĚRU – SVISLÉ VRTY
- INJEKTÁŽ OBVODOVÉHO ZDIVA (TERMICKY AKTIVOVANÁ PARAFÍNOVÁ INJEKTÁŽ)
  - VRTY ø 20MM (HLOUBKA VRTU = TL. ZDIVA –50MM) ROZTEČ DĚR 100MM
  - VYČIŠTĚNÍ DĚR ODSÁVÁNÍM
  - VYHŘÁTÍ (VYSUŠENÍ) DĚR
  - VYPLNĚNÍ DĚR PARAFÍNEM PRO VYTVOŘENÍ HORIZONTÁLNÍ BARIÉRY
  - ZASLEPENÍ DĚR

  \+ VNITŘNÍ POVRCH STĚN – SANAČNÍ OMÍTKA ZE SUCHÝCH MALTOVÝCH SMĚSÍ DLE SMĚRNICE WTA 2–9–04, DO V.1500mm OD PODLAHY
- SVISLÁ IZOLACE NATAVENÍM MODIFIKOVANÉHO ASFALT.PÁSU – VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
- BUDE PROVEDENA NOVÁ PODLAHA, VČETNĚ NOVÉ HYDROIZOLACE A TEPELNÉ IZOLACE – VIZ. SKLADBA SAMOSTATNÝ VÝKRES
- NOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL NA MVC

SEVER

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS-projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	VOLNÁ M.	ŠLANCAR P.	
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA	FORMÁT:	6A4
INVESTOR: SMO, MO MOaP, Náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava			DATUM:	01/2015
MŠO, DVOŘÁKOVA 4 SANACE SUTERÉNU			ÚČEL:	PROJEKT PROV.
			Č. ZAKÁZKY:	E–7724/14
PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1–02