


PŮDORYS 1. NP - BOURACÍ PRÁCE

M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO BLOKOPANEL
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
- CHELNÉ ZDIVO P100, M100

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

- VE VŠECH ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH:
- ODSTRANĚNÍ DLAŽBY V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
 - ODSTRANĚNÍ OKLADU V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, VANÍČKY,...)
 - PO ODBOURÁNÍ OKLADŮ SE PROVEDE VYROVNÁNÍ POMOCÍ VÁPNOCEMENTOVÉ MALTY V tl. do 25mm
- DEMONTÁŽ, ODVOZ A UKLIDACE EL.BOILERU NA TEPLOU VODU
 - DEMONTÁŽ SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI. 2,52x0,52m, SPODNÍ HRANA +2,610
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DŘEVĚNÉ SKŘÍŇE.
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ NEREZOVÝCH DŘEZŮ A VYBAVENÁ KUCHYNĚ
 - VYBOURÁNÍ STĚN SPRCHOVÉHO KOUTŮ Z PŘÍČKOVEK tl. 100mm, VČETNĚ SPRCHOVÉ VANÍČKY
 - VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVĚŘE, NAD OTVOR VLOŽIT PŘEKLAD 1x RZP 1190/70/240
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 - BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDĚNÝCH INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ I SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ BUDE BRÁNIT PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH DLAŽEB A OKLADŮ MUSÍ BÝT PŘED TOUTO PRACÍ ODSTRANĚNO ČI DEMONTOVÁNO. VYBAVENÍ, KTERÉ SE BUDE VRACET ZPĚT MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNO TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ.
- OSTATNÍ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI BUDE ZAKRYTO PROTI ZNEČIŠTĚNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (Pouze řešené místnosti)

Č. míst.	Název místnosti	Plocha m ²	Světílá výška (m)	Obklady stěn Sokly	Podlaha	Strop	Poznámky
4/1	WC	8,28	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
4/2	WC	8,28	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
5/1	Umývárna	16,45	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
5/2	Umývárna	16,89	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
11/1	Příprava	7,62	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
11/2	Příprava	7,62	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
12/1	Předsíň	2,48	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
12/2	Předsíň	2,48	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
13/1	WC	1,44	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
13/2	WC	1,44	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
15/1	Umývárna	5,06	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
15/2	Umývárna	5,06	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–

Č. míst.	Název místnosti	Plocha m ²	Světílá výška (m)	Obklady stěn Sokly	Podlaha	Strop	Poznámky
19	Kuchyně	40,56	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
21	Šatna	5,61	3,05	Štuková omítka Keramický sokl v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
22	Umývárna	4,46	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
23	Sprcha	1,33	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 2000 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
24	WC	1,12	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
25	Úklid	1,96	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
26	Ředitelna	20,93	3,05	Štuková omítka Kobercový sokl v. 100 mm	Koberce	Štuková omítka	Demontáž SDK "kufu"
28	Sauna	19,35	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
29	WC – sauna	1,42	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
30	Sprcha	2,91	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 2250 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
31	Hrubá příprava	5,44	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
32	Chlazený sklad	5,23	3,05	Štuková omítka Keramický sokl v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	–
CELKEM:		–					

Název stavby: Oprava ZTI v MŠO, Hornická 43A		<div>MACURA projektování pozemních staveb Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava–Poruba tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497 GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz www.macurapro.cz</div>	
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	Datum:	11/2017
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	Měřítka:	1:100
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	Zakázka:	17-17
Vypracovat:	Ing. Jiří Humík	Číslo výkresu:	ST-01
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura		
Název výkresu:	PŮDORYS 1. NP - BOURACÍ PRÁCE		