



# ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 RC 90x8,2 SDR11



- 1 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- 2 PÍSKOVÝ ZÁSYP, VEL.ZRN DO 20mm HUTNĚN PO 150 mm PO STRANÁCH POTRUBÍ
- 3 PÍSKOVÉ LOŽE, VEL.ZRN DO 20mm – HUTNĚNO
- 4 0 – 300mm NAD VRCHOLEM NEHUTNIT

HUTNĚNÍ OBSYPU POTRUBÍ I ZÁSYPU RÝHY – MÍRA ZHUTNĚNÍ MIN.95% (Proctor)

Zdravotně technické instalace

Název stavby:	Oprava ZTI v MŠO, Hornická 43A	 <p>MACURA projektování pozemních staveb</p> <p>Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497 GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz www.macurapro.cz</p>
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	
Vypracoval:	Dagmar Haftová	Datum: 11/2017
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Měřítko: 1:25
Název výkresu:	ULOŽENÍ POTRUBÍ - domovní přípojka vody	Zakázka:
		Číslo výkresu: ZTI - 14