


PŮDORYS 2. NP - BOURACÍ PRÁCE

M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO BLOKOPANEL
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
- CIHELNÉ ZDIVO P100, M100

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

- VE VŠECH ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH:
- ODSTRANĚNÍ DLAŽBY V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
 - ODSTRANĚNÍ OBKLADU V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (WC, UMYVADLA, VANIČKY,...)
 - PO ODBOURÁNÍ OBKLADŮ SE PROVEDE VYROVNÁNÍ POMOCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY V tl. do 25mm
1. DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDACE EL.BOILERU NA TEPLOU VODU
2. -
3. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DŘEVĚNÉ SKŘÍNĚ.
5. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ NEREZOVÝCH DŘEZŮ
6. VYBOURÁNÍ STĚN SPRCHOVÉHO KOUTŮ Z PŘÍČKOVEK tl. 100mm, VČETNĚ SPRCHOVÉ VANIČKY
7. -
8. BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDĚNÝCH INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI NEBO DLE POTŘEBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (Pouze řešené místnosti)

Č. míst.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)	Obklady stěn Sokly	Podlaha	Strop	Poznámky
104/1	WC	8,28	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
104/2	WC	8,28	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
105/1	Umývárna	16,80	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
105/2	Umývárna	16,89	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1500 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
111/1	Příprava	12,95	3,05	Štuková omítka Keramický sokl v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
111/2	Příprava	12,95	3,05	Štuková omítka Keramický sokl v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
112/1	Šatna	15,01	3,05	Štuková omítka Keramický sokl v. 100 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
112/2	Pracovna	15,01	3,05	Štuková omítka Kobercový sokl v. 100 mm	Koberec/PVC	Štuková omítka	-
113/1	WC	0,96	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
113/2	WC	0,96	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
114/1	Sprcha	0,80	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
114/2	Sprcha	0,80	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-
118	Učebna	17,27	3,05	Štuková omítka PVC systémový sokl	PVC	Štuková omítka	-
120/2	WC	8,55	3,05	Štuková omítka Keramický obklad v. 1800 mm	Keramická dlažba	Štuková omítka	-

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ KUCHYŇSKÉ I SANITÁRNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ BUDE BRÁNIT PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH DLAŽEB A OBKLADŮ MUSÍ BÝT PŘED TOUTO PRACÍ ODSTRANĚNO ČI DEMONTOVÁNO. VYBAVENÍ, KTERÉ SE BUDE VRACET ZPĚT MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNO TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ.
- OSTATNÍ VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ BUDE ZAKRYTO PROTI ZNEČIŠTĚNÍ.

Název stavby:	Oprava ZTI v MŠO, Hornická 43A	<div>MACURA</div> <div>projektování pozemních staveb</div> <div>Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba</div> <div>tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497</div> <div>GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz</div> <div>www.macurapro.cz</div>
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	
Vypracoval:	Ing. Jiří Hurník	
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 11/2017
Název výkresu:	PŮDORYS 2. NP - BOURACÍ PRÁCE	Měřítko: 1:100
		Zakázka: 17-17
		Číslo výkresu: ST-03