PŮDORYS 2. NP



Výkaz místností 2 NP		
Číslo	Název	Plocha
101/1	Schodiště	18.23 m²
101/2	Schodiště	18.23 m²
102/1	Šatna	18.23 m²
102/2	Šatna	18.23 m²
103/1	Hrací koutek	13.83 m²
103/2	Hrací koutek	13.83 m²
104/1	WC	8.28 m²
104/2	WC	8.28 m²
105/1	Umývárna	16.80 m²
105/2	Umývárna	16.89 m²
107/1	Herna	74.87 m²
107/2	Herna	74.87 m²
108/1	Pracovna	46.65 m²

Výkaz místností 2 NP		
Číslo	Název	Plocha
108/2	Pracovna	46.59 m²
110/1	Chodba	9.36 m²
110/2	Chodba	9.39 m²
111/1	Přípravna	12.95 m²
111/2	Přípravna	12.95 m²
112/1	Šatna	15.01 m²
112/2	Šatna	15.01 m²
113/1	WC	0.96 m²
113/2	WC	0.96 m²
114/1	Sprcha	0.80 m²
114/2	Sprcha	0.80 m²
115/1	Strojovna výtahu	0.45 m²
115/2	Strojovna výtahu	0.45 m²

Výkaz místností 2 NP		
Číslo	Název	Plocha
116/1	Výtah	0.60 m²
116/2	Výtah	0.60 m²
117/1	Mandl	11.60 m²
117/2	Učebna	11.83 m²
118	Učebna	17.27 m²
119	Učebna	25.41 m²
120/1	Sklad	8.09 m²
120/2	WC	8.55 m²
121	Terasa	81.44 m²
Celkový součet: 35		638.23 m²

Zařizovací předměty	
Označení	Název
U	Umyvadlo+baterie stojánková páková
U*	Umyvadlo dětské + výtokový ventil (výška 50cm)
Um	Umývátko + baterie stojánková páková
WC	WC diturvitové KOMBI
WC*	WC diturvitové dětské + splach.nádržka vysokopoložená
WC**	WC diturvitové závěsné + tlač.splach.zařízení
DDO	Stáv.ner.dvojdřez – baterie páková nástěnná
DO	Stáv.ner.dřez – baterie páková nástěnná
S	Sprchová zástěna+vpust+baterie sprchová páková nástěnná
S*	Sprchová vanička 900x900, v.500mm, sprchová baterie nástěnná
V	Výlevka diturvitová+baterie páková nástěnná

Legenda potrubí	
Označení	Název
	Odpadní potrubí kanalizační – systém HT
	Připojovací potrubí – PVC

POZNÁMKA

ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE NAD PODLAHOU TECHNICKÉHO PODLAŽÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

Zdravotně technické instalace

Název stavby:	Oprava ZTI v MŠO, Hornická 43A	MACURA PROJEKTA projektování pozemních staveb Hlavní třída 557/89, 708 00 Ostrava–Poruba tel.: 596 617 319, fax: 596 618 497 GSM: 777 809 954, email: dalibor@macurapro.cz www.macurapro.cz
Investor:	Statutární město Ostrava, MěObv Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby	Ostrava - Moravská Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro ohlášení stavby	Datum: 11/2017
Vypracoval:	Dagmar Haftová	Měřítko: 1:100
Zodp.projektant:	Ing. Dalibor Macura	Zakázka:
Název výkresu:	PŮDORYS 2. NP - kanalizace	Číslo výkresu: ZTI - 05