



PODÉLNÝ ŘEZ A-A



01 WORKOUTOVÉ HRŠTĚ – DOPADOVÁ PLOCHA

- umělý litý povrch ... tl. 50mm
- ŽB deska, C20/25 ... tl. 150mm
- geotextilie min. 200g/m²
- drc. kamenivo zrn. 0-63mm ... tl. 300mm
- základová pláň

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B



01 WORKOUTOVÉ HRŠTĚ – DOPADOVÁ PLOCHA

- umělý litý povrch ... tl. 50mm
- ŽB deska, C20/25 ... tl. 150mm
- geotextilie min. 200g/m²
- drc. kamenivo zrn. 0-63mm ... tl. 300mm
- základová pláň

VEDOUČÍ PROJEKTU		PROJEKTANT		KRESIL, PSAL					
Ing. Eduard Přivara		Ing. Vladimír Hampl		Ing. Marek Popoušek					
STAVEBNÍK		SMO, MěOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava, IČ 00845451							
MÍSTO STAVBY		k.ú. Moravská Ostrava (713520), p.č. 1036/1							
NÁZEV STAVBY WORKOUTOVÉ HRŠTĚ V KOMENSKÉHO SADECH, OSTRAVA									
OBJEKT:									
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ									
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnístavby.cz									
						FORMÁT		2x44	
						DATUM		LEDEN 2018	
						STUPEŇ		DSP / DPS	
						Č. ZAKÁZKY		03/2017	
MĚŘÍTKO 1 : 25		ČÍSLO VÝKRESU D.5							