



02 DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- betonová zámková dlažba, 200/200/60mm, b. přírodní ... tl. 60mm
- kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm
- drc. kamenivo zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
- drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 230mm
- základová pláň



01 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ - DOPADOVÁ PLOCHA

- umělý litý povrch ... tl. 50mm
- ŽB deska, C20/25 ... tl. 150mm
- geotextilie min. 200g/m²
- drc. kamenivo zrn. 0-63mm ... tl. 300mm
- základová pláň



VEDOUČÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL, PSAL	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnistavby.cz	
Ing. Eduard Přivara	Ing. Vladimír Hampl	Ing. Marek Papoušek		
STAVEBNÍK SMO, MěOb Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava, IČ 00845451				
MÍSTO STAVBY k.ú. Moravská Ostrava (713520), p.č. 1036/1				
NÁZEV STAVBY WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V KOMENSKÉHO SADECH, OSTRAVA OBJEKT:			FORMÁT	1x44
			DATUM	LEDEN 2018
			STUPEŇ	DSP/ DPS
			Č. ZAKÁZKY	03/2017
NÁZEV VÝKRESU VZOROVÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO 1 : 10	ČÍSLO VÝKRESU D.4