


DETAIL OSAZENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

M 1:10



HORNÍ STRANA STŘÍŠKY:

- oh – HORNÍ STRANA NOVÉ STŘÍŠKY
 - OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY – BAREVNÝ PLECH (NAPŘ. "SATJAM") TL. 0,5MM
 - POJISTNÁ, SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE (NAPŘ. "DEKTEN METAL") KOLEM OKAPU UKONČENÍ OKAPNÍM PLECHEM
 - NA TRÁMKY PŘÍŠROUBOVAT DŘEVOŠTĚPKOVOU DESKU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ OSB3 TL. 15MM
 - DO OCELOVÉHO RÁMU OSADIT DŘ. TRÁMKY, KTERÉ SE UPRAVÍ SEŘÍZNUTÍM DO SPÁDU TRÁMKY OŠETŘIT NÁTĚREM BOCHEMIT QB – 2x, UKOTVIT NA OK (VIZ VÝKRES Č. 1–15)




SPODNÍ STRANA STŘÍŠKY:

- od – SPODNÍ STRANA NOVÉ STŘÍŠKY
 - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ OSB3 TL. 15MM
 - ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 40MM VČ. SILIKONOVÉ OMÍTKY (BAREVNÝ ODSŤÍN PŘÍZPUSOBIT OMÍTCE DOMU)

POZNÁMKA:

- PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ
- KOTVENÍ NA STĚNU VIZ VÝKRES Č. 1–15

SCHODIŠTĚ LEVÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J. 	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P. 	VOLNÁ M. 		
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA			
INVESTOR: SMO, MO MOaP, nám.Dr.E.BENEŠE 555/6, 729 29 OSTRAVA				FORMÁT:	2A4
MŠO, Blahoslavova 6 - oprava schodišť				DATUM:	03/2015
				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	E-7725/14
DETAIL OSAZENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:10	1-16