



PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ
M 1:25



BOURANÉ KONSTRUKCE

a	– ODSTRANĚNÍ PŘILEPENÉHO ZÁTĚŽOVÉHO KOBERCE NA VODOROVNÉ PLOŠE STUPŇŮ A PODEST	9,3 M2
b	– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. BETON. PODKLADU V CELKOVÉ TL. cca 75MM + VYBOURÁNÍ OBKLADU PODSTUPNIC SCH. STUPŇŮ	8,3 M2
c	– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. BETON. PODKLADU V CELKOVÉ TL. cca 250MM	2,9 M2
d	– VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ	
e	– VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH KRYČÍCH DESEK NA STĚNÁCH ZÁBRADLÍ – TL. cca 85MM ŠÍŘKA 425 – 575MM	
f	– OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH VENKOVNÍCH OMÍTEK NA OBVODOVÉ STĚNĚ (NAD SCHODIŠTĚM) NA VÝŠKU cca 500MM	2,2 M2
g	– VYBOURÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PRO NOVÝ OBKLAD SOKLU – VÝŠKA 250MM, HL. 60MM	4,0 BM
l	– VYBOURÁNÍ PLECHOVÉHO STŘEŠNÍHO SVODU Ø 150MM (UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ) VČ. KOTLIKU A ČÁSTI PODOKAPNÍHO ŽLABU DÉLKY cca 1,00M NA ÚROVNI +7,650 (OKAP HLAVNÍ BUDOVY)	10,0 BM
m	– PŘIPOJENÍ PLAST. TRUBKY Ø40MM DO STŘEŠNÍHO SVODU (PŘEDPOKLAD MIMO PROVOZ) – VYBOURAT PŘED VYBOURÁNÍM BUDE PROVEDENA KONTROLA SKUTEČNÉ FUNKCE POTRUBÍ	0,5 BM
St n	– VYBOURÁNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍHO SVODU Ø 120MM (UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ) – PŘIPOJENÍ ŽLABU TERASY	1,5 BM
St o	– DEMONTÁŽ ČÁSTI PODOKAPNÍHO ŽLABU KOLEM TERASY Ø150 MM (UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ) ŽLABOVÉ HÁKY PONECHAT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ ŽLABU	3,5 BM
St p	– VYBOURÁNÍ VYSTUPUJÍCÍ ČÁSTI ŘÍMSY NAD VSTUPEM cca 50/130 (V MÍSTĚ OSAZENÍ NOVÉ STŘÍŠKY)	1,2 BM

POZNÁMKA:
– ÚPRAVY OZNAČENÉ **St** (PRO OSAZENÍ NOVÉ STŘÍŠKY) ROZPOČTOVAT SAMOSTATNĚ



SCHODIŠTĚ LEVÉ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS - projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	ŠLANCAR P.	VOLNÁ M.		
KRAJ: MS		OBEC: MORAVSKÁ OSTRAVA		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: SMO, MO MOaP, nám.Dr.E.BENEŠE 555/6, 729 29 OSTRAVA				DATUM:	03/2015
MŠO, Blahoslavova 6 - oprava schodišť				ÚČEL:	PROJEKT
				Č. ZAKÁZKY:	E-7725/14
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ				1:25	1-01