



Dle rozdělovníku

Věc: Dodatečné informace č. 4 k Zadávacímu řízení Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 3. část

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 00845451, zastoupený Daliborem Moukou, místostarostou, Vám v souladu s čl. 1 bodem 4 Zadávací dokumentace sděluje následující dodatečné informace k zadávacímu řízení „**Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP – 3. část**“, ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2014 pod evidenčním číslem VZ 498677 a zveřejněním zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 6. 10. 2014:

Dotaz č. 1:

Část A - MŠ Na Jízdárně 2807/19a:

1) V Technické zprávě stavební, odstavec 2.1.11 Truhlářské výrobky se píše: „Vnitřní parapety včetně radiátorových krytů budou provedeny nové“. V rozporu s tímto obsahuje slepý rozpočet v oddíle 095 Různé dokončovací konstrukce položku č. 13 - 953943115 Zpětná montáž krytů otopných těles 38,00 m2. V rozporu je i položka specifikace č.14 - 611001020 Dodávka nových krytů ÚT – Nab.cena 72,100 m2. Budou se některé kryty ÚT montovat zpět nebo se použijí všechny nové? O jaké výměry se jedná, mají uchazeči dodat 72,10m2 a namontovat pouze 38,00m2?

2) Ve slepém rozpočtu stavebním oddíl 095 Různé dokončovací konstrukce je položka č. 18 767995106 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg 186,000 kg. Výměra se neshoduje s Výpisem zámečnických výrobků, ani specifikací, schází asi 250 kg. Požadujeme upřesnit správnou výměru k montáži zámečnických konstrukcí.

3) V Technické zprávě stavební odstavec 2.1.4. Bourací práce a demontáže se píše: „Bude provedena demontáž meziokenních vložek“. Dle pohledů se jedná asi o 21 ks, slepý rozpočet neobsahuje žádné položky k demontáži meziokenních vložek. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

4) Ve slepém rozpočtu stavebním oddíl 099 Přesun hmot schází položka s výměrou k ocenění, nezbytné přesuny hmot scházejí i u dalších oddílů 712 Povlakové krytiny, 713 Izolace tepelné, 764 Klempířské práce, 768 Konstrukce plastové. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

5) Dle Výpisu truhlářských výrobků „musí být připojovací spára okna provedena vzduchotěsně a parotěsně“ a dle detailu B je požadována parotěsná a difúzní okenní fólie. Tuto položku již slepý rozpočet neobsahuje. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

6) Ve slepém rozpočtu stavebním oddíl 781 Obklady keramické je položka specifikace č. 259700100 Obklad vnější fasádní 34,170 m2. Není jasné, jaký obklad je navržen, není nikde blíže určen.

7) Dle výkresu č.13 Detaily list 5 a 6 budou na atice použity OSB desky a podkladní impregnované latě. Ve slepém rozpočtu Tesařské konstrukce zcela schází. Žádáme o doplnění výkazu výměr.



8) Stavba 2013 013 MŠ Na Jízdárně, objekt 01 – Vytápění, v tomto rozpočtu v díle 734 – Armatury je položka č. 7 – termostatický ventil DN15 s termost. hlavicí - ks. - 820. Toto množství termostatických ventilů se nám jeví jako neúměrné k danému projektu vytápění, kde se nově instaluje jen pět ks otopných těles. Žádáme o potvrzení tohoto množství ventilů v rozpočtu.

Odpověď č. 1:

- 1) Demontované kryty se nahrazují za nové, výměra pro montáž a dodávku nových krytů je 78 m², viz příloha č. 1 DI č. 4, upravený výkaz výměr.
- 2) Upravená výměra pro montáž zámečnických konstrukcí je 436 kg, , viz příloha č. 1 DI č. 4, upravený výkaz výměr.
- 3) Doplněno, viz příloha č. 1 DI č. 4, doplněný výkaz výměr.
- 4) Pokud by vznikly další náklady na přesun hmot, zhotovitel si je započte v jednotlivých položkách.
- 5) Doplněno viz příloha č. 1 DI č. 4, doplněný výkaz výměr.
- 6) Doplněno viz příloha č. 1 DI č. 4, doplněný výkaz výměr.
- 7) Doplněno viz příloha č. 1 DI č. 4, doplněný výkaz výměr
- 8) Pro 5 ks otopných těles instalovat 5ks termostatických ventilů Úprava viz příloha č. 2 DI č. 4, doplněný výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

Část A - MŠ Na Jízdárně 2807/19a:

- 1) Pol. 105 Úprava stěn a dlažeb po doplnění ÚT 19,6 m - žádáme o podrobnější popis s upřesňujícími výměrami.*
- 2) Pol. 107 Úprava stávajícího zábradlí na terase 1 kpl - žádáme upřesňující výměry pro provedení nátěru.*
- 3) Pol. 108 Úprava stávajícího sloupu u vstupu 1 ks - žádáme o upřesňující výměru pro provedení nátěru.*
- 4) Pol. 109 Demontáž a zpětná montáž polykarbonátové stříšky nad vstupem 1 ks - žádáme o upřesnění výměry pro nacenění položky.*
- 5) Pol. č. 291 Úprava hromosvodů, revize 1 soubor - žádáme o výměru hromosvodu pro nacenění.*
- 6) Ve Výkazu výměr chybí Položky zapravení otvorů v žebet. stropch 8ks a zapravení otvorů ve zdivu 2ks*



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď č. 2:

- 1) Šířka drážky bude podle potřeby pro uložení Cu trubek topení, pro nacenění uvažovat šířku drážky 0,30 m, plocha 5,88 m². Položka je včetně vyspravení dlažby v odbourané ploše.
- 2) Jedná se o místní vyspravení, plocha 1,9 m², doplněno viz příloha č. 1 DI č. 4, upravený výkaz výměr.
- 3) Plocha 0,9 m², viz příloha č. 1 DI č. 4, upravený výkaz výměr.
- 4) Výměra stříšky je 2 m², viz příloha č. 1 DI č. 4, upravený výkaz výměr.
- 5) Demontáž a zpětná montáž je ve stávajícím rozsahu. Specifikace je uvedena v elektročásti.
- 6) Doplněno, viz příloha č. 1 DI č. 4, doplněný výkaz výměr.

Dotaz č. 3:

Část A - MŠ Na Jízdárně 2807/19a:

- 1) V zadávací dokumentaci části A jsou jiné rozměry a množství oken ve výpisu oken a ve výkazu výměr, resp. ve výkresové dokumentaci. Žádám o jejich upřesnění.

Odpověď:

- 1) Pro zpracování nabídky platí výkaz výměr, viz příloha č. 1, DI č. 4.

Dotaz č. 4:

- 1) V zadávací dokumentaci části A je ve výkazu výměr termostatický ventil DN15 s termo-hlavicí 820ks, ale montáž je pouze na 5ks. Žádám o jejich upřesnění.

Odpověď:

- 1) Viz výše Odpověď č. 1 na Dotaz č. 1 pod bodem 8.

V Novém Jičíně dne 24. 10.2014

Jiří Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupení zadavatele