

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10122/2015/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako objednatel

a

Název: **STRABAG, a.s.**

sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

VS:

zapsán: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o. z. Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o. z. Ostrava – na základě plné moci

dále také jako zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

16 5/2

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 8. 4. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10122/2015/OIMH na realizaci zakázky „Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 4 730 003,80 Kč bez DPH snižuje o částku 455 966,38 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	4 730 003,80 Kč
Cena víceprací bez DPH	770 872,01 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-1 226 838,39 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	4 274 037,42 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>897 547,86 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	5 171 585,28 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10122/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10122/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10122/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu MOaP ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet více a méně prací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20.7.2015
Místo: OSTRAVA


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu



Dalibor Mouka
místostarosta

Za STRABAG, a.s.

Datum: 20.7.2015
Místo: OSTRAVA



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ o. z. Ostrava



Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ o. z. Ostrava

STRABAG

STRABAG a.s.
oděpňný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(21)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název objektu: -Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název částí: Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Projektant: Zhotovitel: STRABAG a.s.	JKSO: EČO: Místo: IČO: 60838744 DIČ: Rozpočet číslo: Zpracoval: Dne: 17.07.2015
---	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Dopřkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 770.872,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	770.872,01	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel ÚMOB MOaP ING. KLOSS Dalibor 15.7.2015 Datum a podpis Zhotovitel Ing. Jiří Malík Datum předání oblasti Východ	Razítko Razítko Razítko 	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 770.872,01 24 21,0 % 770.872,01 DPH 161.883,12 25 % DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25) 932.755,13 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky zadavatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	--	---


Ing. Miroslav Kauer
 vedoucí OTÚ oblasti Východ

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Ostrava
 Pojanecká 827
 721 08 Ostrava-Svinov
 (21)

Handwritten initials

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Část:
JKSO:



Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.07.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	VCP1	399.443,68
	VCP2	371.428,33
	Zemní práce	118.087,34
	Úprava podloží a základ.spáry	108.298,26
	Komunikace	60.547,80
	Doplňující práce na komunikaci	74.827,03
	DPO 3x kabel vícepráce	9.667,90
	specifikace	4.630,80
	montáže	5.037,10
	Celkem	770.872,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepukova
 Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Ahepukova
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepukova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2016



Ř.Č.	TV	KČN	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VCP1									389.443,68
1			R položka	Vyrovnání podkladu ze štěrkořiti tl 50 mm	m2	1.125,400	57,00	65.160,66	21,0
2			572141111	Vyrovnání podkladu z ACO 11Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1.125,400	181,30	204.035,02	21,0
			Poznámka	Prům. tl. 20mm					
3			R položka	Vyrovnání podkladu ze štěrkořiti tl 70 mm	m2	1.608,000	81,00	130.248,00	21,0
VCP2									371.428,33
Zemní práce									118.087,34
4			130001101	Příplatek za zříznuté hloubení v blízkosti vedení	m3	56,055	586,40	32.870,85	21,0
			Poznámka	oca z 30% kubalury výkopku:					
			Poznámka	větev A 373,7*0,5*0,3					
5			131201102	Hloubení nezápežených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	186,850	175,80	32.866,92	21,0
			Poznámka	- pod bouranou částí spojovací asfaltová komunikace a): větev A 373,7*0,5					
6			131201109	Příplatek za lepkovost - hloubení nezep.jam v hor.3	m3	186,850	5,90	1.102,42	21,0
			Poznámka	větev A 373,7*0,5					
7			162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	186,850	107,20	20.030,32	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina: 373,7*0,5					
8			167101102	Naktádání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	186,850	18,60	3.475,41	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina :373,7*0,5					
9			171201211	Skládkové zemina	t	392,385	70,70	27.741,62	21,0
			Poznámka	373,7*0,5*2,10					
Úprava podloží a základ.spáry									108.298,26
10			564671111	Podklad z kamenná hrubého drsného val. 63-125 mm tl 250 mm	m2	747,400	144,90	108.298,26	21,0
			Poznámka	větev A 373,700 *2					
Komunikace									60.547,80
11			565145121	Asf beton podkl ACP16 080mm 3m-	m2	64,125	284,60	23.941,96	21,0
			Poznámka	336,5*25 =					
12			573111112	Posiřik živičný Infilr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	64,125	29,60	2.490,10	21,0
			Poznámka	336,5*25 =					
13			573211111	Posiřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,125	14,00	1.177,75	21,0
			Poznámka	336,5*25 =					
14			577134141	Asf bet obr ACO11 l mod tl 40mm 3m-	m2	64,125	227,10	19.104,79	21,0
			Poznámka	336,5*25 =					
15			5924526D1	Vysoce pevnostní vibrořta. 2vrstvá beton.řažba val. 20x20x6cm barva přírodní, vč.dopravy	m2	94,360	146,60	13.833,18	21,0
Doplnující práce na komunikaci									74.827,03
16			916131213	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet vč.lože	m	336,500	130,20	43.812,30	21,0
			Poznámka	dle zadání - 336,5					
17			59217410	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	339,900	66,50	22.603,35	21,0
			Poznámka	336,5*1,01-339,9					
18			339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,000	336,00	2.688,00	21,0
19			916991121	Lože pod řaž obrub kraj beton	m3	0,900	1.562,60	1.406,34	21,0
20			59228408	BEST-PALISADA PREMIUM betonová přírodní 11x11x60 cm	ks	80,800	51,10	4.128,68	21,0
			Poznámka	Paso 600mm					
21			998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a ležště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	1,200	156,60	188,16	21,0
DPO 3x kabel vícepráce									6.667,90
specifikace									4.630,60
22				dělená chránička o 110mm, červená, mech odolnost 450N/20cm, 3m	kus	6,000	771,80	4.630,60	21,0
montáže									6.037,10
23				obnažení kabel vedení NN AYKY 4Bx25	m	17,000	226,40	3.848,80	21,0
24				dělená chránička o 110mm, červená,	kus	6,000	66,90	401,40	21,0
25				výstražná fólie červená 34cm	m	61,000	12,90	786,90	21,0
Celkem									779.972,61

Handwritten signature or initials

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název objektu: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název částí: Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Projektant: Zhotovitel: STRABAG a.s.	JKSO: EČO: Místo: IČO: 60838744 DIČ: Rozpočet číslo: Zpracoval: Dne: 17.07.2016
--	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopřikové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	-1.226.838,39	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimotoav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1.226.838,39	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant: Datum a podpis: Objednatel: UMOB HOaP ING KLOSS Dolibov 15.7.2015 Datum a podpis: Zhotovitel: Ing. Jiří Malka ředitel oblasti Východ Datum a podpis:		Razítko: Razítko: Razítko: Razítko:	
		D Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		-1.226.838,39
24	21,0 %	-1.226.838,39 DPH	-257.636,06
25	%	DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)		-1.484.474,45
		E Přípočty a odpočty	
27	Dodávky zadavatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění +-		0,00

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(21)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.07.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	MCP 1	-1.036.117,21
	Zemní práce	-141.074,12
	Přípravné a přidružené práce	-382.555,55
	Úprava podloží a základ.spáry	-33.347,48
	Komunikace	-473.417,86
	Staveništní přesun hmot	-5.722,20
	MCP 2	-190.721,18
	Doplňující práce na komunikaci	-176.956,08
	Trubní vedení	-10.692,80
	Doplňující práce na komunikaci	-3.072,30
	<u>Celkem</u>	<u>-1.226.838,39</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2016

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCP 1								-1.036.117,21	
Zemní práce								-141.074,12	
1			13001101	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	-65,340	586,40	-38.315,38	21,0
			Poznámka	cca z 30% kubatury výkopku:					
			Poznámka	Začátek provozního součtu					
			Poznámka	288,12+33,7272					
			Poznámka	Konec provozního součtu					
			Poznámka	321,8472*0,30					
2			131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-217,800	175,90	-38.311,02	21,0
			Poznámka	výkopy rostlé zeminy pro kontejnerové stěny (jednotlivé) - dle výkazu:14,20					
			Poznámka	- pod bouranou část spojovací asfaltové komunikace a): 29,42					
			Poznámka	- pod bouráním jižního chodníku b):7,90					
			Poznámka	- pod bouráním částí parkovací plochy d):203,80					
			Poznámka	- pod bouráním zpevn.ploch na ostrůvcích e):13,20					
			Poznámka	- pod bouráním severního chodníku u parkoviště f):12,90					
			Poznámka	- pod bouráním severního chodníku v zeleni g):6,90					
3			131201109	Příplatek za leptivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-65,340	5,90	-385,51	21,0
			Poznámka	cca z 30%:					
			Poznámka	288,1200*0,30					
4			162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-117,210	107,20	-12.564,91	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina:					
			Poznámka	výkopy komplet:288,12+33,7272					
			Poznámka	- odpočet záস্যy -(754,60*0,15 + 67,635)					
			Poznámka	- dle MZ:					
			Poznámka	-120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	-12,20*0,12					
5			167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-117,210	18,60	-2.180,11	21,0
			Poznámka	zemina-ornice polébná k obsypům z mezísklady:67,6350					
			Poznámka	120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	12,20*0,12					
			Poznámka	Mezísklady					
			Poznámka	přebytečná zemina :117,2102					
6			171201201	Uložení sypaniny na skl - modelace na výšku přes 2m	m3	204,637	7,00	1.432,46	21,0
			Poznámka	zemina-ornice polébná k obsypům na mezísklady :754, 60*0,15 + 67,635					
			Poznámka	dle k skladbě MZ:					
			Poznámka	120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	12,20*0,12					
7			171201211	Skládkovné zemina	t	-246,141	70,70	-17.402,17	21,0
			Poznámka	117,2102*2,10					
8			181951101	Úprava pláně úřdy 1-4 -zřízení	m2	-2.733,400	12,20	-33.347,48	21,0
			Poznámka	výpočet plochy:					
			Poznámka	(111,70+1489,10+103,20+112,65+35,45+1608,00)/(336,50*0, 126)					
			Poznámka	94,35+58,00+25,40+120,80					
			Poznámka	708,50*0,30 + 173,00*0,23 +39,80*0,20					
Přípravné a přidružené práce								-382.886,66	
9			113107212	Odstřanění podkladu nad 200 m2,kam.lážená tl.-20cm	m2	-2.980,300	45,00	-134.113,50	21,0
			Poznámka	- bouraná část spojovací asfaltové komunikace a):419,30					
			Poznámka	- bouraná část parkovací plochy d):2980,30					
			Poznámka	předpokládána tl.150mm l:					
10			113107222	Odstřanění podkladu nad 200 m2,kam.docená tl.-20cm	m2	-2.980,300	46,00	-134.113,50	21,0
			Poznámka	- bouraná část spojovací asfaltové komunikace a):419,30					
			Poznámka	předpokládána tl.70+80mm l:					
			Poznámka	- bouraná část parkovací plochy d):2980,30					
			Poznámka	předpokládána tl.150mm l:					
11			997221551	Vodor.dopr.auf.sypká -1km	t	-1.614,810	6,20	-8.397,01	21,0
			Poznámka	šlátk.podsyp:					
			Poznámka	142,15*0,24					
			Poznámka	179,50*0,13					
			Poznámka	111,50*0,4					
			Poznámka	59,90*0,16					
			Poznámka	388,00*0,24					
			Poznámka	116,90*0,235					
			Poznámka	3399,80*0,24					
			Poznámka	3399,60*0,235					
			Poznámka	živice:					
			Poznámka	142,15*0,098					
			Poznámka	448,70*0,098					
			Poznámka	116,90*0,45					
			Poznámka	3399,80*0,384					
			Poznámka	111,50*0,256					
12			997221559	Přípí.ZKD 1km.suf.sypká	t	-14.533,290	4,40	-63.948,48	21,0
			Poznámka	celkem 10 km:					
			Poznámka	3201,7272*9					
13			997221855	Skládkovné kamenuvo	t	-1.614,810	26,00	-41.985,06	21,0
			Poznámka	skladba ploch:					

Handwritten signature or initials.

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Číslo: JKSO:

Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2015

PO	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Poznámka	142,16*0,24						
			Poznámka	179,50*0,13						
			Poznámka	111,50*0,4						
			Poznámka	59,80*0,16						
			Poznámka	388,80*0,24						
			Poznámka	116,90*0,235						
			Poznámka	3399,80*0,24						
			Poznámka	3399,80*0,235						
			Poznámka	kamenné kostky - poškozené:						
			Poznámka	314,00*0,083						
			Úprava podloží a základ.spáry						-33.347,48	
14			215901101	Zhuštění podloží z homin nesoudržných do 92% PS	m2	-2.733,400	12,20	-33.347,48	21,0	
			Poznámka	výpočet plochy:						
			Poznámka	111,70*1499,10+103,20*112,65+35,45*1808,00+(336,50*0,125)						
			Poznámka	94,35+58,00+25,40+120,80						
			Poznámka	708,50*0,30 + 173,00*0,23 + 39,60*0,20						
			Komunikace						-473.417,88	
15			564851111	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 20 cm	m2	-1.608,000	26,30	-42.260,40	21,0	
			Poznámka	a) Obnova částí vozovky na ul. Novinářská a Aheplukova: 90,00*23,52						
			Poznámka	e) Kolmé parkovací stání z betonové dlažby: 1608,00*19,00+336,50*0,125						
			Poznámka	tl.180-220mm:						
16			564871112	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 26 cm	m2	-1.228,800	125,20	-163.820,72	21,0	
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na větvích B a C + pod kostkami: 1499,10 - 373,70 + 103,20						
			Poznámka	tl.200 - 320mm:						
17			564952111	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm MZK	m2	-2.733,400	84,90	-232.065,66	21,0	
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na větvích A, B a C: 1499,10						
			Poznámka	e) Kolmé parkovací stání z betonové dlažby: 1608,00*19,00+336,50*0,125						
18			571901111	Posyp krytu kamenivem drveným do 5 kg/m2	m2	-1.125,400	10,60	-11.929,24	21,0	
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na větvích A, B a C: 1499,10						
			Poznámka	ch) lokální snížení chodníku z asfalto-betonu: 115,40						
19			573111112	Posyp živičný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2	m2	-1.125,400	28,90	-33.311,64	21,0	
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na větvích A, B a C: 1499,10						
			Poznámka	ch) lokální snížení chodníku z asfalto-betonu: 115,40						
			Staveništní přesun hmot						-6.722,20	
20			998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-1.430,590	4,00	-5.722,20	21,0	
			Poznámka	99 Staveništní přesun hmot						
			MCP z						-190.721,18	
			Doplňující práce na komunikaci						-178.958,68	
21			915491211	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm	m	-336,500	125,50	-42.230,75	21,0	
			Poznámka	dle zadání: 336,50						
22			916111122	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	-336,500	127,60	-42.937,40	21,0	
			Poznámka	dle PD "2 řady"- druhá řada: 336,6						
23			916111123	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	-336,500	127,60	-42.937,40	21,0	
			Poznámka	dle PD "2 řady"- první řada: 336,5						
24			58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 U.1 vč.dopravy	t	-16,150	2.218,70	-36.799,71	21,0	
			Poznámka	336,5*0,2*0,24						
25			59217540	Obrubník BEST-NAVIGA II 250x125x100mm přírodní	kus	-1.359,460	9,80	-13.050,82	21,0	
			Poznámka	Začátek provozního součtu						
			Poznámka	dle zadání: 336,50*0,26						
			Poznámka	Konec provozního součtu						
			Poznámka	1346*1,01						
			Tržební vedení						-10.892,86	
26			592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výřoku - kalová prohlubeň	kus	-8,000	188,40	-1.607,20	21,0	
27			5922389327	TBV-Q 450/555/3z DN 200 skruž	kus	-8,000	1.148,20	-9.185,60	21,0	
			Doplňující práce na komunikaci						-3.072,39	
28			916331112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra vč.loža	m	-19,000	104,20	-1.979,80	21,0	
29			59217338	Obrubník zahradní BO 1000/50/250 mm	kus	-19,000	57,50	-1.092,50	21,0	
			Celkem						-1.828.938,39	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název objektu: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Název části: Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova Projektant: Zhotovitel: STRABAG a.s.	JKSO: EČO: Místo: IČO: 60838744 / DIČ: Rozpočet číslo: Zpracoval: Dne: 17.07.2015
--	--

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	-455.966,38	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-455.966,38	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel: UMOB MOaP ING KLOSS Dalibor 15.7.2015 Datum a podpis Zhotovitel: Ing. Jiří Malík Ředitel oblasti Východ	Razítko Razítko Razítko: STRABAG	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 -455.966,38 24 21,0 % -455.966,38 DPH -95.752,94 25 % DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25) -551.719,32 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky zadavatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
--	---	--

Ing. Miroslav Kauer
 vedoucí OTÚ oblasti Východ

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Ostrava
 Polanecká 827
 721 08 Ostrava-Svinov
 (21)

Handwritten signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Část:
JKSO:
Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 17.07.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	MCP 1	-1.036.117,21
	Zemní práce	-141.074,12
	Přípravné a přidružené práce	-382.555,55
	Úprava podloží a základ.spáry	-33.347,48
	Komunikace	-473.417,86
	Staveništní přesun hmot	-5.722,20
	VCP1	399.443,68
	MCP 2	-190.721,18
	Doplňující práce na komunikaci	-176.956,08
	Trubní vedení	-10.692,80
	Doplňující práce na komunikaci	-3.072,30
	VCP2	371.428,33
	Zemní práce	118.087,34
	Úprava podloží a základ.spáry	108.298,26
	Komunikace	60.547,80
	Doplňující práce na komunikaci	74.827,03
	DPO 3x kabel vícepráce	9.667,90
	specifikace	4.630,80
	montáže	5.037,10
	<u>Celkem</u>	<u>-455.966,38</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Objekt: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2016

STRABAG

PO	TV	KOP	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCP 1								-1.036.117,21	
Zemní práce								-141.074,12	
1			130001101	Přípravek za sřížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-65,340	566,40	-36.315,36	21,0
			Poznámka	cca z 30% kubatury výkopku:					
			Poznámka	Začátek provozního součtu					
			Poznámka	288,12*33,7272					
			Poznámka	Konec provozního součtu					
			Poznámka	321,6472*0,30					
2			131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-217,800	175,80	-38.311,02	21,0
			Poznámka	výkopy rostlé zeminy pro kontejnerové stání (jednohlavě)					
			Poznámka	- dla výkazu:14,20					
			Poznámka	- pod bouranou část spojovací asfaltová komunikace a):					
			Poznámka	29,42					
			Poznámka	- pod bouráním jižního chodníku b):7,90					
			Poznámka	- pod bouráním částí parkovací plochy d):203,60					
			Poznámka	- pod bouráním zpevn.ploch na ostrůvku e):13,20					
			Poznámka	- pod bouráním severního chodníku u parkoviště f):12,90					
			Poznámka	- pod bouráním severního chodníku v zeleni g):8,90					
3			131201109	Přípravek za lapivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-65,340	5,90	-385,51	21,0
			Poznámka	cca z 30%:					
			Poznámka	288,1206*0,30					
4			162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-117,210	107,20	-12.564,91	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina:					
			Poznámka	výkopy komplet:288,12*33,7272					
			Poznámka	- odpočet zácpy :- (754,60*0,15 + 67,635)					
			Poznámka	- dle MZ:					
			Poznámka	-120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	-12,20*0,12					
5			167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-117,210	18,60	-2.180,11	21,0
			Poznámka	zemina-ornice polítná k obsypům z meziskládky:67,6350					
			Poznámka	120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	12,20*0,12					
			Poznámka	Mezisklad					
			Poznámka	přebytečná zemina :117,2102					
6			171201201	Uložení sypaviny na skl.-modiáce na výšku přes 2m	m3	204,637	7,00	1.432,46	21,0
			Poznámka	zemina-ornice polítná k obsypům na meziskládku :754,60*0,15 + 67,635					
			Poznámka	dle k skladbě MZ:					
			Poznámka	120,80*(0,15+0,22)/2					
			Poznámka	12,20*0,12					
7			171201211	Skldkovná zemina	t	-246,141	70,70	-17.402,17	21,0
			Poznámka	117,2102*2,10					
8			181851101	Úprava pláně úřady 1-4 -zhuštění	m2	-2.733,400	12,20	-33.347,48	21,0
			Poznámka	výpočet plochy:					
			Poznámka	111,70+1499,10+103,20+112,65+35,45+1808,00+(336,60*0,125)					
			Poznámka	94,35+68,00+25,40+120,80					
			Poznámka	708,50*0,30 + 173,00*0,23 +39,80*0,20					
Přípravná a přídržná práce								-382.868,59	
9			113107212	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam.lážená tl.-20cm	m2	-2.980,300	45,00	-134.113,50	21,0
			Poznámka	- bouraná část spojovací asfaltová komunikace a):419,30					
			Poznámka	- bouraná část parkovací plochy d):2980,30					
			Poznámka	předpokládaná tl.150mm l:					
10			113107222	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam.lážená tl.-20cm	m2	-2.980,300	45,00	-134.113,50	21,0
			Poznámka	- bouraná část spojovací asfaltová komunikace e):419,30					
			Poznámka	předpokládaná tl.70+80mm l:					
			Poznámka	- bouraná část parkovací plochy d):2980,30					
			Poznámka	předpokládaná tl.150mm l:					
11			997221561	Vodor dopr. suř sypká -1km	t	-1.614,810	6,20	-9.397,01	21,0
			Poznámka	šlářt.podsyp:					
			Poznámka	142,15*0,24					
			Poznámka	178,50*0,13					
			Poznámka	111,50*0,4					
			Poznámka	69,00*0,16					
			Poznámka	388,80*0,24					
			Poznámka	118,80*0,235					
			Poznámka	3399,60*0,24					
			Poznámka	3399,60*0,235					
			Poznámka	živice:					
			Poznámka	142,15*0,098					
			Poznámka	448,70*0,098					
			Poznámka	116,90*0,45					
			Poznámka	3399,60*0,364					
			Poznámka	111,50*0,256					
12			997221569	Přípl ZKD 1km suř sypká	t	-14.533,290	4,40	-63.946,48	21,0
			Poznámka	celkem 10 km:					
			Poznámka	3291,7272*9					
13			997221855	Skldkovná kamenivo	t	-1.614,810	26,00	-41.985,06	21,0
			Poznámka	skladba ploch:					

76 77 L

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Objekt: -Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Aheplukova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2015



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Poznámka	142,15*0,24					
			Poznámka	178,60*0,13					
			Poznámka	111,50*0,4					
			Poznámka	56,90*0,16					
			Poznámka	388,80*0,24					
			Poznámka	116,90*0,235					
			Poznámka	3399,60*0,24					
			Poznámka	3399,60*0,235					
			Poznámka	kamenné kostky - poškozené:					
			Poznámka	314,00*0,083					
				Uprava podloží a základ.spáry				-33.347,48	
14			216901101	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	2.733,400	12,20	-33.347,48	21,0
			Poznámka	výpočet plochy:					
			Poznámka	111,70+1499,10+103,20+112,85+35,45+1608,00+(336,50*0,125)					
			Poznámka	94,35+58,00+25,40+120,80					
			Poznámka	708,60*0,30 + 173,00*0,23 +39,60*0,20					
				Komunikace				-473.417,88	
15			564881111	Podklad ze štěrkodřív po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1.608,000	26,30	-42.290,40	21,0
			Poznámka	a) Obnova části vozovky na ul. Novinářská a Aheplukova: 90,00*23,52					
			Poznámka	e) Kolmé parkovací stání z betonové dlažby:1608,00*19,00+336,50*0,125					
			Poznámka	tl.180-220mm:					
16			564871112	Podklad ze štěrkodřív po zhuštění tloušťky 26 cm	m2	1.228,600	126,20	-153.820,72	21,0
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na vřevích B a C + podkostkami:1499,10 - 373,70 +103,20					
			Poznámka	tl.200 - 320mm:					
17			564952111	Podklad z mlénerálního betonu tloušťky 15 cm MZK	m2	2.733,400	84,90	-232.065,66	21,0
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na vřevích A, B a C:1499,10					
			Poznámka	e) Kolmé parkovací stání z betonové dlažby:1608,00+19,00+336,50*0,125					
18			571901111	Posyp krytů kamenným drceným do 5 kg/m2	m2	1.125,400	10,60	-11.929,24	21,0
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na vřevích A, B a C:1499,10					
			Poznámka	ch) lokální snížení chodníku z asfaltu-betonu:115,40					
19			673111112	Posyp živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	1.125,400	29,60	-33.311,84	21,0
			Poznámka	b) Asfaltobetonové komunikace na vřevích A, B a C:1499,10					
			Poznámka	ch) lokální snížení chodníku z asfaltu-betonu:115,40					
				Staveništní přesun hmot				-5.722,20	
20			998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	l	1.430,650	4,00	-5.722,20	21,0
			Poznámka	98 Staveništní přesun hmot					
				VCP1				398.443,88	
21			R položka	Vyrovnání podkladu ze štěrkodřív tl 50 mm	m2	1.125,400	57,90	65.180,66	21,0
22			372141111	Vyrovnání podkladu z ACO 11Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1.125,400	181,30	204.035,02	21,0
			Poznámka	Prům. tl. 20mm					
23			R položka	Vyrovnání podkladu ze štěrkodřív tl 70 mm	m2	1.608,000	81,00	130.248,00	21,0
				#CP 2				-186.721,18	
				Doplňující práce na komunikaci				-176.958,08	
24			915491211	Osazení vodícího proučku do MC, podříd B12,5, 25 cm	m	336,500	125,50	-42.230,75	21,0
			Poznámka	dle zadání:336,50					
25			918111122	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	336,500	127,60	-42.937,40	21,0
			Poznámka	dle PD "2 řady"- druhá řada:336,5					
26			918111123	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	336,500	127,80	-42.937,40	21,0
			Poznámka	dle PD "2 řady"- první řada: 336,5					
27			58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tl.1 vt.dopravy	T	16,160	2.216,70	-35.799,71	21,0
			Poznámka	336,5*0,2*0,24					
28			59217540	Obrubník BEST-NAVIGA tl 250x125x100mm přírodní	kus	1.359,460	8,60	-13.050,82	21,0
			Poznámka	Zažitek provozního součtu					
			Poznámka	dle zadání:336,50*0,25					
			Poznámka	Konec provozního součtu					
			Poznámka	1346*1,01					
				Trubní vedení				-10.892,80	
29			592238510	TBV-Q 450/300/2e dno bez výtoku - katová prohlubeň	kus	8,000	188,40	-1.507,20	21,0
30			592238632	TBV-Q 450/665/3z DN 200 skruž	kus	6,000	1.146,20	-9.185,60	21,0
				Doplňující práce na komunikaci				-3.072,30	
31			916331112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra vt.lože	m	19,000	104,20	-1.979,80	21,0
32			59217338	Obrubník zahradní BO 1000/50/250 mm	kus	19,000	57,60	-1.092,50	21,0
				VCP2				371.428,33	
				Zemní práce				119.087,34	
33			130001101	Příplatek ze zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	56,055	586,40	32.870,65	21,0
			Poznámka	cca z 30% kubatury výkopu:					
			Poznámka	vřev A 373,7*0,5*0,3					
34			131201102	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	186,850	175,90	32.866,92	21,0
			Poznámka	- pod boursnou část spojovací asfaltové komunikace a):					
			Poznámka	vřev A 373,7*0,5					
35			131201109	Příplatek za lepitost - hloubení nezep.jam v hor.3	m3	186,850	5,90	1.102,42	21,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Ahepjkova
 Objekt: Rekonstrukce parkoviště Ahepjkova
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Rekonstrukce parkoviště Ahepjkova
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 17.07.2015

STRABAG

Ř.č.	TV	KČN	Název položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Poznámka	všev A 373,7*0,5					
36			162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	186,850	107,20	20.030,32	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina: 373,7*0,5					
37			167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	186,850	18,60	3.475,41	21,0
			Poznámka	přebytečná zemina :373,7*0,5					
38			171201211	Skádkovité zemina	l	392,385	70,70	27.741,62	21,0
			Poznámka	373,7*0,5*2,10					
Úprava podloží a základ.spáry								108.298,26	
39			564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 250 mm	m2	747,400	144,90	108.298,26	21,0
			Poznámka	všev A 373,700 *2					
Komunikace								60.547,80	
40			565145121	Asf beton podkl ACP16 180mm 3m-	m2	84,125	284,60	23.941,98	21,0
			Poznámka	338,5*25 =					
41			573111112	Postlák živčný infilr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	84,125	29,60	2.490,10	21,0
			Poznámka	338,5*25 =					
42			573211111	Postlák živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	84,125	14,00	1.177,75	21,0
			Poznámka	338,5*25 =					
43			577134141	Asf bet obr ACO11 I mod II 40mm 3m-	m2	84,125	227,10	18.104,79	21,0
			Poznámka	338,5*25 =					
44			5924626D1	Vyroce pevnostní vibrolis. 2vrstvá beton diažba vel. 20x20x6cm barva přírodní, vč. dopravy	m2	94,360	146,60	13.833,18	21,0
Doplňující práce na komunikaci								74.827,03	
46			916131213	Osaz sfil bet stoj obruba+opěra bet vč.lože	m	338,500	130,20	43.812,30	21,0
			Poznámka	dle zadání - 338,5					
46			59217410	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10x26 II nat 100x10x25 cm	kus	339,900	66,60	22.603,36	21,0
			Poznámka	338,5*1,01+339,9					
47			339921132	Osazování betonových paličad do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,000	336,00	2.688,00	21,0
48			916991121	Lože pod diaž obrub kraj beton	m3	0,900	1.562,80	1.406,34	21,0
49			59228408	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x60 cm	ks	80,800	51,10	4.128,88	21,0
			Poznámka	Paso 600mm					
50			998226011	Přesun hmoí pro pozemní komunikace a leliště s krytem montovaným z ŽB dílců	l	1,200	156,80	188,16	21,0
DPO 3x kabel vícepráce								9.667,90	
specifikace								4.830,90	
51				dělená chránička o 110mm, červená, mech odolnost 450N/20cm, 3m	kus	6,000	771,60	4.630,90	21,0
montáže								5.037,10	
52				obnažení kabel vedení NN AYKY 4Bx25	m	17,000	226,40	3.848,80	21,0
53				dělená chránička o 110mm, červená,	kus	6,000	66,80	401,40	21,0
54				výstražná lišta červená 34cm	m	61,000	12,90	786,90	21,0
Celkem								465.866,38	

26 9/2