


PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV;

M 1:100



LEGENDA MONTÁŽÍ

02 010 011 MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENím, OŠETŘENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ);  
ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITA BÍLÁ MALBA;

V RÁMCI OPRAVY VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ BUDE V MÍSTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNĚN KERAM. OBKLAD V DEKORU NAVAZUJÍCÍM NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ PLOCHU;  
ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ VC OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITÁ FASÁDNÍ MALBA;

OSAZENÍ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY: PVC KOMŮRKOVÁ DESKA TL. 20mm, UKONČUJÍCÍ PŘED-OMÍTKOVÉ KRYTKY

04 06 07 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU: FeZn POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,8mm;

UKONČENÍ PARAPETU POMOCÍ KLEMPŘÍSKÉHO OHYBU;

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm

MONTÁŽ NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA ODKAZŮ

Oxx ... OKENNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS OKENNÍCH KONSTRUKCE

Dxx ... DVEŘNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH KONSTRUKCE

Pxx ... PLASTOVÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Zxx ... ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Kxx ... KLEMPŘÍSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Txx ... TRUHLÁŘSKÉ NEBO TESAŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY			<div>D&amp;F</div> <div>D&amp;F – PROJEKT s.r.o. Hornopoleň 131/12 702 00 Ostrava – – Moravská Ostrava</div> <div>tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dovorsky@daf-projekt.cz larocova@daf-projekt.cz</div>	
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)				
Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval		
ING. VITĚZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec	Ing. David Babinec		
Investor stavby:			<div>„Vaškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“</div> <div>Evidence PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div> <div>Výkres: PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV</div>	
Místo stavby:				
Vaškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]				
Název zakázky:				
Datum			08 / 2017	
Č. zakázky			049 / 17	
Měřítko			1:100	
Č. výkresu			Paré č.	
D.1.1.b				
- 12				