



PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE;

M 1:100



PŮDORYS ZÁDVEŘÍ - DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE

M 1:50



LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

- 02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ A BETONOVÝCH PODMAZŮ  
OKNO 350x900, 3ks  
OKNO 450x900, 1ks  
OKNO 1300x1100, 1ks  
OKNO 1250x1950, 2ks  
OKNO 1050x1950, 18ks  
OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍ OKENNÍ ŠPALETY V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU UMOŽŇUJÍCÍ DEMONTÁŽ OKNA
- 03 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH PLASTOVÝCH ROLET, 3ks
- 04 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PLECHOVÝCH PARAPETŮ, VČETNĚ BETONOVÝCH PODMAZŮ
- 05 DEMONTÁŽ HLAVNÍCH KOVÝCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ  
OSAZENÍ DODATEČNÉHO PŘEKLAUJÍ IPE 140, DL. 1800mm, STAVEBNÍ ZAPLETOVÁNÍ (OBETONOVÁNÍ), ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- 06 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ ZADNÍHO VSTUPU, VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ
- 07 DEMONTÁŽ (VYBOURÁNÍ) KERAMICKÉ DLAŽBY, LEPIČÍ VRSTVY, VČETNĚ LEMUJÍCÍHO SOKLÍKU V.100mm
- 08 DEMONTÁŽ KOVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH MADEL, 3ks

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm
- DEMONTOVANÁ NEBO BOURANÁ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- HRANICE BYTOVÉ JEDNOTKY

POZNÁMKA:

1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)

Stupeň projektové dokumentace:		Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY		DěF - PROJEKT s.r.o. Hornopoleň 131/12 702 00 Ostrava – –Moravská Ostrava	
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)		tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dvoricky@daf-projekt.cz lancova@daf-projekt.cz	
Nositel úkolu	Projektant průleše	Ing. David Babinec	Vypracoval
ING. VITĚZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec	Ing. David Babinec	
Investor stavby:		Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	
Místo stavby:		Váškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]	
Název zakázky:		Datum	
„Váškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“ Evidence PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Výkres: PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE		Č. zakázky	08 / 2017
		Měřítko	049 / 17
		Č. výkresu	1:100
		Paré č.	D.1.1.b
		- 02	