POHLED 1 - NOVÝ STAV;
M 1:100

POHLED 2 - NOVÝ STAV;
M 1:100



POHLED 3 - NOVÝ STAV;
M 1:100



POHLED 4 - NOVÝ STAV;
M 1:100



POHLED 5 - NOVÝ STAV;
M 1:100

POHLED 6 - NOVÝ STAV;
M 1:100

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm
- MONTÁŽ NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KABŘINCOVÝ OBKLAD

LEGENDA ODKAZŮ

Oxx ... OKENNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS OKENNÍCH KONSTRUKCE
Dxx ... DVEŘNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPIS DVEŘNÍCH KONSTRUKCE
Pxx ... PLASTOVÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
Zxx ... ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
Kxx ... KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
Txx ... TRUHLÁŘSKÉ NEBO TESAŘSKÉ VÝROBKY, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
TZI 3 ... ZVÝŠENÁ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA, VIZ VÝŠ OKEN A DVEŘÍ

LEGENDA MONTÁŽÍ

(01) (01) (02) (03) MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ);
ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A PARAPETU JEDNOVRSTVOU OMÍTKOU, DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODKLADU A DOPLNĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU

(02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (010) (011) MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ);
ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA, PENETRACE + DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
V RÁMCI OPRAVY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ BUDE V MÍSTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNĚN KERAM. OBKLAD V DEKORU NAVAZUJÍCÍM NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ PLOCHU;
ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ VC OMÍTKA, PENETRACE + DVOJITÁ FASÁDNÍ MALBA;
OSAZENÍ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY: PVC KOMŮRKOVÁ DESKA TL. 20mm, UKONČUJÍCÍ PŘED-OMÍTKOVÉ KRYTKY

(04) (K1) (K2) (K3) (K4) MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU: FeZn POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,8mm;
(K5) (K6) (K7) UKONČENÍ PARAPETU POMOCÍ KLEMPÍŘSKÉHO OHYBU;

(05) MONTÁŽ HLINÍKOVÉ SESTAVY SE DVEŘMI VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ;
ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEMNOZRNNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;
OSAZENÍ DODATEČNÉHO PŘEKLADU IPE 140, DL. 1800mm, STAVEBNÍ ZAPLENTOVÁNÍ (OBETONOVÁNÍ), ZAPRAVENÍ OMÍTKY

(06) (D2) MONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ;
ZAPRAVENÍ ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEMNOZRNNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOJITÁ BÍLÁ MALBA;

(09) (Z1a) (Z1b) (Z1c) MONTÁŽ PŘEDOKENNÍ MŘÍŽE: OCELOVÝ L RÁMEČEK S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU
KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBOVIC M10 NA CHEMICKOU MALTU

(10) OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ, VYČIŠTĚNÍ TALKOVOU VODOU
JÁDROVÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA, JEMNOZRNNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, DVOJITÝ BAREVNÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
LOKÁLNĚ BUDE ROVNĚŽ PROVEDENO VYSPRAVENÍ FASÁDY V ROZSAHU CCA 5% PLOCHY FASÁDY



POZNÁMKA:

1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.
4. POHLED P7 NENÍ VYKRESLEN, JELIKOŽ DO NĚJ NEBUDE STAVEBNĚ ZASAŽENO.

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)

Stupeň projektové dokumentace:
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)

Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec	Ing. David Babinec

Investor stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Místo stavby: Vaškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]

Název zakázky:
„Vaškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“

Evidence PD:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výkres:
POHLEDY - NOVÝ STAV

Projektant stavby:
DaF-PROJEKTs.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava-
-Moravská Ostrava
tel: 596 618 676
fax: 595 626 773
dvorsky@daf-projekt.cz
lancova@daf-projekt.cz

Datum	08 / 2017
Č. zakázky	049 / 17
Měřítko	1:100
Č. výkresu	D.1.1.b **- 14**
	Paré č.