


M 1:100



LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH SKLEPNÍCH OKEN:

OKNO 400x300, 1ks

OKNO 600x300, 19ks

OKNO 900x600, 2ks

OTLUČENÍ OMITKY VNITŘNÍ OKENNÍ ŠPALETY V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU UMOŽŇUJÍCÍ DEMONTÁŽ OKNA

POZNÁMKA:

VNĚJŠÍ OSTĚNÍ JE OBLOŽENO KABRINCOVÝM OBKLADEM, Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ PROVADĚT DEMONTÁŽE
OKEN POKUD MOŽNO CO NEJ-ŠETŘNĚJI TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OBKLADU!

02 DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ A BETONOVÝCH PODMAZL

OKNO 350x900, 9ks

OKNO 450x900, 4ks

OKNO 1300x1100, 3ks

OKNO 1250x1950, 6ks

OKNO 1200x1900, 2ks

OKNO 1050x1950, 56ks

OKNO / 100x600, 2ks

OKNO 1200x950, 1ks

OTLUCENÍ OMÍTKY VNITŘNÍ SPÁLETY V PRÍSLUŠNÉM ROZSAHU UMOŽNUJÍCÍ DEMONTÁŽ OKNA

04 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PLECHOVÝCH PARAPETŮ, VČETNĚ BETONOVÝCH PODMAZŮ

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm

DEMONTOVANÁ NEBO BOURANÁ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE

ŠTĚRKOVÁ DRŤ

ZÁSYP ZEMINOLU




PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBA CHODNÍKOVÉ KOMUNIKACE

POZNÁMKA:

1. DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
2. KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNÉ OVĚRIT PŘIMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
3. JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR

$\pm 0,000$ = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)

Stupeň projektové dokumentace:				Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY				<div> D&T – PROJEKT s.r.o. Hornopoint 131/112 702 00 Ostrova – Moravská Ostrova tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dvorsky@dof–projekt.cz lancovo@dof–projekt.cz</div>	
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)					
Nositel úkolu	Projektant, profese	Vypracoval			
ING. VÍTEZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec	Ing. David Babinec			
					
Investor stavby:	Statutární město Ostrova, městský obvod Moravská Ostrova a Přívoz				
Místo stavby:	Vaškova 1449/19, Ostrova-Moravská Ostrova, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrova (713520)				
Název zakázky:	„Vaškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“				
Evidenční PD:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Výkres:	Č. výkresu D.1.1.b - 06				
ŘEZ A-A - DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE	Datum 08 / 2017 Č. zakázky 049 / 17 Měřítko 1:100 Č. výkresu Paré č.				