


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV;

M 1:100



LEGENDA MONTÁŽÍ

- 02 04 05 06 MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, OŠETŘENÍ PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY (VIZ VÝKRES DETAILŮ);
- 07 08 09 ZAPRAVENÍ VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ SÁROVÁ OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITÁ BÍLÁ MALBA;
- V RÁMCI OPRAVY VNITŘNÍHO OŠTĚNÍ BUDE V MÍSTNOSTECH S HYGIENOU DOPLNĚN KERAM. OBKLAD V DEKORU NAVAZUJÍCÍM NA STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ PLOCHU;
- ZAPRAVENÍ VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ: JEDNOVRSTVÁ VC OMÍTKA, PENETRACE + DVOUITÁ FASÁDNÍ MALBA;
- OSAZENÍ VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY: PVC KOMŮRKOVÁ DESKA TL. 20mm, UKONČUJÍCÍ PŘED-OMÍTKOVÉ KRYTKY
- 04 01 02 03 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU: Fežn POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,8mm;
- 04 05 06 UKONČENÍ PARAPETU POMOCÍ KLEMPÍŘSKÉHO OHYBU;

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- SVISLÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE TL. 750, 600, 450, 300, 150, 100mm
- MONTÁŽ NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- HRANICE BYTOVÉ JEDNOTKY


LEGENDA ODKAZŮ





- Oxx ... OKENNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPS OKENNÍCH KONSTRUKCE
- Dxx ... DVEŘNÍ KONSTRUKCE, VIZ VÝPS DVEŘNÍCH KONSTRUKCE
- Pxx ... PLASTOVÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Zxx ... ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Kxx ... KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- Txx ... TRUHLÁŘSKÉ NEBO TESAŘSKÉ VÝROBKÝ, VIZ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- TZI 3 ... ZVÝŠENÁ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE OKNA, VIZ VÝIS OKEN A DVEŘÍ**

POZNÁMKA:

- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST D.1.1.A).
- KÓTY VE VÝKRESE JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ (STAVBĚ).
- JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘÍSTUPNOST VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR.
- V BYTECH BUDE ŘEŠENA VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍCH TELEFONŮ, ROZSAH VIZ TZ.**

±0,000 = úroveň 1.NP (převzato z podkladové PD)



Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY				
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPS)			D&F – PROJEKT s.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Ostrava – –Moravská Ostrava	
Nositel úkolu	Projektant profese	Vypracoval	tel: 596 618 676 fax: 595 626 773 dvorsky@daf-projekt.cz larocova@daf-projekt.cz	
ING. VITĚZSLAV DVORSKÝ	Ing. David Babinec	Ing. David Babinec		
				
Investor stavby:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz			
Místo stavby:	Váškova 1449/19, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00; p. č. 2028/2, k. ú. Moravská Ostrava [713520]			
Název zakázky:	„Váškova 19 - výměna oken a vstupních dveří“			
Evidenční PD:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			
Datum	Č. zakázky	Měřítko	Č. výkresu	Paré č.
08 / 2017	049 / 17	1:100	D.1.1.b	
				<b>- 10</b>