

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10235/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

SLONKA s.r.o.

se sídlem/místem podnikán: Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

IČ: 26852659
DIČ: CZ 26852659
Peněžní ústav: KB Ostrava

Číslo účtu: 35-3924020267/0100
Zapsán: Krajský obchodní soud v Ostravě, spis.zn. oddíl C vložka 40543

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Dne 22. 5. 2012 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10235/2012/OIMH na realizaci díla „Rekonstrukce střechy objektu v Dětském areálu Sadová“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 10235/2012/OIMH je úprava čl. II. Předmět plnění, čl. III. Cena za dílo a čl. IV. Termíny plnění z důvodu skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku č. 1.

Článek II **Předmět plnění**

Základní popis změn skutečného rozsahu předmětu plnění uvedeném v bodě 2.4 smlouvy o dílo č. 10235/2012/OIMH, oproti projektové dokumentaci z 08/2011 vypracované společností MS-projekce s.r.o.

- osazení navíc 9 ks nástěnných nebo stropních svítidel
- neprovedení skříně elektro, 11 ks vypínačů, 25 ks zářivkových svítidel vč. zářivek, části kabeláže
- navíc nadezdění střešních atik z pórobetonu
- navíc provedení příkopového žlabu
- změna materiálu použitého na střešní krytinu z PVC fólie na modifikované asfaltové pásy
- navíc provedení výměny sifonů a WC sedátka
- navíc provedení oplechování atik
- navíc doplnění kontaktního zateplovacího systému tl. 50mm kolem atik
- neprovedení výkopu pro výměnu lapačů splavenin vč. dodání potrubí a příslušenství
- neprovedení hlavíc Lomanco vč. podstavce a úprav na atice
- menší výměra sádkartonových podhledů

Podrobné vymezení změn vč. jejich nacenění je upraveno ve vzájemně odsouhlasené příloze tohoto dodatku.

Článek III **Cena za dílo**

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Popis	Původní náklad stavby	Navýšení RN	Nový náklad stavby
Cena bez DPH	1 079 000,00 Kč	95 582,54 Kč	1 174 582,54 Kč
DPH 20 %	215 800,00 Kč	19 116,50 Kč	234 916,50 Kč
Cena vč. DPH	1 294 800,00 Kč	114 699,04 Kč	1 409 499,04 Kč

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II původní smlouvy se změnami specifikovanými ve článku II tohoto dodatku bude zhotovitelem provedeno v termínu: do 30. 7. 2012

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10235/2012/OIMH je vyhotoven ve 3 exemplářích, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10235/2012/OIMH nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 11.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. 10235/2012/OIMH zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 11.4 Uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2012-02 schválené usnesením č. 1666/RMOB1014/29/12 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 22. 3. 2012 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta

Příloha

položkový rozpočet skutečného rozsahu provedených prací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20. 7. 2012

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17



Dalibor Mouka
místostarosta

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Za zhotovitele **SLONKA s.r.o.**

Datum: 23. 7. 2012

Místo: Ostrava

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ CZ 26852659



Ing. Vladimír Slonka
jednatel

Rekapitulace obsahu rozpočtů – změna ceny - na akci:

Rekonstrukce střechy v Dětském areálu Sadová

Ceny dle projektanta

Elektroinstalace – vícepráce

9 ks stropních svítidel
zkušební svorky a označovací štítky svodů
zásuvky 3 ks 7 149,17 Kč

Elektroinstalace – méněpráce

Skříň elektro, sleva za neosazení skříně
Část kabelů
Ovladače
Pomocné kce a sádra
25 ks zářivkových svítidel vč. zářivek
elektromontáže
zednické výpomoci -41 292,16 Kč

Oprava střechy – (oprava) vícepráce

Dozdívky z porobetonu
Příkopový žlab vč. montáže
Povlaková krytina z asfaltových pásů vč. dodávky pásů
Zdravotechnika sifony a wc sedátko, stav. úpravy umyvadla a pisoáru
Oplechování žlabů a atik, úprava okapnice do žlabu
2 ks komínky pro odvětrání 366 916,21 Kč

Oprava střechy – (investice) vícepráce

Doplnění KZS tl. 50 mm kolem atiky 5 465,86 Kč

Oprava střechy – (oprava) méněpráce

Výkopy pro výměnu lapačů splavenin vč. dodávek potrubí a příslušenství
Odvětrací hlavice Lomanco vč. podstavce a úprav na atice
PVC krytina vč. příslušenství
Částečně SDK pohled, sleva na původní rošt - 242 656,54 Kč

Celkem vícepráce 379 531,24 Kč

Celkem méněpráce - 283 948,70 Kč

Rozdíl 95 582,54 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Vypracoval: Ing. Vladimír Slonka 20.7.2012
Přílohy: 5x rozpočet

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ CZ26852659

ELEKTROINSTALACE

Dětský areál Sadová

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VÍCEPRÁCE

Cena mont. prací	6 744,50 Kč
PPV 6 % z	404,67 Kč
Součet	7 149,17 Kč
Základní cena	7 149,17 Kč
Cena celkem	7 149,17 Kč
DPH 20 % z	1 429,83 Kč
Cena včetně DPH	8 579,00 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ SADOVÁ

PSV ELEKTROMONTÁŽE	2 215,00 Kč
SPECIFIKACE ELEKTROM.	4 529,50 Kč
CENA MONT. PRACÍ	6 744,50 Kč

PSV Specifikace materiálů Sadová

SVÍTIDLA

9	ks	Svítilo stropní nebo nástěnné kulaté nebo půlkulaté	450,0 Kč	4 050 Kč
3	ks	zásuvka jendnonásobná	62,3 Kč	312 Kč
				4 362 Kč

UPOZORNĚNÍ

VÝBĚR SVÍTIDEL ODSOUHLASÍ DODAVATEL S INVESTOREM

SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Olšava
DIČ: CZ 26852659

HROMOSVODY						
6	ks	svorka zkušební			16,0 Kč	96,0
6	ks	označení - plastový štítek svodu			12,0 Kč	72,0
						168 Kč
PSV SPECIFIKACE celkem						4 530 Kč
		PSV ELEKTROMONTÁŽE				
9	ks	svítidlo stropní nebo nástěnné			150,0 Kč	1 350 Kč
3	ks	montáž zásuvek			173,0 Kč	865 Kč
						2 215 Kč
PSV ELEKTROMONTÁŽE celkem						2 215 Kč

ELEKTROINSTALACE - méněpráce

Dětský areál Sadová

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Cena mont. prací	-	38 954,87 Kč
PPV 6 % z	-	2 337,29 Kč
Součet	-	41 292,16 Kč
Základní cena	-	41 292,16 Kč
Cena celkem	-	41 292,16 Kč
DPH 20 % z	-	8 258,43 Kč
Cena včetně DPH	-	49 550,59 Kč

SOUHRN NÁKLADŮ SADOVÁ

PSV ELEKTROMONTÁŽE	-	15 271,00 Kč
SPECIFIKACE ELEKTROM.	-	23 683,87 Kč
CENA MONT. PRACÍ	-	38 954,87 Kč

PSV Specifikace materiálu Sadová

Rozvaděč RS 2

1 ks	Skříň	-1037,2	-	1 037,2 Kč
			-	1 037,2 Kč

ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL

-7	m	CYKYLo 3C x 2,5	15,25	-	106,8 Kč
-30	m	CYKYLo 3A x 1,5	11,1	-	333,0 Kč
-150	m	CYKYLo 3C x 1,5	11,1	-	1 665,0 Kč
-20	m	CYKYLo 2A x 1,5	12,5	-	250,0 Kč
-4	m	CYKY 5C x 6	62,3	-	249,2 Kč


SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ CZ20852659

PSV ELEKTROMONTÁŽE						
-120	m	do 2,5			10,0 Kč	- 1 200 Kč
-30	kg	pomoc konstr.			14,0 Kč	- 420 Kč
-17	ks	zářivkové svítidlo			173,0 Kč	- 2 941 Kč
-11	ks	ovládače, zásuvky			173,0 Kč	- 1 903 Kč
-10	ks	krabice přístrojová			173,0 Kč	- 1 730 Kč
-18	ks	krabice svorkovnicová			173,0 Kč	- 3 114 Kč
						- 11 308 Kč
Zednické výpomoci						
-20	m	drážka, včetně zapravení			45,0 Kč	- 900 Kč
-12	ks	kapsy			66,0 Kč	- 792 Kč
-5	ks	otvor stěnou			55,0 Kč	- 275 Kč
						- 1 967 Kč
Demontáže						
-6	hod	demontáž elinstalace v "B"			194,0 Kč	- 1 164 Kč
-3	hod	demontáž elinstalace v "C"			194,0 Kč	- 582 Kč
-1	kpl	sleva za neosazení skříňové rozvaděče			250,0 Kč	- 250 Kč
						- 1 996 Kč
PSV ELEKTROMONTÁŽE Celkem						- 15 271 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	Sadová	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
N	Sadová - střecha	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	6 049,88	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	360 866,32	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	366 916,21	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	366 916,21	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	366 916,21	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Vladimír Slonka Datum : 20.7.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	SLONKA s.r.o. Nádražní 20 70200 Olomava DIČ CZ 26852659		
Základ pro DPH	20,0 % činí :	366 916,21 Kč	
DPH	20,0 % činí :	73 383,24 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		440 299,46 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N Sadová - střecha	Rozpočet :	VP
Objekt :	1 Sadová	Vícepráce - oprava návrh	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

3	Svislé a kompletní konstrukce	4 027	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 381	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	641	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	228 748	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	150	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	3 567	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	128 402	0	0	0
CELKEM OBJEKT		6 050	360 658	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	366 916	0
Oborová přírážka	0	0,0	366 916	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	366 916	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	366 916	0
Zařízení staveniště	0	0,0	366 916	0
Provoz investora	0	0,0	366 916	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	366 916	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	366 916	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N Sadová - střecha	Rozpočet: VP
Objekt :	1 Sadová	Vícepráce - oprava návrh



Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271193R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových	m3	0,97	3 625,00	3 530,39
		Dozdění atiky - nastavení u střechy A:				
		ytong 200/150:18,2*0,2*0,15		0,55		
		ytong 120/250 v čele: 5,05*0,12*0,25		0,15		
		atika mezi A a B: 5,8*0,065*0,14		0,05		
		B:14,067*0,065*0,14		0,13		
		nižší polovina atiky mezi B a C:3,5*2*0,065*0,14		0,06		
		nižší polovina čela u C:3,5*0,065*0,14		0,03		
2	r-pol	Příplatek za malý rozsah prací dozdivek	m3	0,97	510,00	496,69
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				4 027,08
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
3	935111211R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárníc 80 cm	m	4,00	87,20	348,80
4	59227513.A	Žlabovka TBZ 30/20/8	kus	14,00	73,76	1 032,64
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 381,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,69	380,31	641,37
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				641,37
Díl:	712	Živičné krytiny				
6	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	431,35	72,20	31 143,77
7	r-pol	Atikový klín 80/80 min. vlna dodávka vč. montáže	bm	90,97	101,98	9 276,81
		C:20,365+2*7,35		35,07		
		B:6,885+7,5+12,067+5,8		32,25		
		A:18,4+5,25		23,65		
8	r-pol	Samostatné vytažení izolace na atiku	m2	90,97	96,60	8 787,41
		C:(20,365+2*7,35)*1		35,07		
		B:(6,885+7,5+12,067+5,8)*1		32,25		
		A:(18,4+5,25)*1		23,65		
9	r-pol	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicí	m2	431,35	32,80	14 148,41
		První vrstva asfaltových pásů GLASTEK 30 Sticker:				
		vč. plochy vytažení na atiky:				
		C:20,365*7,35+(20,365+2*7,35)*0,5		167,22		
		B:6,088*6,885+16,840*5,8+(6,885+7,5+12,067+5,8)*0,5		155,71		
		A:18,4*5,25+(18,4+5,25)*0,5		108,43		
10	62852264	Pás modifikovaný asfalt se skleněnou vložkou GLASTEK 30 STICKER	m2	496,06	150,97	74 889,76
		431,3541*1,15		496,06		
11	62852265	Pás modifikovaný asfalt s polyest. vložkou ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	m2	496,06	173,09	85 862,54
12	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 241,09	2,07	4 639,05
		Celkem za 712 Živičné krytiny				228 747,75
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
13	725860811R00	Demontáž sifonů jednoduchých	kus	3,00	50,00	150,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				150,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
14	725860211R00	Sifon umyvadlový nebo pis. HL133, 5/4	kus	3,00	620,00	1 860,00
15	725869101R00	Montáž sifonů umyv. pis D 32	kus	3,00	95,40	286,20
16	725980122R00	Dviřka z plastu, 300 x 400 mm vč. montáže	kus	1,00	250,00	250,00
17	r-pol	Přesunutí a zednická úprava umyvadla a pisoáru kvůli dopojení sifonu	kpl	2,00	450,00	900,00
18	r-pol	WC sedátko vč. montáže	kus	1,00	250,00	250,00
19	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	30,96	0,66	20,43
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				3 566,63
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
20	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina, rš 250 mm	m	63,03	485,00	30 567,61
		A+B:18,2+17,3+7,161		42,66		
		C:20,365		20,37		
21	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	63,00	412,00	25 956,00
22	764252514U00	Mtž Zn-Ti žlab hrdlo půlkruhové	kus	3,00	80,40	241,20
23	764530410R01	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	34,25	300,00	10 275,00
		Plech kolem atiky ke zdi - okapnice:				

Položkový rozpočet

- Stavba :	N Sadová - střecha	Rozpočet: VP
Objekt :	1 Sadová	Vícepráce - oprava návrh

		C + čelo budovy: 20,365+6,920+0,28		27,57		
		čelo B:6,685		6,69		
24	764530410R02	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	42,66	330,00	14 078,13
		Plech kolem atiky ke zdi - okapnice:				
		B:7,161+17,3+18,2		42,66		
25	764530420R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	13,30	381,00	5 067,30
		Atika dilatace:				
		A/B:5,8		5,80		
		B/C- 1 ze dvou kusů:7,5		7,50		
26	764530440R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	57,80	471,00	27 223,80
		Atika dilatace B/C - 2 ze dvou dílů:7,5		7,50		
		B čelo:6,685		6,69		
		A čelo:5,05		5,05		
		A:18,2		18,20		
		C:20,365		20,37		
27	r-pol	Montáž atyp. klemp. kci - komínky odvětrání vč. napojení na stáv. oplech dilatace	kpl	2,00	2 800,00	5 600,00
28	r-pol	Komínek odvětrací TiZn atyp se stříškou	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
29	r-pol	Provedení úpravy svodů, odklonění od budovy	m	4,00	750,00	3 000,00
30	55352142.A	Kotlík oválný tvar 330/100 plech Ti - Zn	kus	3,00	290,42	871,26
31	764530410R01	Oplechování - protažení okapnice do žlabu	m	4,00	300,00	1 200,00
32	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 270,80	1,04	1 321,64
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				128 401,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1	Sadová		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
N	Vícepráce - investice návrh		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	5 465,86	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 465,86	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	5 465,86	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	5 465,86	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Vladimír Slor Datum : 20.7.2012 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 % činí :	5 465,86 Kč	
DPH	20,0 % činí :	1 093,17 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 559,04 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N Vícepráce - investice návrh	Rozpočet :	VP
Objekt :	1 Sadová	Vícepráce - investice návrh	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

62	Zateplení fasády vč. povrchových úprav	5 437	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	29	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		5 466	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 466	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 466	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 466	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 466	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 466	0
Provoz investora	0	0,0	5 466	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 466	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 466	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N Vícepráce - investice návrh	Rozpočet: VP
Objekt :	1 Sadová	Vícepráce - investice návrh


Díl:	62	Zateplení fasády vč. povrchových úprav			
1	622421391RV1	Kontaktní zateplovací systém s EPS 70 F tl. 50mm omítka silikonová, 2,5 kg/m2	m2	6,12	888,00
					5 436,87
	Celkem za	62 Zateplení fasády vč. povrchových úprav			5 436,87
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,06	449,32
					29,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			29,00

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Rozpočet	116101	Opr střech konstr na parc 1038, ul	JKSO	801.59
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy - měněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1161	Opr střech konstr na parc 1038, ul Sadová, Ostrava		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Statut město Ostrava, MO Mor Ostrava a Přívoz			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7386/11
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-18 468,35	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-197 192,66	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	-26 995,52	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-242 656,54	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-242 656,54	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-242 656,54	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Grohmannová	Jméno :	Ing. Vladimír Slonka	Jméno :	
Datum :	20.7.2012	Datum :	20.7.2012	Datum :	
Podpis :		Podpis:	 SLONKA s.r.o. Nádražní 20 702 00 Ostrava DIČ CZ 26852659	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				-242 656,54 Kč
DPH	20,0 %				-48 531,31 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-291 187,84 Kč

Poznámka :

Stavba :	1161 Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Ostrava	Rozpočet :	116101
Objekt :	01 Oprava střechy - méněpráce		Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	-455,54	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	-62,23	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-290,42	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot	-2 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-6 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	-6 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-190,16	0,00	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	-138 877,29	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-6 764,89	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	-315,58	0,00	0,00	0,00
7631 Konstrukce sádkartonové	0,00	-34 180,06	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-17 054,85	0,00	0,00	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	-26 995,52	0,00
CELKEM OBJEKT	-18 456,35	-197 182,66	0,00	-26 995,52	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-242 657	0
Přesun stavebních kapacit			-242 657	0
Mimostaveništní doprava			-242 657	0
Zařízení staveniště			-242 657	0
Provoz investora			-242 657	0
Kompletační činnost (IČD)			-242 657	0
Rezerva rozpočtu			-242 657	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1161 Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Os	Rozpočet: 116101
Objekt :	01 Oprava střechy - méněpráce	Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	132201201R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 ; pro výměnu a obetonování lapačů dle 2/KL :0,9*1,0*0,7+0,9*2,5*0,85*2	m3	-4,46	221,27	-985,77
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 odhad 50% z hloubení :4,455*0,5	m3	-2,23	13,14	-29,26
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m na mezideponii a zpět :4,455+4,347	m3	-8,80	17,29	-152,15
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytku :4,455-4,347	m3	-0,11	152,12	-16,43
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výměra dle hloubení :4,455	m3	-4,46	103,72	-462,08
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním kolem lapačů :4,455-0,3*0,4*0,3*3	m3	-4,35	41,49	-180,35
7	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy (předběž. cena) dle odvozu přebytku :0,108*1,8	t	-0,19	172,87	-33,61
Celkem za		1 Zemní práce				-1 859,65
Díl: 45						
11	452313131R00	Podkladní a vedlejší konstrukce Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 obeton. lapačů :0,3*0,4*0,3*3	m3	-0,11	1 797,84	-194,17
12	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí včet. odbednění obeton. lapačů :(0,3+0,4)*2*0,3*3	m2	-1,26	207,44	-261,38
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				-455,54
Díl: 59						
13	564831111R00	Dlažby a předlažby komunikací Podklad ze štěrkodrtí po zhuštění tloušťky 10 cm ; po výměně lapače splavenin ve zpev. ploše :1,0*1,0	m2	-1,00	62,23	-62,23
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				-62,23
Díl: 63						
22	631311131R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm ; po výměně lapače splavenin ve zpev. ploše :1,0*1,0*0,15	m3	-0,15	1 936,13	-290,42
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				-290,42
Díl: 87						
25	871275211U00	Potrubí z trub z plastických hmot Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 při výměně lapačů :2,0*2+1,0	m	-5,00	103,72	-518,61
26	877265211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100 při výměně lapačů - koleno :3	kus	-3,00	86,43	-259,30
27	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125 při výměně lapačů - přechody :2*3	kus	-6,00	89,89	-539,35
28	28650433C	Koleno odpadové PVC- DN 100 mm pro výměnu lapačů :3	kus	-3,00	26,28	-78,83
29	28650910C	Přechod kanalizační PVC- D 110/125 mm pro výměnu lapačů :3	kus	-3,00	27,66	-82,98
30	28651857.C	Přechod kamenina-PVC kanalizační 125 PVC pro výměnu lapačů :3	kus	-3,00	193,61	-580,84
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				-2 059,90
Díl: 95						
39	953999022A	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Provedení chemické kotvy do beton. stěny (včet.vrtání otvoru a dodávky závit.tyče) ; pro kotvení OSB desky pro ventilátor	kus	-8,00	829,77	-6 638,16

Slepý rozpočet

Stavba :	1161 Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Os	Rozpočet: 116101
Objekt :	01 Oprava střechy - méněpráce	Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		výkr. 1- 08 3/KL :4*2		8,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-6 638,16
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 dle nových lapačů - 2/KL :3	kus	-3,00 3,00	65,69	-197,07
45	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	-66,03	13,83	-913,19
48	962084121R00	Bourání příček deskových, SDK tl. 5 cm nebo podhledů	m2	-66,03	48,40	-3195,85
50	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ; pro výměnu lapače splavenin ve zpev. ploše :1,0*1,0*0,15	m3	-0,15 0,15	1 521,25	-228,19
51	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ; pro výměnu lapačů stávaj. tvarovky :1,0*3	m	-3,00 3,00	82,98	-248,93
52	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm pro výměnu lapačů :2,0*2+1,0	m	-5,00 5,00	86,43	-432,17
54	972049001	Stavební úpravy pro výměnu větrac.potrubí (včet.opět.dobetonávky)	kus	-1,00 1,00	380,31	-380,31
55	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm ; pro bourání odvětrání ZT výkr. 1- 01 (b) sekce B :1	kus	-1,00 1,00	82,98	-82,98
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,00	172,87	-345,74
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-28,00	8,30	-232,34
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-2,00	131,38	-262,76
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-8,00	14,52	-116,17
63	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	-2,00	138,30	-276,59
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-6 912,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
64	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,50	380,31	-190,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-190,16
Díl: 712		Živičné krytiny				
75	712379001	Povlak krytina z PVC folie tl. 1,6 SE barva F91 (včetně dodávky folie) ; střecha - výkr. 1- 08 - sekce A ::(18,2+0,18)*(5,1+0,18+0,265+0,22) dto ::(5,1-0,3)*(0,1+0,25)/2*2 B ::(7,2+0,18)*(6,885+0,22)+(13,5+17,3)/2*(5,8+0,18+0,22) dto ::(6,92+13,5)*0,1+(6,685-0,2+5,4)*(0,1+0,25)/2 C ::(7,2+0,18+0,25+0,2)*(20,365+0,18) dto ::(20,365-0,15-0,3)*0,1+(7,3- 0,3)*(0,1+0,25)/2*2+0,7*0,2 vytažení na větrací komínky :3,142*(0,1+0,15)*0,25*2	m2	-425,52 105,96 1,68 147,91 4,12 160,87 4,58 0,39	318,08	-135 348,49
76	712379009	;Poznámka- cena obsahuje dodávku a montáž krytiny, ;podkladní geotextilie a poplastovaných plechů včetně ;mechan.kotvení do stávající konstr.střechy. Těsnící páska pro uchycení krytiny na potrubí (včetně dodávky) ; střecha - výkr. 1- 08 kolem trub 1+ 2/T :3,142*(0,1+0,15)*2	m	-1,57 1,57	276,59	-434,52
77	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	-1 357,83	2,07	-2 816,72
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,45	172,87	-77,79

Slepý rozpočet

Stavba :	1161 Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Os	Rozpočet: 116101
Objekt :	01 Oprava střechy - méněpráce	Opr střeš konstr na parc 1038, ul.Sadová,Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-6,30	8,30	-52,28
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,45	131,38	-59,12
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,80	14,52	-26,14
82	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-0,45	138,30	-62,23
Celkem za		712 Živěné krytiny				-138 877,29
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
83	721176115A	Potrubí HT odpadní svislé DN 110 x 2,7 mm	m	-1,50	262,76	-394,14
85	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100 dle klempíř. tabulek - 2/KL :3	kus	-3,00	414,89	-1 244,66
86	721273191A	Montáž plastového větracího komínku ; výměna odvětr.potrubí vč.hlavic ; dle tabulek - 1+ 2/T :1+1	kus	-2,00	518,61	-1 037,21
87	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300 při výměně lapačů - odhad :15,0	m	-15,00	76,06	-1 140,93
88	286110101	Plastový větrací komínek D 100 mm (1/T) s integrovanou PVC manžetou dle tabulek - 1/T :2	kus	-2,00	1 452,10	-2 904,20
90	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-63,27	0,69	-43,75
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				-6 764,89
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
96	762511216U00	Podlaha OSB 22 sraz lepená ; pro uložení ventilátoru výkr. 1- 08 3/KL :0,7*0,35*2	m2	-0,49	172,87	-84,71
97	762511219A	Podlaha OSB - příplatek na vyřezání otvoru ; pro napojení ventilátoru výkr. 1- 08 3/KL :2	kus	-2,00	103,72	-207,44
98	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah výměra dle podlahy OSB :0,49*0,022	m3	-0,01	1 382,95	-14,94
108	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-3,07	2,77	-8,49
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-315,58
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
R	r-pol	Sleva za částečně ponechaný rošt SDK podhledu	m2	-41,59	130,00	-5 406,70
109	763132310U00	SDK podhled zav 2x CD D112 GKBI 12,5 bez izo. v sekci B:17,11, C:33,765	m2	-66,05	435,63	-28 773,36
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové				-34 180,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
117	764769001	Žlab podokapní plastový R 150 vč.háků a doplňků dle tabulek - 1/KL :3,0*21	m	-63,00	255,85	-16 118,29
118	764769011	Žlabový kotlík plastový pro půlkr žlab 150mm dle tabulek - 2/KL :3	kus	-3,00	290,42	-871,26
120	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-24,83	1,04	-25,75
121	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,10	172,87	-17,29
122	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,40	8,30	-3,32
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,10	131,38	-13,14
124	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,40	14,52	-5,81
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-17 054,85
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
134	240010291A	Ventilační turbínar VV 355 dural,včet.základny (dodávka včet. montáže) dle klempíř. tabulek - 3/KL :2	kus	-2,00	7 260,66	-14 521,31
135	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	-82,00	152,12	-12 474,21
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				-26 995,52