


PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	P.L.	PODLAHA		STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
			PŮVODNÍ	NOVÁ			
101	HLAVNÍ VSTUP A SCHODIŠTĚ	16,20	TERALIT		M.ŠO	M.ŠO	
BYT 'B2'							
102	PŘEDSÍN	3,03	PVC	KER.DL.	M.ŠO.KS	M.ŠO	
103	POKJ	25,76	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	
104	KOJPELNA	4,55	KER.DLAŽBA	PVC	M.ŠO	M.ŠO	KO 1,5M.NOVÁ
105	KUCHNĚ	12,95	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	KO 0,8M (0,8M)
106	SPŽ	1,47	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	
107	WC	1,24	KER.DLAŽBA		M.ŠO	M.ŠO	KO 2M.NOVÁ
BYT 'B1'							
108	PŘEDSÍN	3,03	PVC	KER.DL.	M.ŠO.KS	M.ŠO	
109	POKJ	24,36	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	
110	KOJPELNA	4,20	KER.DLAŽBA		M.ŠO	M.ŠO	KO 1,5M.NOVÁ
111	KUCHNĚ	11,90	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	KO 0,8M (0,8M)
112	SPŽ	1,47	PVC	PVC	M.ŠO.PL	M.ŠO	
113	WC	1,24	KER.DLAŽBA		M.ŠO	M.ŠO	KO 2M.NOVÁ
114	VEDLEJŠÍ VSTUP A SCHODIŠTĚ	11,57	TERALIT		M.ŠO	M.ŠO	

KO KERAMICKÝ OKLAD 200/200MM
M MALBA
SO STUKOVÁ OMÍTKA
Z ŽELEZNÝ
KS KERAMICKÝ SOKLIK

LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ ZDIVO CHELNĚ

BOURACÍ PRÁCE:


- DEMONTOVAT KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VSTUPECH VČETNĚ ZARUBNÍ ROZMĚR 1400x2100MM-2KS
- DEMONTOVAT VĚŠKERA DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA V OBJEKTU A VNITŘNÍ PARAPETY
- DEMONTOVAT KLEMPŘSKÉ VÝROBKY VE VŠECH OKNECH POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM CELKOVÁ DELKA cca8,4M
- DEMONTOVAT ELEKTRONSTALACE VE VŠECH BYTECH
- VE VŠECH BYTECH SEŠKRBÁNÍ OMÍTEK PO REKONSTRUKCI ELEKTRONSTALACE
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT VNITŘNÍ DVEŘE+PRÁHY
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT VSTUPNÍ DVEŘE+PRÁHY
- DEMONTOVAT DOMOVNÍ SCHRANKY
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT PŮVODNÍ NAŠLAPNOU VRSTVU MIMO MÍSTNOSTI Č. 104,107,110,113 -
- NOVÉ PROVEDENÍ KER.DLAŽBA+OKLAD
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DÍGESTOŘ+KUCHYŇSKÝ SPOŘÁK

OPRAVY:

- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY V HLAVNÍM VSTUPU VČETNĚ ZARUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAJÉ, DO DRUHÉHO KŘÍDLA UMÍSTIT DOMOVNÍ SCHRANKY DLE POČTU BYTŮ-MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA
- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VEDLEJŠÍM VSTUPU VČETNĚ ZARUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAJÉ, DRUHÉ KŘÍDLO(MENŠÍ) OTEVÍRAJÉ
- MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ VČETNĚ NOVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ VE VŠECH OKNECH POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM CELKOVÁ DELKA cca8,4M
- PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN VYSPRÁVIT VNITŘNÍ OSTEŇNÍ,ADOPRAŠÍ A PARAPET
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OCELOVÉ ZABRÁDLÍ OČISTIT A ZNOVU NÁŘÍT
- OPRAVA SPOLEČNÝCH PROSTORŮ-VYMLAOVÁNÍ CHODBY A SCHODIŠTĚOVÝCH PROSTORŮ,OPRAVA OMÍTEK PO ELEKTRONSTALACI
- REKONSTRUKCE ELEKTRONSTALACE VE SPOLEČNÝCH A SCHODIŠTĚOVÝCH PROSTORECH
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRONSTALACE VE VŠECH BYTECH DLE STÁVAJÍCÍCH ELE. ROZVODŮ
- VE VŠECH BYTECH OPRAVA STĚN SEŠKRBANÝM S OPRAVOU OMÍTEK DO VÝHODUJÍCÍHO STAVU(OPRAVIT PRASKLINY), NOVÉ VYMALOVÁNÍ PO REKONSTRUKCI ELEKTRONSTALACE
- VE VŠECH BYTECH OPRAVA STŘEDŮ SEŠKRBANÝM OMÍTKY--RAKOS+NOVÁ OMÍTKA,OPRAVA PRASKLIN(PŘ. IMELENNÍ), POPR. NOVÝ SÁDKOARTNOVÝ PODHLED--REŠTÍ INDIVIDUÁLNĚ NA STAVĚ
- VE VŠECH BYTECH MONTÁŽ NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘI+PRÁHU, PŮVODNÍ ZARUBNĚ NOVÝ NÁTER
- VE VŠECH BYTECH MONTÁŽ NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘI+PRÁHU, PŮVODNÍ ZARUBNĚ NOVÝ NÁTER
- VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH NOVÝ NÁTER POŽÁRNÍHO HYDRANTU
- SCHODIŠTĚOVÝ PROSTOR OBROUSIT A UDELAT DROBNÉ OPRAVY, NECHAT PŮVODNÍ POVRCH TERALIT
- VE VŠECH BYTECH PROVEDENÍ NOVÉ NAŠLAPNÉ VRSTVY PVC+LEPIDLO-MIMO MÍSTNOSTI Č.102,104,107,108,110,113
- PŘI REKONSTRUKCI NAŠLAPNÝCH VRSTEV POOLAHY VE VŠECH BYTECH DLE POTŘEBY VYROVNAVAT PODKLADNÍ VRSTVU PŮVODNÍ POOLAHY CEMENTOVÝM POTÍREM
- VE VŠECH BYTECH PROVEDENÍ NOVÉ NAŠLAPNÉ VRSTVY KERAMICKÁ DLAŽBA+LEPIDLO-POUŽÍVE MÍSTNOSTI Č. 102,108
- PORUCHOVÁ OPRAVA TOPNÝCH TĚLES--OČISTĚNÍ+NOVÝ NÁTER A REVIZE HLAVNÍ(POPR. VÝMĚNA)
- MONTÁŽ NOVOHO KUCHYŇSKÉHO SPOŘÁKU+DÍGESTOŘ

POZNÁMKY:

- OBA BYTY VOLNÉ
- LUXEŘY BUDOU ZACHOVÁNY
- OCELOVÉ ZARUBNĚ U VNITŘNÍCH I VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BYTECH BUDOU ZACHOVÁNY
- NAŠLAPNÁ VRSTVA POOLAHY (NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA) V MÍSTNOSTI Č. 104,107,110,113 BUDE ZACHOVÁNA
- NOVÝ KERAMICKÝ OKLAD V MÍSTNOSTI Č. 104,107,110,113 BUDE ZACHOVÁN
- PONECHÁNÍ TOPNÝCH TĚLES
- KERAMICKÝ OKLAD V MÍSTNOSTI Č.105,111 VYMĚNIT DLE POTŘEBY
- ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ZVUKOVÉ TABLO PŘI FASÁDĚ
- VENKOVNÍ PARAPETY VIZ ČÁST "B"-ZATEPLENÍ FASÁDY
- JEDNÁ SE O TOTOŽNÉ VENKOVNÍ PARAPETY



STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY
ING.LJIMEKKA	ING.M.BEJCHOVA		OSTRAVA-PRÍVOZ
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
ING.SOUKOVÁ	ING.LJIMEKKA	ING.LJIMEKKA	OSTRAVA-PRÍVOZ
BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"			
ČÁST "A"-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR			
JM YARD service s.r.o. ©			
Suderna 2024/8			
799 00 Ostrava - Hraběnské hory			
IČ: 2863202 Tel.: 553 401 320			
FORMÁT 644			
DATUM 11.10.2014			
STUPEŇ P.0. DSP			
MĚŘÍTKO 1:50			
PŮDORYS 1.NP			
ČÍSLO VÝKRESU 102			

UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ MOHOU BÝT
PŘI REALIZACI NAHRAZENY VÝROBKÝ SROVNATELNÉ ÚROVNĚ