


ŘEZ B-B'



ÚPRAVY:

- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY V HLAVNÍM VSTUPU VČETNĚ ZÁRUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DO DRUHÉHO KŘÍDLA UMÍSTIT DOMOVNÍ SCHRÁNKY DLE POČTU BYTŮ-MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA
- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VEDLEJŠÍM VSTUPU VČETNĚ ZÁRUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DRUHÉ KŘÍDLO(MENŠÍ) OTEVÍRAVÉ
- MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ VČETNĚ NOVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VE VŠECH OKNECH POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM
- PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN VYSPRAVIT VNITŘNÍ OŠTĚNÍ,NADPRAŽÍ A PARAPET
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OČISTIT A ZNOVU NATŘÍT
- ÚPRAVA SPOLEČNÝCH PROSTORŮ-VYMALOVÁNÍ CHODBY A SCHODIŠTOVÉHO PROSTORU,OPRAVA OMÍTEK PO EL.
- REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH A SCHODIŠTOVÝCH PROSTORECH
- NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VE VŠECH BYTECH DLE STÁVAJÍCÍCH ELE. ROZVODŮ
- VE VŠECH BYTECH ÚPRAVA STĚN SEŠKRABÁNÍM S OPRAVOU OMÍTEK DO VYHOVUJÍCÍHO STAVU (OPRAVIT PRASKLINY), NOVÉ VYMALOVÁNÍ PO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE
- VE VŠECH BYTECH ÚPRAVA STROPŮ SEŠKRABÁNÍM OMÍTKY-RÁKOS+NOVÁ OMÍTKA,OPRAVA PRASKLIN (PŘ.TMELENÍM), POPŘ. NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED-ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ NA STAVBĚ
- VE VŠECH BYTECH MONTÁŽ NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ+PRAHŮ, PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ NOVÝ NATĚR
- VE VŠECH BYTECH MONTÁŽ NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ+PRAHŮ, PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ NOVÝ NATĚR
- VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH NOVÝ NATĚR POŽÁRNÍHO HYDRANTU
- SCHODIŠTOVÝ PROSTOR OBROUSIT A UDĚLAT DROBNÉ ÚPRAVY, NECHAT PŮVODNÍ POVRCH TERALIT
- VE VŠECH BYTECH PROVEDENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PVC+LEPIDLO-MIMO MÍSTNOSTI Č.VIZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ
- PŘI REKONSTRUKCI NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAHY VE VŠECH BYTECH DLE POTŘEBY VYROVNAT PODKLADNÍ VRSTVU PŮVODNÍ PODLAHY CEMENTOVÝM POTĚREM
- VE VŠECH BYTECH PROVEDENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY KERAMICKÁ DLAŽBA+LEPIDLO-POUZE MÍSTNOSTI Č.VIZ.VÝKRESY PŮDORYSŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TOPNÝCH TĚLES-OČIŠTĚNÍ+NOVÝ NATĚR A REVIZE HLAVIC(POPŘ. VÝMĚNA)
- MONTÁŽ NOVÉHO KUCHYŇSKÉHO SPORÁKU+DIGESTOŘ

POZNÁMKA:

- (TD) -MONTÁŽ POUŽITÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z BYTŮ (POUZE VYHOVUJÍCÍ DVEŘE), ZÁRUBNĚ NOVÝ NATĚR
- (TP) -MONTÁŽ POUŽITÝCH VSTUPNÍCH PRAHŮ Z BYTŮ (POUZE VYHOVUJÍCÍ PRAHY)

LEGENDA MATERIÁLŮ




- PŮVODNÍ ZDIVO CIHELNÉ
- VENKOVNÍ PARAPETY VIZ. ČÁST "B"-ZATEPELNÍ FASÁDY JEDNÁ SE O TOTOŽNÉ VENKOVNÍ PARAPETY
- ROSTLÝ TERÉN

BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTOVAT KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VSTUPECH VČETNĚ ZÁRUBNÍ ROZMĚR 1400x2100MM-2KS
- DEMONTOVAT VEŠKERÁ DŘEVĚNÁ ZDOJENÁ OKNA A OCELOVÁ OKNA V OBJEKTU A VNITŘNÍ PARAPETY
- DEMONTOVAT KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY VE VŠECH OKNECH POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM
- DEMONTOVAT ELEKTROINSTALACI VE VŠECH BYTECH
- VE VŠECH BYTECH SEŠKRABÁNÍ OMÍTEK PO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT VNITŘNÍ DVEŘE+PRAHY
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT VSTUPNÍ DVEŘE+PRAHY
- (DS) -DEMONTOVAT DOMOVNÍ SCHRÁNKY
- VE VŠECH BYTECH DEMONTOVAT PŮVODNÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU MIMO MÍSTNOSTI Č. VIZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ-NOVĚ PROVEDENÁ KER.DLAŽBA+OBKLAD
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ+KUCHYŇSKÝ SPORÁK

UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ MOHOU BÝT
PŘI REALIZACI NAHRAZENY VÝROBKY SROVNATELNÉ ÚROVNĚ

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div>JM YARD service, s.r.o. </div> <div>Suderova 2024/8</div> <div>709 00 Ostrava – Mariánské Hory</div> <div>tel. 706 22 22 22 fax. 706 22 22 22</div>	
ING.J.MIKESKA	ING.M.BÍRKOVA		OSTRAVA–PŘÍVOZ		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.E.SOUKOVÁ	ING.I.HOLINKA	MĚŮ		
			OSTRAVA–PŘÍVOZ		
<div>BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"</div> <div>ČÁST 'A'–VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR</div>				FORMÁT	4A4
				DATUM	KVĚTEN 2014
				STUPEŇ P.D.	DSP
				Z.ČÍSLO	
ŘEZ B–B'				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1: 50	107