


PŮDORYS 1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	P.L.	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNAMKA
001	SKLEPNÍ BOX	6,10	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
002	SKLEPNÍ BOX	12,31	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
003	CHODBA	1,80	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
004	CHODBA	13,63	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
005	SKLEPNÍ BOX	9,39	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
006	SKLEPNÍ BOX	8,33	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
007	SKLEPNÍ BOX	7,69	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
008	NAPOL. UZEL	4,91	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
009	SKLEPNÍ BOX	6,62	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
010	SKLEPNÍ BOX	6,62	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
011	ŽEHURNÁ, SUŠÁRNA	20,56	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
012	SCHODIŠTĚ	2,64	TERALIT	M.ŠO	M.ŠO	
013	SKLEPNÍ BOX	2,10	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	
014	CHODBA	5,88	CEM.POTĚR	M.ŠO	M.ŠO	

LEGENDA MATERIÁLŮ

	PŮVODNÍ ZDIVO CHELNÉ
	PŮVODNÍ LAŤOVÉ PŘÍČKY

BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTOVAT VĚŠKERA OCELOVÁ OKNA ROZMĚR 900X600MM-4KS
- DEMONTOVAT KLEMPŘSKÉ VÝROBKY VE VŠECH OKNECH POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM CELKOVÁ DÉLKA cca3,6M
- DEMONTOVAT STAVAJÍCÍ MŘÍŽI VE VŠECH OKNECH V 1.PP
- SESKRBANÍ OMÍTEK PO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE
- DEMONTOVAT VSTUPNÍ DVEŘE+PRÁH ROZMĚR 800X1970 (3KS)


ÚPRAVY:

- MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN DO STAVAJÍCÍCH OTVORŮ
- PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN ÚPRAVA OSTĚNÍ DO PŘÍSLUŠNÉ PODOBY
- MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ VE VŠECH OKNECH
- POZINKOVANÝ PLECH RŠ 250MM CELKOVÁ DÉLKA cca3,6M
- MONTÁŽ NOVÝCH MŘÍŽÍ VE VŠECH OKNECH V 1.PP (VÝZ. VÝKRES Č.111)
- REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V 1.PP
- V 1.PP ÚPRAVA STĚN SESKRBANÍM S ÚPRAVOU OMÍTEK DO VÝHODUJÍCÍHO STAVU,
- NOVE VYMALOVÁNÍ PO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE (POPR. NOVA SAMÁČNÍ OMÍTKA)
- MONTÁŽ POUZITÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z BYTŮ (POUŽE VÝHODUJÍCÍ DVEŘE), ZARUBNĚ NOVÝ NÁTĚR
- MONTÁŽ POUZITÝCH VSTUPNÍCH PRÁHŮ Z BYTŮ (POUŽE VÝHODUJÍCÍ PRÁHY)

POZNAMKA:

- VENKOVNÍ PARAPETY VIZ. ČÁST "B"-ZATEPLENÍ FASÁDY
- JEDNA SE O TOTÓŽNÉ VENKOVNÍ PARAPETY

UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ MOHOU BÝT  
PŘI REALIZACI NAHRAZENY VÝROBKÝ SROVNATELNÉ ÚROVNĚ



STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZOOP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div>JM VARD service, s.r.o. Sulejova 2024/8 799 00 Ostrava - Mladějovské hory IČ: 28633202    TEL: 553 401 320</div>	
ING.LJUBEKŠKA	ING.A.BERKOVÁ		OSTRAVA—PŘÍVOZ		
ZOOP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
ING.E.SOKOLYÁ	ING.LJUBEKŠKA	MČO	OSTRAVA—PŘÍVOZ		
	Ing.Lj.	Ing.Lj.		FORMÁT	644
				DATAUM	KVĚTEN 2014
				STUPĚN P.O.	05P
				ZČÍSLO	
BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"				MĚRÍTKO	1:50
ČÁST "A"—VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR				ČÍSLO VÝKRESU	101
PŮDORYS 1.PP					