


AL1

ROZMĚR 1400x2100MM (900+500/2100)
VSTUPNÍ STĚNA Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ OTVÍRAVÉ DOWNITŘ, DO 2/3PROSKLENÉ, S MŘÍŽI (TAHOKOV SQ 20)
SAMOZAVÍRAČ "GEZE TS 4000" SE STAVĚČEM KŘÍDLA, SAMOZAVÍRACÍ ZÁMEK"BERA"S INTEGROVANOU
DIODOVOU A AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ, OBOUSTRANNÉ MADLO,KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA
ZÁMEK FAB KLIČ STEJNÝ SE ZADNÍM (2ks NA BYT) VSTUPEM,ČTEČKA ČIPŮ+PANIKOVÉ KOVÁNÍ BERA DLE
ČSN EN179 (UZAVĚR UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POUZE POUŽITÍM RUKY VE SMĚRU ÚNIKU),
SOUČÁST VSTUPNÍCH DVEŘÍ PANEL DOMOVNÍ SCHRÁNKY DLE POČTU BYTŮ UMÍSTĚNÉ V MENŠÍM KŘÍDLE
(MOŽNOST OTEVŘENÍ)


1 KS

POHLED

ŘEZ



PŮDORYS




AL2

ROZMĚR 1400x2100MM (900+500/2100)
VSTUPNÍ STĚNA Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ, OTVÍRAVÉ DOWNITŘ, DO 2/3PROSKLENÉ, S MŘÍŽI TAHOKOV SQ 20
SAMOZAVÍRAČ SE STAVĚČEM KŘÍDLA, KLIKA-KLIKA, OBOUSTRANNÉ MADLO, ZÁMEK FAB,
KLIČ STEJNÝ S PŘEDNÍM VSTUPEM (2KS NA BYT)+PANIKOVÉ KOVÁNÍ BERA DLE ČSN EN179 (UZAVĚR
UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ ZAMČENÝCH DVEŘÍ POUZE POUŽITÍM RUKY VE SMĚRU ÚNIKU),
MENŠÍ KŘÍDLO MOŽNOST OTEVŘENÍ


1 KS

POHLED

ŘEZ






PŮDORYS



POHLED NA VÝROBKY JE Z EXTERIÉRU
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

STAVEBNÍ ČÁST

VED. PROJEKTU				ZODP. PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY		
ING. J. MIKESKA				ING. M. BIRTKOVÁ		OSTRAVA – PŘÍVOZ		
								
ZODP. PROJ. SPEC.				PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
				ING. E. SOUKOVÁ	ING. I. HOLINKA	MĚŮ		
						OSTRAVA – PŘÍVOZ		
<div>BYTOVÝ DŮM "NA MŮSTKU 6"</div> <div>ČÁST 'A' – VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR</div>							FORMÁT	2A4
							DATUM	KVĚTEN 2014
							STUPEŇ P. D.	DSP
							Z. ČÍSLO	
							MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VSTUPY							1:50	112