




POHLED ULIČNÍ



POHLED DVORNÍ



BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTOVAT KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VSTUPECH VČETNĚ ZÁRUBNÍ ROZMĚR 1400x2100MM
- DEMONTOVAT VEŠKERA DŘEVĚNÁ ZDOVOJENÁ OKNA A OCELOVÁ OKNA V OBJEKTU A VNITŘNÍ PARAPETY
- DEMONTOVAT KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY VE VŠECH OKNECH

ÚPRAVY:

- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY V HLAVNÍM VSTUPU VČETNĚ ZÁRUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DO DRUHÉHO KŘÍDLA UMÍSTIT DOMOVNÍ SCHRANKY DLE POČTU BYTŮ-MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA
- MONTÁŽ KOVOVÉ DVEŘNÍ SESTAVY VE VEDLEJŠÍM VSTUPU VČETNĚ ZÁRUBNÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DRUHÉ KŘÍDLO(MENSJ) OTEVÍRAVÉ
- MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ VČETNĚ NOVÝCH VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ VE VŠECH OKNECH
- PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN VYSPRAVIT VNITŘNÍ OSTĚNÍ,NADPRAŽÍ A PARAPET
- MONTÁŽ NOVÝCH MŘÍŽÍ VE VŠECH OKNECH V 1.PP (VIZ. VÝKRES Č.111)

POZNÁMKA:

- ⑦ -ZACHOVAT ZVONKOVÉ TABLO PŘI FASADĚ
- OKENNÍ SESTAVY VIZ. VÝKRES Č. 110
- VENKOVNÍ PARAPETY VIZ. ČÁST "B"-ZATEPELNÍ FASADY
- JEDNÁ SE O TOTOŽNÉ VENKOVNÍ PARAPETY

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div>JM YARD service, s.r.o. ①</div> <div>Sudeřova 2024/8</div> <div>709 00 Ostrava – Mariánské Hory</div> <div>IČ: 28633202 Tel.: 553 401 320</div>	
ING.J.MIKESKA	ING.M.BIRTKOVÁ		OSTRAVA–PŘÍVOZ		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.E.SOKOVÁ	ING.I.HOLINKA	MĚŮ		
	<i>Sokolová</i>	<i>Holinka</i>	OSTRAVA–PŘÍVOZ		
BYTOVÝ DŮM “NA MÚSTKU 6”				FORMÁT	2A4
ČÁST "A"-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR				DATUM	KVĚTEN 2014
				STUPEŇ P.D.	DSP
				Z.ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:100	108

POHLEDY