


PŮDORYS 3.NP



LEGENDA ODTOKOVÝCH ARMATUR

- HL100 DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍPOJKOU PRO SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM
HL134.0 UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ
HL555N VANOVÁ ODPADNÍ SOUPRAVA S PŘEPADEM
HL514 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA KE SPRCHOVÝM MÍSÁM 6/4" S KULOVÝM KLOUBEM A ZÁTKOU
HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY
HL530 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SYSTÉMOVÉ BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ SPRCHY, SPRCHOVÝ BLOK
HL138 PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

POZOR!!! ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU POUZE JAKO PŘEDPOKLÁDANÉ!!! DLE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZAVACÍCH PŘEDMĚTŮ PROFESÍ INTERIÉRU, BUDOU UPRÁVENY ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY DLE JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ!!!

LEGENDA TYPŮ ČAR

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD , URČENÉ PRO VNITRNÍ PROSTŘEDÍ, MATERIÁL PVC- HT, DIMENZE DLE POPISU PŮDORYSU

U,VL,DN,WC zařizovací předměty jsou dodávkou ZT

HL. PROJEKT.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	9/2013	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrubků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
ZODP.PROJ.	Ing. MARIE TRUPAROVÁ	MĚŘÍTKO	1 : 50		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11 K/13		
		STUPEŇ	DRS	VÝKRES	VÝTISK
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18			5	
ČÁST	Zdravotně technické instalace				
OBSAH	Půdorys 3.NP - kanalizace				