


PŮDORYS 3.NP



K KONDENZAČNÍ ,kombinovaný kotel
HT 24 KW (3,7 - 20 kW) ,
při ohřevu TV 24 kW, průtok TV 13,8 l/min.
rozměry kotle v. 700 * š. 400 * hl. 299 mm.
odkouření + přívod vzduchu koaxiální potrubí
60/100 mm-max.dl. 10m, vyvěst nad střechu min. 650 mm
min. 1500 mm od střešních oken a otvorů
2 x R 650 DN 20, R 74 DN 20
1 x digitální prostorový termostat bezdrátový přenos

teplotní spád 70/55°C

_____ topná voda 70°C

----- vratná voda 55°C

HL. PROJEKT.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	9/2013	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrubků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
ZODP.PROJ.	Ing. MARIE TRUPAROVÁ	MĚŘÍTKO	1 : 50		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11 K/13		
		STUPEŇ	DRS	VÝKRES	VÝTISK
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18			4	
ČÁST	Vytápění				
OBSAH	Půdorys 3.NP				