







-  ZÁSUVKA 16A/230V, IP20
-  DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V, IP20
-  SPORÁKOVÁ KOMBINACE 20A/400V, IP20
-  DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
-  KABELY ULOŽENÉ POD OMÍTKOU



POZNÁMKA:

Zásuvkové a síťové rozvody budou provedeny kabely CYKY–J.
Kabely zásuvkových a síťových rozvodů budou uloženy pod omítkou.
Zásuvky na 2.NP a 3.NP budou instalovány 0,3m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.

- Napěťová soustava:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN–C–S
- Základní ochrana:

izolací dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
krytý a přepážkami dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
- Ochrana při poruše:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
- Doplňková ochrana:

proudové chrániče
ochranné pospojování

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA		DATUM	4/2014		KARASKO CZ,s.r.o. U Hrábků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
VYPRACOVAL	VLADIMÍR HOCHMANN		MĚŘÍTKO	1:75			
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz		ZAK.Č.	11K/13			
	Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava		STUPEŇ				
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18						
ČÁST	D.1.4 Elektroinstalace						
OBSAH	Půdorys 2.NP+3.NP - Silnoproudé rozvody						
						6	