


LEGENDA SVÍTEL

- A ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20
- B ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP20 S POHYBOVÝM ČIDLEM
- C ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP44 S POHYBOVÝM ČIDLEM
- D ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x60W, PŘISAZENÉ, IP44
- E ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x18W, PŘISAZENÉ, IP20 K INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY
- N1 NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 5W LED BEZ PIKTOGRAMU INVERTER 1 HOD., AUTOTEST, STROPNÍ

LEGENDA OVLADACÍCH PŘÍSTROJŮ

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ Č.1, IP44, NA OMÍTKU
- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, NA OMÍTKU, IP54



POZNÁMKA:

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY–J.  
Kabely světelných rozvodů budou uloženy pevně na omítce.  
Vypínače na půdě budou instalovány 1,2m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.  
Realizační firma ZAVISŤI, aby typ instalovaných svítidel splňoval požadovanou intenzitu osvětlení v jednotlivých místnostech dle ČSN 73 4301/Z1.

Napěťová soustava:  
Základní ochrana:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN–C–S  
izolací dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Ochrana při poruše:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Doplňková ochrana:

ochranné pospojování

ZODP.PROJ.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	4/2014	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrábků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
VYPRACOVAL	VLADIMÍR HOCHMANN	MĚŘÍTKO	1:75		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11K/13		
		STUPEŇ	DSP	VÝKRES	VÝTISK
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18				3
ČÁST	D.1.4 Elektroinstalace				
OBSAH	Půdorys půda - Umělé osvětlení				