


PŮDORYS 1.NP

K KONDENZAČNÍ ,kombinovaný kotel
HT 24 KW (3,7 - 20 kW) ,
při ohřevu TV 24 kW, průtok TV 13,8 l/min.
rozměry kotle v. 700 * š. 400 * hl. 299 mm.
odkouření + přívod vzduchu koaxiální potrubí
80/125 mm-max.dl. 25m, vyvést nad střechu min. 650 mm
min. 1500 mm od střešních oken a otvorů
1 x KK DN 20 2,65 m3/hod



— + — + — + —
vnitřní rozvod plynu z ocel.potrubí
černého, závitového,svařovaného
vedeného po zdi - po tlak.zkoušce
natřít žlutě

HL. PROJEKT.	Ing. KAREL ČAJKA	DATUM	9/2013	KARASKO CZ,s.r.o. U Hrubků 251/119 709 00 Ostrava Nová Ves	
ZODP.PROJ.	Ing. MARIE TRUPAROVÁ	MĚŘÍTKO	1 : 50		
INVESTOR	SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo nám. 8, 729 29 Moravská Ostrava	ZAK.Č.	11 K/13		
AKCE	Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST				6	
OBSAH					
	Plynoinstalace				
	Půdorys 1.NP				