





----- Rozvod KS v el. instalačních trubkách LPFLEX ve zdi, či v dutinách stěn a stropů  
pouze příprava včetně krabic KU 68. V trubce bude zaveden protahovací vodič  
1 CYA, rozvod zavést do RH pole2

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-1 ed.2	Prostředí dle ČSN 332000-5-1 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
201 - chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
202+a - předsíň	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
203 - šatna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
204+a - umývárna	TN -S+RCD+SEBT	plus ČSN 332000-7-701ed.2	200 lx
205+a - lehárna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx
206+a - herna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx
207+a - lehátka	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
208+a - šatna	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
209 - sprcha	TN -S+RCD+SEBT	plus ČSN 332000-7-701ed.2	200 lx
210,211 - WC	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
212 - úklid	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
213 - sprcha	TN -S+RCD+SEBT	plus ČSN 332000-7-701ed.2	200 lx
214 - schodiště	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	150 lx
215,217 - příprava	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	300 lx
216 - výtah	TN -S+RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	
218 - míst.s sauno	TN -S+RCD+SEBT	plus ČSN 332000-7-703ed.2	200 lx
219 - sklad	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
220 - výlez	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
221,222 - terasa	TN - S + RCD	AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1	50 lx



<b>NAPÁJENÍ :</b>	<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>
<b>OCHRANA :</b>	<b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b>

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
		
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava		
Název akce: MŠO, Šafaříkova - výměna elektroinstalace		Č.zakázky: Datum: 08/2016
Výkres: ELEKTROINSTALACE - 2NP montážní slaboproud		Měřítko: 1 : 100 Formát: A2
		Č.výkr.: E6