

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10105/2016/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

HAOSPOL s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 25855506
DIČ: CZ2585506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374 256 393/0300
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22400
Zastoupený :
ve věcech smluvních : Radek Rozbroj, jednatel
René Sochacký, technický ředitel
ve věcech technických : Karel Adamčík, stavbyvedoucí
Ing. Adam Krejčí, technik

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 13.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10105/2016/OIMH na realizaci zakázky „Sládkova 4 – stavební úpravy domu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby a úprava výše zádržného v návaznosti na režim přenesené daňové povinnosti.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu změnového listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2 549 343,36 Kč bez DPH snižuje o částku 651 039,58 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 549 343,36 Kč
Méněpráce bez DPH	- 791 833,28 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>140 793,70 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 898 303,78 Kč

- 3.4 V čl. VIII odst. 8.7 smlouvy o dílo se z důvodu přenesené daňové povinnosti mění výše zádržného, která činí 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10105/2016/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek včetně smlouvy o dílo zašle k uveřejnění objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0980/RMOB1418/47/16 ze dne 20.10.2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : Změnový list č. 1 + soupis a položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 24.10.2016
Místo: Ostrava



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Za HAOSPOL s.r.o.

Datum: 2-11-2016
Místo: Havířov



Radek Rozbroj
jednatel

HAOSPOL s.r.o.
U Hřiště 775/12, HAVÍŘOV - Suchbátka
IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506
OR oddíl C, vložky 22400
tel.: 596 411 083 mobil: 604 693 720



Změnový list

číslo ZL: 1

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o. IČ 25855506, DIČ: CZ25855506

Investor: Statutární město Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz Datum: 13.10.2016

Název akce: „Sládkova 4 – stavební úpravy domu“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Viz. příloha č. 1**

na jinou část smlouvy:




Předmět změny vícepráce:

Z důvodu provádění opravy fasády a při plánované celkové rekonstrukci vnitřních dispozičních úprav bytových prostor je z důvodů nízkých parapetů oken se osadí již při provádění fasády ocelová bezpečnostní madla oken. Ze stejného důvodu se provedou ventilační prostupy přes fasádu osazené plastovou žaluzií. Z důvodu zalomeného vnitřního nadpraží oken se provede vyrovnání nadpraží fasádním polystyrénem. Do suterénu bude dodán 1 ks prozipožárních dveří.

Předmět změny méněpráce

Nebude provedena plynoinstalace, zdravotnicka a elektroinstalace v bytu. Nebudou provedeny stavební práce – příčky, rekonstrukce podlah, sádkartonové podhledy, vnitřní a bytové dveře a omítky v bytech a společných prostorách.

Důvod vícepráce / méněpráce: skutečný stav rekonstruovaných konstrukcí

Změnový list	číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	HAOSPOL s.r.o., IČ 25855506 , DIČ:CZ25855506	
Změnový list vystavil:	Ing. Luboš Rolinc	
Datum:	22.7.2016	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 791 833,28 Kč	140 793,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-651 039,58 Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p>HAOSPOL s.r.o. U Hřiště 775/12, HAVÍROV - Suchá IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506 OR oddíl 02 vložky 22400 tel.: 596 411 063 mobil: 604 693 720</p>	
Datum:	Datum: 13 -10- 2016	
Podpis projektanta:	Podpis TDS:	
	 	
Datum: 10.12.2016.	Datum: 12.10.2016	

Stanovisko technického dozoru stavby:

Sohlášám



JSE JS Property, a.s. ④
Chopinova 576/1
702 00 Ostrava
PROPERTY DIČ: CZ 27814742

Stanovisko projektanta stavby:

Bez připomínek.

Jan

Štajger



607

ROZPOČET

Stavba: Sládkova 4

Objekt: Méněpráce Dodatek č.1 Stavební část

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-Měobv M.OSTRAVA A PŘÍVOZ

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -165 626,90 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce -6 316,80 0,000

3	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³ , vč. systémových překladů a ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m ²	-12,000	526,40	-6 316,80	0,000
---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -118 613,41 0,000

5	611142012	Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem	m ²	-50,510	134,40	-6 788,54	0,000
6	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m ²	-50,510	112,00	-5 657,12	0,000
7	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	-50,510	16,80	-848,57	0,000
8	611423231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 10 %	m ²	-875,600	16,80	-14 710,08	0,000
9	611424291	Příplatek k opravám vnitřních omítek vápenných stropů v rozsahu do 10 % ZKD 10 mm tloušťky	m ²	-875,600	5,60	-4 903,36	0,000
11	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	-184,248	123,20	-22 699,35	0,000
12	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m ²	-374,496	39,20	-14 680,24	0,000
14	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m ²	-2 972,400	13,44	-39 949,06	0,000
15	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m ²	-136,580	33,60	-4 589,09	0,000
16	612422291	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 10 % ZKD 10 mm tloušťky	m ²	-2 972,400	1,12	-3 329,09	0,000
17	612422391	Příplatek k opravám vnitřních omítek stěn v rozsahu do 30 % ZKD 10 mm tloušťky	m ²	-136,580	3,36	-458,91	0,000

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

95 -1 008,00 0,000

35	950001113	Výpomoc - bourací a zednické práce pro řemesla (elektro, ZTI, ÚT a další) - vysekání drážek, provedení prostupů a průrazů, zednické zapravení	HZS	-9,000	112,00	-1 008,00	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	-------

99 Přesun hmot, bourací a demontážní práce -39 688,70 0,000

37	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-4,500	582,40	-2 620,80	0,000
38	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	-5,245	39,20	-205,80	0,000
39	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-12,815	5,60	-71,76	0,000
40	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek	t	-4,500	112,00	-504,00	0,000
41	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,075	5,60	-358,82	0,000
42	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,500	28,00	-126,00	0,000
43	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	-4,500	515,20	-2 318,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
55	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2, vč. příslušných obvodových soklů	m2	-1,120	56,00	-62,72	0,000
56	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	-262,758	44,80	-11 771,56	0,000
57	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů s výztužnou vrstvou o rozsahu do 100 %	m2	-50,510	56,00	-2 828,56	0,000
58	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	-0,133	504,00	-67,03	0,000
59	978012121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů s výztužnou vrstvou o rozsahu do 10 %	m2	-962,300	5,60	-5 388,88	0,000
60	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 %	m2	-2 983,160	4,48	-13 364,56	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -477 755,48 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -14 360,30 0,000

63	711493122	Izolace proti vodě a vlhkosti vstříká těsnicí stěrkou tl. min 2 mm (na bázi syntetické pryskyřice)- systémové řešení vč. doplňků a příslušenství - interiér	m2	-37,690	347,20	-13 085,97	0,000
64	711493128	Izolace proti vodě a vlhkosti vodorovné těsnicí stěrkou tl. min 2 mm (na bázi syntetické pryskyřice s vytažením na stěny, v = 200 mm) - systémové řešení vč. doplňků a příslušenství - interiér, pod nášlapné vrstvy	m2	-4,500	280,00	-1 260,00	0,000
65	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	%	-128,000	0,11	-14,34	0,000

762 Konstrukce tesařské -23 899,68 0,000

66	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	-86,830	252,00	-21 881,16	0,000
67	762526000	vyrovnání škvárového podsypu podlah + výškové vyrovnání stávajících dřevěných polštářů/trámů podlah	m2	-39,470	33,60	-1 326,19	0,000
68	762526811	Demontáž podlah z desek OSB tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	-39,610	16,80	-665,45	0,000
69	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech	%	-240,000	0,11	-26,88	0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů -19 674,77 0,000

73	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - kompletní systémové řešení "P1"	m2	-39,470	492,80	-19 450,82	0,000
75	763135855	Demontáž podhledu kazet z EPS	m2	-18,800	11,20	-210,56	0,000
76	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech	%	-119,610	0,11	-13,40	0,000

766 Konstrukce truhlářské -184 831,36 0,000

83	766780901	T-01L, 01P - D+M Interiérové protipožární vstupní dveře do bytu, dřevěné, jednokřídlové, hladké plné z DTD desky, s prahem, 900x1970mm, požární odolnost EI 30 DP3	ks	-14,000	6 720,00	-94 080,00	0,000
84	766780902	T-02L - D+M Interiérové dveře dřevěné, jednokřídlové ,otevíravé, levé hladké, ze 2/3 prosklené, z odlehčené DTD desky, bez prahu, 800x1970mm	ks	-1,000	6 608,00	-6 608,00	0,000
85	766780903	T-03L - D+M Interiérové dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, levé, hladké, plné, z odlehčené DTD desky, bez prahu, 800x1970mm	ks	-1,000	5 768,00	-5 768,00	0,000
86	766780904	T-04L, 04P - D+M Interiérové dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plné z odlehčené DTD desky, bez prahu, 700x1970mm	ks	-3,000	5 656,00	-16 968,00	0,000
87	766780905	T-05L - D+M Interiérové dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, levé, hladké, plné, z odlehčené DTD desky, bez prahu, 700x1970mm	ks	-1,000	5 656,00	-5 656,00	0,000
88	766780906	T-06 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech komponentů a spotřebičů	ks	-1,000	22 559,04	-22 559,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
89	766780907	T-07L - D+M Interiérové dveře dřevěné, jednokřídlové, otevíravé, levé hladké, piné, z DTD desky, s prahem, 900x1970mm, požární odolnost EW 15 DP3 + C	ks	-1,000	6 608,00	-6 608,00	0,000
90	766780951	T-08L - D+M Interiérové dveře dřevěné, 900x1970mm, požární odolnost EW 15 DP3 + C se zamozavíračem	ks	-1,000	7 616,00	-7 616,00	0,000
91	766780952	T-09P - D+M Interiérové dveře dřevěné, 900x1970mm, požární odolnost EW 15 DP3 + C se zamozavíračem	ks	-1,000	7 616,00	-7 616,00	0,000
92	766780953	T-10 - D+M stávající interiérové dveře 900/1970 mm - D+M ramenového samozavírače	ks	-3,000	1 792,00	-5 376,00	0,000
103	766691910	Montáž a dodávka vodotěsné-paropropustné + parotěsné folie / pásy - osazení výplní otvorů- POUZE VNITŘNÍ	m	-508,600	11,20	-5 696,32	0,000
104	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	-1,000	280,00	-280,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic

-7 572,77 0,000

116	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt atd.	m2	-10,700	369,60	-3 954,72	0,000
##	597610002	dlažby keramické slinuté (viz barevné řešení) tl. 9 mm, vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ - protiskluznost viz rozdělení podlah	m2	-11,700	280,00	-3 276,00	0,000
118	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	-10,700	22,40	-239,68	0,000
119	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-10,700	8,96	-95,87	0,000
120	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	-58,000	0,11	-6,50	0,000

776 Podlahy povlakové

-16 181,07 0,000

121	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových, vč. obvodových soklíků,lišt a příslušenství, doplňků	m2	-39,470	72,80	-2 873,42	0,000
##	284102000	krytina podlahová homogenní - PVC, vč. doplňků a systémového příslušenství, lišt, olemování, soklíků (v = 70 mm) a doplňků - specifikace dle PD a TZ (přesná specifikace viz výpis podlah)	m2	-43,420	246,40	-10 698,69	0,000
123	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených vícevrstevých vč. příslušných obvodových soklů	m2	-65,270	33,60	-2 193,07	0,000
124	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	-39,470	1,12	-44,21	0,000
125	776590188	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-39,470	8,96	-353,65	0,000
126	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	-161,000	0,11	-18,03	0,000

777 Podlahy lité

-1 559,38 0,000

127	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm - cementová vyrovnávací samonivelační stěrka vč. systémové penetrace podkladu	m2	-10,700	145,60	-1 557,92	0,000
128	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech	%	-13,000	0,11	-1,46	0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické

-52 887,40 0,000

129	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, vč. montáže lišt, dokorů a listel, příslušenství	m2	-75,380	369,60	-27 860,45	0,000
##	597800000	dodávka slinutého keramického obkladu - vč. dekorů , lišt a doplňků (střední cenová úroveň) - specifikace dle PD a TZ	m2	-82,918	280,00	-23 217,04	0,000
131	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	-75,380	11,20	-844,26	0,000
132	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-75,380	8,96	-675,40	0,000
133	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-13,650	16,80	-229,32	0,000
134	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	-544,000	0,11	-60,93	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

784		Dokončovací práce - malby				-156 788,76	0,000
136	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	-4 394,280	7,84	-34 451,16	0,000
137	784453631	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	-4 965,000	24,64	-122 337,60	0,000

Měněpráce celkem

634 544,24

Stavba :	<i>Sládkova 4</i>
Objekt :	<i>plynovod méněpráce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	-10 102	0	0	0
732 Zařízení	0	-24 956	0	0	0
783 Nátěry	0	-218	0	0	0
999 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-35 275	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Sládkova 4
Objekt :	Plynovod méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723.100.101	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22x1,0	m	-3,00	351,00	-1 053,00
2	723.100.102	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 18x1,0	m	-12,00	297,00	-3 564,00
3	723.100.103	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 15x1,0	m	-10,00	252,00	-2 520,00
4	723.100.104	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN40/DN50				
5	723.100.105	Vysazení odboček	kus	-13,00	88,20	-1 146,60
6	723.100.106	Manžety prostupové pro trubky do DN 50				
7	723.100.107	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2				
8	723.100.108	Rozpěrka 250 mm, přípojky plynoměru G 2				
9	723.100.109	Plynoměr membránový G 6 se šroubením				
10	723.100.110	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	-3,00	80,10	-240,30
11	723.100.111	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	-3,00	128,70	-386,10
12	723.100.112	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	-3,00	88,20	-264,60
13	723.100.113	Kohout kulový 1" plyn	kus	-3,00	269,10	-807,30
14	723.100.114	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2				
15	723.100.115	Kohout kulový 2" plyn				
16	723.100.116	Uzavření nebo otevření plynového potrubí				
17	723.100.117	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí				
18	723.100.118	Zkouška tlaková plynového potrubí				
19	723.200.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	-99,81	1,20	-119,77
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				-10 101,67
Díl: 732		Zařízení				
20	732.100.101	Plynové topidlo MORA6140	kus	-1,00	6 083,10	-6 083,10
21	732.100.102	Plynové topidlo MORA6150	kus	-1,00	5 309,10	-5 309,10
22	732.100.103	Infrazářič AEG IWQ 180	kus	-1,00	1 782,00	-1 782,00
23	732.100.104	Montáž zařízení	kus	-3,00	522,00	-1 566,00
24	732.100.105	Ventilátor CATA E 100 G	kus	-1,00	1 440,00	-1 440,00
25	732.100.106	Rozvod VZD, mřížka, potrubí, uchycení, ad.	soubor	-1,00	4 500,00	-4 500,00
26	732.100.107	Montáž VZD	soubor	-16,00	261,00	-4 176,00
27	732.200.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-248,56	0,40	-99,42
	Celkem za	732 Zařízení				-24 955,62
Díl: 783		Nátěry				
28	783.100.101	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	-8,64	25,20	-217,73
	Celkem za	783 Nátěry				-217,73
Díl: 999		Ostatní				
29	999.100.101	Demontáže stáv. potrubí, úpravy				
30	999.100.102	Revize plynovodu				
31	999.100.103	VRN				
32	999.100.104	Doprava				
	Celkem za	999 Ostatní				

Rekapitulace změn elektroinstalace, Sládkova 4, Ostrava

Materiál - méněpráce	-48 771,57 Kč
Montáž - méněpráce	, -33 484,81 Kč

Celkem	-82 256,37 Kč
--------	---------------

--	--

I.Ceny el. instalačního materiálu (Schodiště + byt č.3 + půda + výměna světel sklepa)

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Rozvaděčová technika			
1. Hlavní ochranná přípojnice ozn. HOP - 300x200x150mm			
2. Smontovaný rozvaděč SCHRACK, typ "Z", ozn. RE1 + RS, rozměr (šxvxh) 805x1607x210mm , (6x elektroměr + 99mod.) v EI30-DP1-S, viz. výkres			
3. Smontovaný rozvaděč SCHRACK, typ "Z", ozn. RE2-4, rozměr (šxvxh) 586x1375x210mm , (4x elektroměr + 45mod.) v EI30-D1-S, viz. výkres			
4. Smontovaný rozvaděč SCHRACK, typ "Z", 24/28modulů - ozn. RB, viz. výkres	-1	8134,61	-8134,61
5. Smontovaný vestavný rozvaděč svodičů blesk. proudů - svodiče T1 - ozn. RSP			
6. Rozvaděč plastový 24 modulů - ozn. RSTA s příslušenstvím (Anténa venkovní DVB-T + LTE filtr - 2ks, Stožár o délce 2 m a průměru 48 mm, se zátkou, zár. Zinek + objímky k uchycení na trám - 1ks, Konzola s třmenem k uchycení na stožár - 2ks, Předzesilovač nízkofrekvenční F=1dB / G+15dB, Anténní slušovač PV2 - 1ks, Anténní rozbočovač PV4 - 1ks, Zesilovač koncový, výstupní úroveň (IMD -60 dB) 118 dBμV, zisk 35 dB - 1ks, Stabilizovaný napájecí zdroj pro napájení po koaxiálním kabelu 12V/200mA - 1ks)	-1		
		9659,09	-9659,09
			-17793,70

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče

1. Spínač č.1, fy ABB, typ TANGO, bílá	-4	114,55	-458,20
2. Přepínač č.5, fy ABB, typ TANGO, bílá	-2	140,96	-281,91
3. Tlačítko č.1/0, fy Legrand, typ VALENA (osvětlení)	-5	105,25	-526,24
4. Tlačítko č.1/0, fy Legrand, typ VALENA (zvonek)			
5. Tlačítko č.1/0So, fy Legrand, typ VALENA, bílá (osvětlení chodba)			
6. Tlačítko č.1/0S, fy Legrand, typ VALENA, bílá (ventilátory)	-1	127,54	-127,54
7. Spínač č.1 do vlhka, fy ABB, typ VARIANT+, IP54			
8. Přepínač č.5 do vlhka, fy ABB, typ VARIANT+, IP54			
9. Spínač automatický se snímačem pohybu, IP44, nástenný			
10. Sporákový spínač 16A/400V, fy ABB, typ TANGO, bílá	-1	290,18	-290,18
11. Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, fy ABB, typ TANGO, bílá	-17	102,20	-1737,48
12. Zásuvka do vlhka 16A/230V, fy ABB, typ VARIANT+, IP54			
13. Zásuvka spol. televizní antény, fy ABB, typ TANGO, bílá (12x průb. + 4x konc.)	-16	170,00	-2720,00
14. Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	-50	5,00	-250,00
15. Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)			
16. Krabice KU 68LA/1 - prázdná (do sádrokartonu)	-5	52,59	-262,95
17. Krabice KU 68LA/2 - prázdná + víčko (do sádrokartonu)	-5	57,67	-288,33
18. Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)			
19. Krabice KO125 + víčko (pod omítku)	-10	72,39	-723,90
20. Krabice IP54, fy Kopos Kolín, č.8101			
21. Krabice IP54, fy Kopos Kolín, č.8117			
22. Trubka PVC 1420/1 prům.20mm	-100	2,62	-261,94
23. Trubka PVC 1425/1 prům.25mm	-100	4,45	-444,92
24. Trubka KOPOFLEX 63/52			
25. Hmoždinky prům.8mm			
26. Vrutky chrom.			

27.	Svorka lámací			
28.	Svorka WAGO - 5x0,5-2,5mm			
29.	Svorka BERNARD			
30.	Pásek Cu			
31.	Domácí telefon typ Verona DUO+ (bílý) ABS, el. vyzvánění, vypínání, regulace tlačítka			
32.	Elektrický zámek EFP 511			
33.	Tablo DUO+ přímá volba 16uč. (3M), audio komunikace, do zdi, design GENOVA + BIS Czechphone rozšíření o řídicí jednotku + čtečka RFID, USB/i-dům, záznam událostí, rálný čas/datum, tlumec proti dešti - nízký 3M (lesk) nerez, DPS modul přiblížení DUO+ (automatické podsvětlení) / úspora energie			
34.	Bezkontaktní klíčenka (čip) RFID 125KHz, označené viditelným číslem čipu			
35.	Montážní krabice MK 3M zápusťná 214x244x53mm, pozink., fy EL.Pavelek			
36.	Svazkový držák GRIP .. 2031M/15, např. OBO Bettermann, vč. hmoždinky			
37.	Ventilátor na potrubí prům. 100mm, 30W/230V s doběhem	-1	1149,89	-1149,89
38.	Ekvipotenciální svorkovnice PE-7 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55			
39.	Autonomní opticko-kouřový požární hlásič EI146, fy Electronics	-1	1454,55	-1454,55
40.	Sádra (kg)	-30	14,73	-442,03

-11420,06

Svítlidla a světelné zdroje

1.	B - Zář. Sv. 1x38W, fy THORN, typ DA 1x38W TC-DDEL HF OP RD L AL WHI, IP65 (ř	-1	1662,41	-1662,41
2.	C - Zář. Sv. 1x28W, fy THORN, typ DA 1x28W TC-DDEL HF OP RD L AL WHI, IP65 (ř	-2	1596,34	-3192,68
3.	D - Zář. Sv. 1x16W, fy THORN, typ DA 1x16W TC-DDEL HF OP RD L AL WHI, IP65 (ř	-2	1037,66	-2075,32
4.	EN - Zář. Sv. 2x28W + nouzový modul, fy THORN, typ COLLEGE 228 CL EM, IP44 (přisazené)			
5.	F - Zář. Sv. 1x14W s vypínačem, fy THORN, typ CI 114W SW, IP44 (koupelna +2m, kl	-2	1631,11	-3262,23
6.	H - Zář. Sv. 1x49W, fy THORN, typ AQUAF2 1x49W T16 HF L000, IP65 (přisazené)			
7.	N - Nouz. Sv. 1x8W s piktogramem, fy THORN, typ VYGR 1x8W E3NM WHI, IP65, (nástěnné +2,3m)			
8.	S - SONO - Přisazené svítidlo, s ochranným košem, základna polykarbonát, barva bílá/hnědá, kryt polykarbonát čirý s drážkami, žárovka 1x60W/E27, zářivka 13W, 230V, IP53, zař. tř.2, d=220mm, h=115mm (Sklepní prostory)			
9.	Poplatek za recyklaci svítidel dle zákona	-7	9,39	-65,70
10.	Poplatek za recyklaci zdrojů dle zákona			

-10258,34

Vodiče a kabely

1.	CYKY-O 3x1,5	-50	9,77	-488,64
2.	CYKY-J 3x1,5	-100	9,77	-977,27
3.	CYKY-J 3x2,5	-170	15,85	-2694,89
4.	CYKY-J 5x1,5			
5.	CYKY-J 5x2,5	-10	25,99	-259,89
6.	CYKY-J 5x4			
7.	CYKY-J 4x10			
8.	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)			
9.	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)			
10.	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	-15	12,40	-185,97
11.	H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování)			

12. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)			
13. H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)			
14. H07V (CYA) 35 - (hlavní pospojování)			
15. H07V (CYA) 70 - (HDV) č			
16. H07V (CYA) 70 - (hlavní pospojování) zž			
17. CGSG-G 5x2,5	-5	41,98	-209,88
18. J-Y(St)Y 1x2x0,8 (DT)			
19. Koaxial 75 Ohm	-240	12,76	-3062,40

-7878,93

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z (cena materiálu)

-1420,53

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH

-48771,57

II. Montážní práce (Schodiště + byt č.3 + půda + výměna svítidel sklep)

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Montáž rozvaděčové techniky			
1. Uzemňovací skříň HOP (vč. ukončení vodičů cca 10ks)			
2. Smontovaný el. měr. rozvaděč RE1+ RS (vč. ukončení vodičů cca 50ks)			
3. Smontovaný el. měr. rozvaděč RE2-4 (vč. ukončení vodičů cca 30ks)			
4. Smontovaný rozvaděč RB (vč. ukončení vodičů cca 45ks)	-1	1250	-1250
5. Smontované rozvaděče RSP (vč. ukončení vodičů cca 10ks)			
6. Smontovaný rozvaděč plastový 24 modulů - ozn. RSTA s příslušenstvím	-1	2000	-2000
			-3250

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

1. Spínač č.1, IP40	-4	94,5	-378
2. Přepínač č.5, IP40	-2	99	-198
3. Tlačítko č.1/0, IP40	-5	32,4	-162
4. Tlačítko č.1/0 So, IP40			
5. Tlačítko č.1/0 S, IP40			
6. Spínač č.1 do vlhka, IP54			
7. Přepínač č.5, do vlhka, IP54			
8. Spínač automatický se snímačem pohybu 1x relé, IP44			
9. Sporákový spínač 16A/400V, IP40	-1	97,2	-97,2
10. Zásuvka zapuštěná 230V, IP40 (všeobecná a PC)	-17	60,21	-1023,57
11. Zásuvka do vlhka 230V, IP44			
12. Zásuvka spol. tel. antény	-16	100	-1600
13. Krabice KU 68, KL 68 bez zapojení	-60	28	-1680
14. Krabice KU 97, KL 97 bez zapojení			
15. Krabice KO 125 bez zapojení	-10	48,33	-483,3
16. Krabice IP54			
17. Trubka ohebná PVC prům.16mm pod omítku	-100	21,51	-2151
18. Trubka ohebná PVC prům.23mm pod omítku	-100	22,05	-2205
19. Trubka KOPOFLEX 63/52			
20. Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu			
21. Svorka lámací			
22. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm			
23. Svorka na potrubí vč. pásku			
24. Ochranný spoj pevně 4-25mm (stroje, OP aj.)			
25. Domácí telefon			
26. Elektrický zámek			
27. Tlačítkové tablo vč. krabice			
28. Svazkový držák GRIP			
29. Ventilátor do 200W	-1	108	-108
30. Ekvipotenciální svorkovnice PE-7 pro ochranné místní pospojování v krabici IP55			
31. Autonomní opticko-kouřový hlásič HD 3001	-1	416,7	-416,7
32. Připojení spotřebičů (el.sporáky, jednotky, klima) aj.	-1	108,9	-108,9
			-10611,67

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. Zářivkové svítidlo 1x14W, 2x28W, 1x49W aj.	-7	150	-1050
			-1050

Uložení vodičů a kabelů

1. CYKY-O 3x1,5 pod omítkou	-50	20,52	-1026
2. CYKY-J 3x1,5	-100	20,52	-2052
3. CYKY-J 3x2,5	-170	22,86	-3886,2
4. CYKY-J 5x1,5			
5. CYKY-J 5x2,5	-10	22,86	-228,6
6. CYKY-J 5x4			
7. CYKY-J 4x10			
8. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)			
9. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)			
10. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	-15	19,44	-291,6
11. H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospojování)			
12. H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)			
13. H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)			
14. H07V (CYA) 35 černý (v trubce)			
15. H07V (CYA) 70 černý (v trubce)			
16. H07V (CYA) 70 žž (v trubce)			
17. CGSG-G 5x2,5	-5	27,45	-137,25
18. J-Y(St)Y 2x2x0,8 (v trubce)			
19. Koaxial 75 Ohm (v trubce)	-240	14,76	-3542,4
			-11164,05

Zednické práce + materiál

1. Sekání kapes 10x10x5	-60	12,33	-739,8
2. Sekání kapes 15x15x10			
3. Sekání rýh 3x3	-60	75,87	-4552,2
4. Sekání rýh 5x3			
5. Sekání rýh 7x5			
6. Sekání rýh 15x5			
7. Průraz zdí 15cm cihla			
8. Průraz zdí 45cm cihla			
9. Průraz zdí 60cm cihla			
10. Průraz stropem			
11. Vybourání otvoru 1,3m ² , do tl.300mm, cihla malt. cem. (RE1)			
12. Vybourání otvoru 0,8m ² , do tl.300mm, cihla malt. cem. (RE2-4)			
13. Vybourání otvoru 0,2m ² , do tl.150mm, cihla malt. cem. (RB+RSTA)	-1	43,92	-43,92
14. Vysekání-vyřezání výklenku pro RSP - 0,25m ² tl.do 250mm, beton			
15. Vysekání-vyřezání výklenku pro HOP - 0,1m ² tl.do 250mm, beton			
16. Vodorovná doprava suti (t)			

-5335,92

Hodinové zúčtovací sazby

1. Příprava staveniště
2. Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů aj.
3. Demontáž stávající instalace, rozvaděčů aj.
4. Komplexní přezkoušení - oživení
5. Spolupráce s revizním technikem
6. Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace)

0

Zednické a výpomocné práce 3,5% z ceny montáže

1. 3,5% z (cena montáže)

-942,3492

Mimostaveništní doprava 3,6% z ceny materiálu

1. 3,6% z (cena materiálu)

-1130,82

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

-33484,81

ZTI méněpráce

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL: Lukáš Fröml
OBEC: Ostrava
MÍSTO: Sládkova 4, Ostrava
OBJEKT: ZTI
STAVBA: REKONSTRUKCE BYTU ČÍSLO 3
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

CVP	SKP	popis	měr. jed.	počet	dodávka	dodávka cel.
-----	-----	-------	-----------	-------	---------	--------------

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

	MATERIÁL	DODÁVKA
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	-CZK 59,20
99	HSV PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ PRÁCE	-CZK 44,40
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	-CZK 300,00
	MEZISOUČET PRACÍ HSV	-CZK 1 969,60
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE	-CZK 2 373,20
721	PSV KANALIZACE	-CZK 1 041,50
722	PSV VODOVOD	-CZK 4 575,00
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-CZK 5 965,00
	MEZISOUČET PRACÍ PSV	-CZK 24 645,00
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV	-CZK 36 226,50
		-CZK 38 599,70

VZDÁLENOST SKLÁDKY
 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚŠTNANCŮ
 ZAŘIZENÍ STAVENIŠTĚ
 CELKEM: STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZDPH

20 km
 2% 38599,71 -771,98
 1% 38599,71 -385,99
 CZK 39 757,67

CVP	SKP	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ			
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	1	-270,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK	KUS	-6,0	-105,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32	METR	-3,0	-300,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	-6,0	-85,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	-1,0	-65,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VAN	KUS	-1,0	-120,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ DŘEZŮ	KUS	-1,0	-85,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ PLYN PRŮTOK OHRÍVAČŮ	KUS	-1,0	-100,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BATERÍ	KUS	-3,0	-45,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	-9,0	-675,00
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	-0,3	-30,00
16		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1	-1970,00
45252124-3	452100	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	TUNA	16	-30,00
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	-0,3	-30,00
		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	A01	16	-60,00
		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	TUNA	17	-45,00
45252124-3	452100	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	TUNA	-0,3	0,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,0	-45,00
		ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	A01	17	150,00
		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	M2	99	150,00
45262500-6	452550	HSV PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ PRÁCE	M2	-1,0	-150,00
45262500-6	452550	OMÍTKA RÝH DO 300 MM ŠTUKOVÁ	M2	-1,0	-150,00
		OMÍTKA VNITŘNÍHO ZDIVA ZE SUCHÉ SMĚSI, ŠTUKOVÁ	A01	99	-300,00
		CELKEM PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ PRÁCE	METR	721	-100,00
45332300-6	453300	PSV KANALIZACE	METR	-2,0	50,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	-4,0	-200,00
		MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150			

28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	-2,0	250,00	-500,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	-4,0	300,00	-1200,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	-4,0	50,00	-200,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	-4,0	140,00	-560,00
45332300-6	453300	VSAZENÍ ODBOČKY DO HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	-2,0	500,00	-1000,00
45332300-6	453300	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	-2,0	250,00	-500,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	-4,0	60,00	-240,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	-1,0	75,00	-75,00
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721		-4575,00
	722	PSV VODOVOD		722		
45332200-5	453300	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"	KUS	-1,0	500,00	-500,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26	METR	-12,0	100,00	-1200,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVSTVÉ S HLINIK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 16 FLEXIBILNÍ	METR	-4,0	160,00	-640,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVSTVÉ S HLINIK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 20 FLEXIBILNÍ	METR	-4,0	200,00	-800,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVSTVÉ S HLINIK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 26 FLEXIBILNÍ	METR	-4,0	260,00	-1040,00
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	-9,0	75,00	-675,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	-2,0	50,00	-100,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	-2,0	85,00	-170,00
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2"	KUS	-1,0	150,00	-150,00
28815210-3	329131	BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP KLAPKOU	KUS	-1,0	450,00	-450,00
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	-12,0	10,00	-120,00
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	-12,0	10,00	-120,00
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		-5965,00
	725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725		
45332400-7	453300	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS KOMBINOVANÝCH	SOUBOR	-1,0	400,00	-400,00
26214000-1	262200	KLOZET KOMBÍ ROVNÝ ODPAD 360X620	SOUBOR	-1,0	2500,00	-2500,00
28815210-3	262200	PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKA K ROHOVÉMU VENTILU WC	KUS	-1,0	55,00	-55,00
28815210-3	262200	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	SOUBOR	-1,0	500,00	-500,00
28815210-3	262200	HL 205 PP PŘÍPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100	SOUBOR	-1,0	250,00	-250,00
28815210-3	262200	HL 7 EL. 100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100	SOUBOR	-1,0	150,00	-150,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	-1,0	400,00	-400,00
26213999	262200	UMYVADLO 55X41 S OTVOREM PRO BATERII	SOUBOR	-1,0	850,00	-850,00
28815210-3	262200	HL 133 PP SIFON UMYV S PŘÍP AP DN 40	KUS	-1,0	140,00	-140,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VAN OCELOVÝCH/PLASTOVÝCH SE SIFONEM	SOUBOR	-1,0	850,00	-850,00
28815210-3	287511	VANA OCELOVÁ SMALTOVANÁ 160X70	SOUBOR	-1,0	3500,00	-3500,00
28815210-3	287511	NOHY PRO VANU	SOUBOR	-1,0	350,00	-350,00

28815210-3	252312	HL 555N ODPADNÍ VANOVÁ SOUPRAVA - CHROM	SOUBOR	-1,0	1000,00	-1000,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	SOUBOR	-1,0	350,00	-350,00
28815210-3	287511	HL 100.50 PP SIFON S PŘIPOJENÍM AP 50	KUS	-1,0	250,00	-250,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ EL ZÁSObNÍKŮ TLAKOVÝCH	SOUBOR	-1,0	500,00	-500,00
29715100-5	297125	ZÁSObNÍK EL TLAKOVÝ EO 120 EL 120x47.5x47.5	SOUBOR	-1,0	6500,00	-6500,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	-5,0	50,00	-250,00
28815210-3	291311	KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL SCHELL 035450699 G 1/2"	KUS	-2,0	350,00	-700,00
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	-3,0	100,00	-300,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	-2,0	200,00	-400,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERIÍ VANOVÝCH	KUS	-1,0	250,00	-250,00
28815210-3	291311	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM I	KUS	-1,0	800,00	-800,00
28815210-3	291311	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	-1,0	1250,00	-1250,00
28815210-3	291311	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ SE SPRCHOU	KUS	-1,0	1750,00	-1750,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	-1,0	50,00	-50,00
28815210-3	291311	HL 21 PP NÁLEVKA DN 40	KUS	-1,0	350,00	-350,00
		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		-24645,00
	713	PSV TEPELNĚ IZOLACE		713		
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	-8,0	15,00	-120,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	-4,0	20,00	-80,00
28815210-3	453300	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	-3,1	25,00	-77,50
28815210-3	291311	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	-1,0	100,00	-100,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	11,00	-22,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	13,00	-26,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	14,00	-28,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	29,00	-58,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	32,00	-64,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	-2,0	38,00	-76,00
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	-1,0	350,00	-350,00
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	-40,0	1,00	-40,00
		CELKEM TEPELNĚ IZOLACE	OBOR:	713		-1041,50

ROZPOČET

Stavba: Sládkova 4

Objekt: Vícepráce Dodatek č.1 Stavební část

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-Měobv M.OSTRAVA A PŘÍVOZ

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracoval:

Místo:

Datum: 3.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Ostatní práce

140 793,70

138	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	95,000	87,50	8 312,50	0,304
#	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm <i>lambda=0,039 [W / m K]</i>	m2	32,000	151,90	4 860,80	0,054
140	283502057R	KZS - profil plastový stavební s tkaninou 100/100l = 2 500 mm	m	95,000	14,40	1 368,00	0,000
141	000000001R	D+M Interiérové dveře dřevěné, 900x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3 + C se zamozavíračem a rozměrovou úpravou-Sl. 6	ks	1,000	10 750,00	10 750,00	0,000
142	000000003R	Vyvrtní 14 ks otvorů průměr 150 mm, vč. zapravení, osazení mřížky se sítkou 200x200, hranatá a dopravy	Soub	1,000	24 746,00	24 746,00	0,000
143	000000002R	D+M madel oken v pozik. úpravě	ks	70,000	1 200,00	84 000,00	0,000
144	612142001	VIZ. POLOŽKA 10 - Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,500	142,24	6 756,40	0,000

Vícepráce celkem

140 793,70

