


POHLED ZADNÍ–STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1

OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BŘÍZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
- 2

OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BŘÍZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).  
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLE OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4

ODSTRANĚNÍ–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN  
POZOR–DOJDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zlomení až 250 mm) !!!
- 5

STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6

KRYTINA Z FOLIE– PLOCHÉ TERASY VE 2.NP–BUDE PONECHÁNA JAKO PODKLAD PRO NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SHORA
- 7

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8

OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

|               |   |             |                |          |
|---------------|---|-------------|----------------|----------|
| NAVRHOVAL     | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL | HIP            |          |
| ING. ŠŤUPÁREK | ING. ŠŤUPÁREK   |             | ING.           | ŠŤUPÁREK |
| INVESTOR      | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ |             |                |          |
| STAVBA        |   |             |                |          |
|               |   |             | SPEC.          |          |
|               |   |             | TK             |          |
|               |   |             | MĚŘÍTKO        | 1:100    |
|               |   |             | POČET A4       | 2        |
|               |   |             | STUPEŇ         | DPS      |
|               |   |             | DATUM          | 05/2013  |
|               |   |             | ZAK.ČÍSLO      | 05/2013  |
|               |   |             | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 0513–1   |
|               |   |             | ČÍS. VÝKR.     | 12       |

ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA,  
BLAHOSLAVOVA 6, p.o.

POHLED ZADNÍ–STÁVAJÍCÍ STAV