PŮDORYS 3. NP–PODKROVÍ–NOVÝ STAV

POZNÁMKA:

PO VYBOURÁNÍ KASTLOVÝCH OKEN BUDE NUTNO PROVÉST DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE VELKÉM ROZSAHU. OSTĚNÍ I ŠPALETY JSOU ZALOMENÉ, ÚSKOKY JSOU CCA. 200–250 MM. PRO DOZDÍVKY BUDOU POUŽITY CIHLY PLNÉ, POROBETONOVÉ A JE MOŽNO POUŽÍT I DOLEPENÝ POLYSTYRENEM S PŘETAŽENÍM PERLINKOU A LEPIDLEM

ROVNĚŽ BUDE NUTNO PODEZDÍT PARAPETY VŠECH OKEN VE VĚTŠÍM ROZSAHU, POD NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY BUDE NUTNO OSADIT POMOCNÉ PŘEKLADY Z 2xL 50/5 VŽDY NA DÉLKU OKNA +ULOŽENÍ (parapetní zdivo je zapuštěno)

PŘI VÝMĚNĚ OKEN JE NEZBYTNÉ POČÍTAT S DEMONTÁŽÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽÍ OTOPNÝCH TĚLES+JEJICH KRYTÍ POD OKNY

JE NUTNO ROVNĚŽ ZAJISTIT DŮKLADNÉ ZAKRYTÍ A ÚKLID VŠECH PŘÍSTUPOVÝCH TRAS A NENÍ MOŽNO PRÁCE PROVÁDĚT ZA PROVOZU ŠKOLKY



A –NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn vikýřů) BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S FASÁDNÍM PĚNOPOLYSTYRENEM TL.120 MM (trojšikmíkové vikýře 50 mm) KVALITATIVNÍ TŘÍDY A VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (20%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ (složitost fasády velmi vysoká)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- POLYSTYREN FASÁDNÍ TL.120 MM (špalety 30mm, trojšikmíkové vikýře 50 mm)
- (kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny–počet na m2 dle výtažných zkoušek–cca 7 ks/m2)
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY) (probarvená)

B NA SOKLU DOMU BUDE PROVEDENO
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S TVRZENÝM SOKLOVÝM STYRODUREM TL.80 MM
VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (20%)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- TVRZENÝ NENASÁKAVÝ STYRODUR TL.80 MM (špalety 30mm)
- (kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny–počet na m2 dle výtažných zkoušek–cca 7 ks/m2)
- 2xLEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- OMÍTKA SOKLU Z KAMÍNKOVÉ STĚRKY STŘEDNĚZRNNÉ

C –NA PILÍŘCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATERSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PILÍŘŮ, (složitost fasády velmi vysoká!)
- PENETRACE
- OPRAVA PILÍŘŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍMI MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérská technologie !!)
- NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY

D –NA PLOCHÁCH, KTERÉ NEBUDOU ZATEPLENY (schodiště, zídky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA
- OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ (složitost fasády velmi vysoká)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTIÍCH STŘEDNĚZRNNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

E – BOČNÍ TERASY VE 2.NP
- NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE 300x300 až 500x500 NA PRYŽOVÝCH TEROČÍCH
- NOVÁ STŘEŠNÍ FOLIE TL. 1,5 MM S GEOTEXTILIÍ VČ. VEŠKERÉHO OPLECHOVÁNÍ POPLAST. PLECHEM KE STĚNÁM TERASY, OKAPNÍCE ATD.
- STYRODUR TVRZENÝ STŘEŠNÍ 2x80 MM (kotvený k podkladu tzl. hmoždinami–SPÁD MIN. 1%)
- SPÁDOVÉ KLÍNY POD STYRODUR–DLE POTŘEBY VKLÁDAT POD STYRODUR TAK, ABY BYLO DOSAŽENO SPÁDU 1%
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE–PONECHAT, LOKÁLNĚ OPRAVIT A OČISTIT
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY TERASY– PŘEDPOKLAD– BETONOVÝ PODKLAD–PONECHAT

F – STŘECHA ŠIKMÁ NAD OBYTNÝM PODKROVÍM (štíny i střechy nad vikýři)
- STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH DACHMANŮ
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 25 MM
- FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 180 MM MEZI KROKVE DO PROSTORU NAD PODHLED
- STÁVAJÍCÍ PODHLED –OMÍTKA NA RÁKOSU, MÍSTY SDK (DO PODHLEDU NUTNO ZHOTOVIT OTVORY PRO ZAFOUKÁNÍ A NÁSLEDNĚ JE ZPĚTNĚ ZAPRAVIT)
- NOVÁ VÝMALBA CELÉHO PODKROVÍ

G – PODLAHA 3.NP NA PŮDĚ (mimo půdní vestavbu)
- POCHŮZÍ LÁVKA š.600 MM– Z PRKEN TL. 25 MM, KONSTRUKCE Z TRÁMKŮ A LATÍ
- NOVÁ DIFUZNĚ PROPUSTNÁ KRYCÍ FOLIE 130 g/m2
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 180 MM VOLNĚ POLOŽENÁ NA PODLAHU
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA– CIHLY PŮDOVKY– VYČISTIT
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

H –NA DĚLÍCÍCH STĚNÁCH MEZI OBYTNOU ČÁSTÍ PODKROVÍ A NEOBYTNOU PŮDOU BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL.120 MM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (50%)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- POLYSTYREN FASÁDNÍ TL.120 MM (kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny–počet na m2 dle výtažných zkoušek)
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- VÝMALBA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU (nutné podepsy na výstupky a výběžky fasád, osekání přečnívajících špalet apod)

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová dřevěná eurookna a dveře, tl. rámu min. 92 mm, trojskla, lazura) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ A VČ. VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH, OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zdkryt schodišť, zdkrytové desky zámeného zábradlí)
OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍM MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

PODLEPY ÚSKOKŮ, OZDOB A VÝČLENKŮ FASÁD

NALEPOVANÉ ŠPALETY, ŠAMBRÁNY Z TVRZENÉHO POLYSTYRENU –ŠTUKATÉRSKÁ TECHNOLOGIE, ZHOTOVIT MIMO STAVENIŠTĚ JAKO POLOTOVAR A LEPIT HOTOVÉ NA OZNAČENÁ MÍSTA

ODSEKÁVANÉ A DO ROVINY DODMÍTANÉ PŘEČNÍVAJÍCÍ OZDOBY A VÝSTUPKY FASÁD BRÁNÍCÍ NALEPENÍ ZATEPLENÍ

SVODY HROMOSVODU vč. NOVÝCH ZEMNÍCH TYČÍ

POCHŮZÍ LÁVKY š.600 MM– Z PRKEN TL. 25 MM, KONSTRUKCE Z TRÁMKŮ A LATÍ

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠRUPÁREK	ING. ŠRUPÁREK		ING. ŠRUPÁREK	

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

STAVBA

ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, p.o.

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 3. NP–NOVÝ STAV**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
POČET A4	6
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2013
ZAK.ČÍSLO	05/2013
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1
ČÍS. VÝKR.	09