PŮDORYS 1. NP–NOVÝ STAV



A –NA FASÁDĚ DOMU (vč. bočních stěn výkyvů) BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S FASÁDNÍM POLYSTYRENEM TL.120 MM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (20%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ (složitost fasády velmi vysoká)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- POLYSTYREN FASÁDNÍ TL.120 MM (špalety 30mm)
(kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny–počet na m2 dle výtažných zkoušek–cca 7 ks/m2)
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY) (probarvená)

B NA SOKLU DOMU BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS S TVRZENÝM SOKLOVÝM STYRODUREM TL.80 MM VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ZDIVA (20%)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- TVRZENÝ NENASÁKAVÝ STYRODUR TL.80 MM (špalety 30mm)
(kotvit zatloukacími hmoždinkami s kovovými trny–počet na m2 dle výtažných zkoušek–cca 7 ks/m2)
- 2xLEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- OMÍTKA SOKLU Z KAMÍNKOVÉ STĚRKY STŘEDNĚZRNNÉ

C –NA PILÍŘÍCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATĚRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU VE SKLADBĚ:
- OČIŠTĚNÁ OPRAVENÁ OMÍTKA ŘÍMS, PILÍŘŮ, (složitost fasády velmi vysoká!)
- PENETRACE
- OPRAVA PILÍŘŮ A ŘÍMS REPROFILAČNÍM MALTAMI A ŠTUKEM (štukatérská technologie II)
- NÁTĚR HYDROFOBNÍM NÁTĚREM V BARVĚ FASÁDY

D –NA PLOCHÁCH, KTERÉ NEBUDOU ZATEPLENY (schodiště, zídky, zábradlí), BUDE PROVEDENA TATO SYSTÉMOVÁ SKLADBA
- OKLEPANÁ A NOVĚ NAHOZENÁ OMÍTKA ZDIVA (100%), OKLEPANÉ OZDOBY A ŘÍMSY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ (složitost fasády velmi vysoká)
- PENETRACE
- LEPIDLO A STĚRKOVACÍ HMOTA FLEXI
- SÍŤOVINA– SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVÉ OMÍTKY
- FAS.TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA, NA SOKLOVÝCH PARTIÍCH STŘEDNĚZRNNÁ KAMÍNKOVÁ STĚRKA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU (nutné podlepy na výstupky a výčnělky fasád, osazení přečnívajících špalet apod)

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ DLE POTŘEBY– Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU

.../T NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (nová dřevěná eurookna a dveře, U. rámu min. 92 mm, trojskla, kazety) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ a VČ. VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ

.../K NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

N NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ A DALŠÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH, OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SYRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

B OPRAVA VODOROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zábradlí, schodišť, zakrytové desky zdrávého zábradlí) OČIŠTĚNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFILAČNÍMI MALTAMI+APLIKACE HYDROFOBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

PODLEPY ÚSKOKŮ, OZDOB A VÝČLENKŮ FASÁD

NALEPOVANÉ ŠPALETY, ŠAMBRÁNY Z TVRZENÉHO POLYSTYRENU –ŠTUKATĚRSKÁ TECHNOLOGIE, ZHOTOVIT MIMO STAVENIŠTĚ JAKO POLOTOVAR A LEPIT HOTOVÉ NA OZNAČENÁ MÍSTA

ODSEKÁVANÉ A DO ROVINY DOOMÍTANÉ PŘEČNÍVAJÍCÍ OZDOBY A VÝSTUPKY FASÁD BRÁNÍCÍ NALEPENÍ ZATEPLENÍ

SVODY HROMOSVODU vč. NOVÝCH ZEMNÍCH TYČÍ

POZNÁMKA:

PO VYBOURÁNÍ KASTLOVÝCH OKEN BUDE NUTNO PROVÉST DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VE VELKÉM ROZSAHU. OSTĚNÍ I ŠPALETY JSOU ZALOMENÉ, ÚSKOKY JSOU CCA. 200–250 MM. PRO DOZDÍVKY BUDOU POUŽITY CIHLY PLNÉ, POROBETONOVÉ A JE MOŽNO POUŽÍT I DOLEPENÍ POLYSTYRENEM S PŘETAŽENÍM PERLINKOU A LEPIDLEM

ROVNĚŽ BUDE NUTNO PODEZDÍT PARAPETY VŠECH OKEN VE VĚTŠÍM ROZSAHU, POD NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY BUDE NUTNO OSADIT POMOCNÉ PŘEKLADY Z 2xL 50/5 VŽDY NA DÉLKU OKNA +ULOŽENÍ (parapetní zídka je zapuštěna)

PŘI VÝMĚNĚ OKEN JE NEZBYTNÉ POČÍTAT S DEMONTÁŽÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽÍ OTOPNÝCH TĚLES+JEJICH KRYTŮ POD OKNY

JE NUTNO ROVNĚŽ ZAJISTIT DŮKLADNÉ ZAKRYTÍ A OKLID VŠECH PŘÍSTUPOVÝCH TRAS A NENÍ MOŽNO PRÁCE PROVÁDĚT ZA PROVOZU ŠKOLKY

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠRUPÁREK	ING. ŠRUPÁREK		ING. ŠRUPÁREK

INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

STAVBA

ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, p.o.

OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS 1. NP–NOVÝ STAV**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
POČET A4	6
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2013
ZAK.ČÍSLO	05/2013
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1
ČÍS. VÝKR.	07