


POHLED BOČNÍ LEVÝ



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
 - 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
 - 3 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
 - 4 ODSTRANĚNÍ–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN
POZOR–DOJDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zlomení až 250 mm) !!!
 - 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
 - 6 KRYTINA Z FOLIE– PLOCHÉ TERASY VE 2.NP–BUDE PONECHÁNA JAKO PODKLAD PRO NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SHORA
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)

8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1:100	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	05/2013	
	ZAK.ČÍSLO	05/2013	
OBSAH VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1
POHLED BOČNÍ LEVÝ–STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍS. VÝKR.	13