


POHLED ČELNÍ–NOVÝ STAV



NOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY PLASTOVÉ – UMÍSTIT NA PRŮDUCHY BÝVALÝCH MŘÍŽEK

OPRAVA VODOPROVÝCH PLOCH BETONOVÝCH (MŘÍŽKY, SPÁDOVÉ ŽEBŘÁKY, SPÁDOVÉ ŽEBŘÁKY, SPÁDOVÉ ŽEBŘÁKY)  
DOŠŤÁNÍ, OBROUŠENÍ, OKLEPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETÁŽENÍ REPROFILACÍMI MALT AHI-HIP-KACE HYDROFODNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN

–3.000=1.PP

7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapěty, oplechování apod.)

8 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrově)

9 NA PILÍŘÍCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVcích FASÁD BUDE PROVEDENA  
ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILACÍ MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTĚRU  
DLE SKLADBY C

Š NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNINÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TVRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM
- 2 ZATEPLENÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (vikýře 50 mm), POVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA  
(včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ resp. PLASTOVÉ– DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)  
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 250 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠÍKMA STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 SKLADBA PLOCHÝCH TERAS VE 2.NP–viz skladba E

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO		
	1:100		
	POČET A4		
	2		
	STUPEŇ		
	DPS		
	DATUM		
	05/2013		
	ZAK.ČÍSLO		
	05/2013		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO		
	0513–1		
	ČÍS. VÝR.		
	15		

POHLED ČELNÍ–NOVÝ STAV