


 OPRAVA VODROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zábrty, schodišť, zábrnyové desky, zábrnyové zábrny) DOSTĚN, OBROUSN, OKLEPNÍ POSKOZECH ČISTÍ, PŘETÁŽEN REPROFILÁČNÍMI MALTAMI-APLIKACE HYDROFÓBNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN



7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)

8 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

9 NA PILÍŘÍCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVCÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA
ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILÁČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFÓBNÍHO NÁTĚRU
DLE SKLADBY C

§ NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TVRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM

2 ZATEPLENÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (výkře 50 mm), POVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA
(včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)

3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ resp. PLASTOVÉ– DLE VÝPISU)

4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 250 mm) !!!

5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠÍKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD

6 SKLADBA PLOCHÝCH TERAS VE 2.NP–viz skladba E

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAPRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	SPEC.	
STAVBA		TK	
		MĚŘÍTKO	1:100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	05/2013
		ZAK.ČÍSLO	05/2013
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1
OBSAH VÝKRESU	POHLED BOČNÍ PRAVÝ–NOVÝ STAV	ČÍS. VÝKR.	18