


POHLED BOČNÍ LEVÝ–NOVÝ STAV



NOVÉ VĚTRACÍ MRŠTKY PLASTOVÉ – UMÍSTIT NA PRŮDUCHY BÝVALÝCH MRŠŤEK

OPRAVA VODOPRAVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (černý esopadit, zmrtnové desky, zdáného zabudování)
ODSTĚNÍ, OBRŮSENÍ, OKUPÁNÍ POSOUZETECH ČÁSTÍ, PŘETAŽENÍ REPROFLAČNÍ MALTAM+PŘÍKAZE HYDROFODNÍHO NÁTERU NA BETON A KÁMEN

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLENÍ Z TVRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM
- ZATEPLENÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (výkře 50 mm), POVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA (včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)
- NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ resp. PLASTOVÉ– DLE VÝPISU)
- NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OŠTĚNÍ (zalomení až 250 mm) !!!
- STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠÍKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- SKLADBA PLOCHÝCH TERÁS VE 2.NP–viz skladba E

7 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU (na všech fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)

8 NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zbradří schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

9 NA PILÍŘÍCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝRAZNĚ VYSTOUPLÝCH PRVcích FASÁD BUDE PROVEDENA
ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCÍ REPROFILÁČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFODNÍHO NÁTERU
DLE SKLADBY C

Š NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBŘÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO	1:100	
	POČET A4	2	
	STUPEŇ	DPS	
	DATUM	05/2013	
	ZAK.ČÍSLO	05/2013	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1	Čís. VÝKR.
OBSAH VÝKRESU	POHLED BOČNÍ LEVÝ–NOVÝ STAV		
	17		