


POHLED ZADNÍ-NOVÝ STAV

NOVÉ VĚTRACÍ MRŽKY PLASTOVÉ – UMÍSTIT NA PRŮDUCHY BÝVALÝCH MRŽEK

+15,500

B OPRAVA VODODROVNÝCH PLOCH BETONOVÝCH (zakrytí schodišť, zakrytí desky zděného zbrzdění)
OČISTĚNÍ, OBRUBENÍ, OKLÁPÁNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, PŘETVAŘENÍ REPROFLAČNÍ MALTY+APLIKACE HYDROFODNÍHO NÁTĚRU NA BETON A KÁMEN



LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 1 NOVÝ SOKL – STŘEDNĚZRNÁ STĚRKA+ NOVÉ ZATEPLĚNÍ Z TVRZENÉHO STYRODURU TL. 80 MM
- 2 ZATEPLĚNÍ FASÁD –SYSTÉM ETICS S FAS. POLYSTYRENEM TL. 120 MM (výšře 50 mm), POUVRCH–SILIKONOVÁ OMÍTKA (včetně všech systémových listů, rohových profilů apod)
- 3 NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (HLINÍKOVÉ resp. PLASTOVÉ– DLE VÝPISU)
- 4 NOVÁ OKNA DVEŘE (PLASTOVÁ– DLE VÝPISU)
POZOR–NUTNO DOZDÍVAT VELKÝCH KUSY ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 250 mm) !!!
- 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
- 6 SKLADBA PLOCHÝCH TERAS VE 2.NP–viz skladba E

DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

- ## 8 DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ (nutno upravit i rozměrově)

- 9** NA PILÍŘÍCH, ŘÍMSÁCH A DALŠÍCH VÝSTUPLÝCH PRVČÍCH FASÁD BUDE PROVEDENA ŠTUKATÉRSKÁ OPRAVA FASÁDY ZA POMOCI REPROFILAČNÍCH MALT A SILIKONOVÉHO HYDROFÓBNÍHO NÁTERU DLE SKLADBY C

- Š
NALEPENÝ PRVEK NEBO ŠAMBRÁNA+BAREVNÉ ODDĚLENÍ

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ			
STAVBA				

SPEC.		TK		
MĚRITKO	1:100			
POČET A4	2			
STUPEŇ	DPS			
DATUM	05/2013			
ZAK.ČÍSLO	06/2013			

OSAH VÝKRESU	POHLED ZADNÍ–NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO	0513–1	ČÍS. VÝKR.
				16