


POHLED BOČNÍ LEVÝ



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRÁCHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
  - 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD OD PRÁCHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM  
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BRIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).  
OKLEPAT A SROVNAT VYSTUPLÉ OZDOBY, ŘÍMSY A SAMBRÁNY FASÁD
  - 3 ODSYTLÁNÍ DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
  - 4 ODSYTLÁNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN  
POZOR–DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zalomení až 250 mm) !!!
  - 5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD
  - 6 KRYTINA Z FOLIE– PLOCHÉ TERASY VE 2.NP–BUDE PONECHÁNA JAKO PODKLAD PRO NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SHORA
- 7 ODSYTLÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)
- 8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)  
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

|               |   |                |               |
|---------------|---|----------------|---------------|
| NAVRHOVAL     | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL    | HIP           |
| ING. ŠŤUPÁREK | ING. ŠŤUPÁREK   |                | ING. ŠŤUPÁREK |
| INVESTOR      | STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ | SPEC.          |               |
| STAVBA        |   | TK             |               |
|               |   | MĚŘITKO        | 1:100         |
|               |   | POČET A4       | 2             |
|               |   | STUPEŇ         | DPS           |
|               |   | DATUM          | 05/2013       |
|               |   | ZAK.ČÍSLO      | 05/2013       |
|               |   | ARCHIVNÍ ČÍSLO | 0513–1        |
|               |   | ČÍS. VÝKR.     | 14            |

ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, p.o.

POHLED BOČNÍ PRAVÝ–STÁVAJÍCÍ STAV