

POHLED ČELNÍ–STÁVAJÍCÍ STAV

+15.500


+10.350

+7.650=3.NP

+3.725=2.NP

0.000=1.NP

-3.000=1.PP



LEGENDA BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

- 1 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY SOKLU OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
- 2 OČIŠTĚNÍ DRSNÉ OMÍTKY FASÁD OD PRACHU A NEČISTOT POMOCÍ KARTÁČŮ PŘED ZATEPLENÍM
PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY (ODHAD– 15–20%).
OKLEPAT A SROVNAT VYSTOUPLE OZDOBY, ŘÍMSY A ŠAMBRÁNY FASÁD
- 3 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- 4 ODSTRANĚNÍ– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH KÁSTLOVÝCH OKEN
POZOR–DOUDE K VYPADNUTÍ VELKÝCH KUSŮ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ (zlomení až 250 mm) !!!

5 STŘEŠNÍ KRYTINA– ŠIKMÁ STŘECHA– PLECHOVÉ DACHMANY –BUDE PONECHÁNA –BUDE NAPOJEN NOVÝ HROMOSVOD

6 KRYTINA Z FOLIE– PLOCHÉ TERASY VE 2.NP–BUDE PONECHÁNA JAKO PODKLAD PRO NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ SHORA

7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (všech na fasádách– svody, parapety, oplechování apod.)

8 OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ FASÁD (dvířka, NN, zábradlí schodišť, terasy, mříže)
DEMONTÁŽ TĚCHTO PRVKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA A ZÁMEČNICKÁ ÚPRAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
(nutno upravit i rozměrově)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK		ING. ŠŤUPÁREK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		
STAVBA	SPEC.		
	TK		
	MĚŘÍTKO		
	POČET A4		
	STUPEŇ		
	DATUM		
	ZAKČÍSLO		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO		
	ČÍS. VÝKR.		
ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, p.o.			
POHLED ČELNÍ–STÁVAJÍCÍ STAV			
OBSAH VÝKRESU			
0513-1			11