PŮDORYS 1. NP–STÁVAJÍCÍ STAV



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

PO CELÉ PLOŠE FASÁD OKLEPAT VZDUTÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI VENKOVNÍ OMÍTKY (ODHAD~ 15–20%).

FASÁDY CELOPLOŠNĚ OČISTIT KARTÁČI OD NEČISTOT A PRACHU

ODSTRANIT SVODY HROMOSVODU A DALŠÍ KONZOLY

ODSTRANIT OKENNÍ PARAPETY, OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ZVENKU

ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře..)

OKLEPAT VYSTOUPLÉ ČÁSTI ŘÍMS, OZDOB FASÁD

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BEZE ZMĚN
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU (nutné podlepy na výstupky a výčnělky fasád, osekání přečnívajících špalet apod)

NOVÉ DOZDÍVKY OZUBŮ ŠPALET, PARAPETŮ BLE POTŘEBY- Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA LEPIDLO ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA, ZVENKU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS SE SILIKONOVOU OMÍTKOU

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ (dřevěná kastlová okna, dveře)

0.000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠÁLPÁREK	ING. ŠÁLPÁREK		ING. ŠÁLPÁREK

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

STAVBA: **ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, p.o.**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:100
POČET A4	2
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2013
ZAK.ČÍSLO	05/2013

OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS 1. NP–STÁVAJÍCÍ STAV**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0513-1

ČÍS. VÝKR.: 03