



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace a

Změna lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

„Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

DOTAZ č. 1

Regulace otopné soustavy

1. Ve výkazu výměr jsou níže uvedené položky, položka č.20 je doplnění otopného tělesa v místnosti č. 1.27 Další nová otopná tělesa jsem v PD nenašel. Položka č.33 - Bude se dodávat 200m2 nových litinových otopných těles a nebo tato položka obsahuje jiné práce. Jak tuto položku nacenit.

20	K	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	5,100
33	K	735111350.1	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	200,000

ODPOVĚĎ

S ohledem na nedostatečný tepelný výkon stávající otopné plochy je navrženo osazení nového otopného tělesa do místnosti č. 1.27, to je pol. 20 – 5,1 m2. Pol. 33 – 200 m2 zohledňuje stáří otopné soustavy, případné poškození při demontážích aj. a bude sloužit na výměnu neopravitelných otopných článkových těles za nové, tuto položku č. 33 oceňte obdobně jako položku č. 20.

DOTAZY K ČÁSTI „VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ“

DOTAZ č. 2

PD obsahuje propojovací potrubí DN 50 od plynových kotlů k HVDT a rozdělovači. Výkaz výměr potrubí DN 50 ani izolaci neobsahuje. Jakým potrubím se bude kotlový okruh dopojovat.

ODPOVĚĎ

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (*doplněný o propojovací potrubí DN 50*), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“.

DOTAZ č. 3

Ve výkazu výměr je odkouření od plynových kondenzačních kotlů v délce 4,5m. PD uvádí že bude zhotoven nový tříšložkový komín vedený po fasádě, který po prohlídce místa kotelny odhadují na asi 10m. Jak komín nacenit.

ODPOVĚĎ

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (*doplněný o potrubí odkouření (trubky s hrdlem)*), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“.

DOTAZ č. 4

V technické zprávě je uvedeno, že pro tepelné čerpadlo bude nutné vybudovat nový třívrstvý nerezový komín vedený po fasádě. Ve výkazu výměr odtah spalín od tepelného čerpadla chybí. Projektová dokumentace komín neobsahuje. Bude odtah spalín od tepelného čerpadla součástí cenové nabídky.

ODPOVĚĎ

Od tepelného čerpadla nebude řešen odtah spalín.

DOTAZ č. 5

Z projektové dokumentace není zřejmé jak bude potrubí topné vody vedené ve venkovním prostoru mezi tepelným čerpadlem a kotelnou zabezpečené proti zamrznutí a povětrnostním vlivům. Mají být tato opatření součástí cenové nabídky.

ODPOVĚĎ

Tepelné čerpadlo obsahuje vývod pro napojení topného kabelu, který je možno vést podél potrubí. Dále je možno zabezpečit zamrznutí pomocí průtoku topné vody v potrubí pomocí oběhového čerpadla i v době, kdy nebude tepelné čerpadlo sepnuto.

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (*doplněný o položku č. 67 topný kabel*), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“.

DOTAZ č. 6

Výkaz výměr obsahuje dodávku 48 metrů izolací potrubí. Montáž izolací potrubí je dle výkazu výměr 8 metrů. Kolik metrů montáže izolace potrubí je potřeba nacenit.

ODPOVĚĎ

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr (*doplněný o položky montáže a dodávky tepelných izolací potrubí všech dimenzí*), který jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ“.

V návaznosti na výše poskytnuté vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní lhůta byla stanovena do 12. 11. 2019 v 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 11. 2019 v 10:00 hod.

V Ostravě dne 4. 11. 2019

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Příloha č. 1: Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVENÝ – viz odpovědi na dotazy č. 2, 3, 5 a 6